

ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C: AUAAT60103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA									
SUBDIRECCION DE OBRA									
NO. CONTRATO: ISS/SOL/PN/005/2026.									
OBRA: "CLUES: SLIMB000615 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)"									
CLUES: SLIMB000615									
UNIDAD: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO									
UBICACIÓN: BLVD LOLA BELTRAN NO. 3065, COL. FRACC. RINCÓN DEL HUMAYA									
PERIODO DE ESTIMACIÓN: 03 DE JULIO DE 2026 AL 01 DE AGOSTO DE 2026									
No. ESTIMACIÓN: 01 (UNO) FINIQUITO									
FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2026									
No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE	
PRELIMINARES	Apertura de hueco de 10X10 cm hasta 20 x 20 cm en estructuras de concreto para pase de instalaciones eléctricas, incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	4.00	4.00			\$1,839.53	\$ 7,358.12	
PRE04-169	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							\$ 554,084.79	
ELEC01-001-4	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2x10 A, QO210 de la marca SquareD o similar en calidad y precio, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	7.00	7.00			\$1,345.80	\$ 9,420.60	
ELEC01-158-4	Suministro e instalación de alimentador trifásico (3F-5H), 3 conductores para fase calibre 2 awg thw, 1 conductor para neutro calibre 2 awg thw y 1 conductor para tierra física desnudo calibre 4 awg, incluye: canalización con tubería conduit pared gruesa roscaado de 1 1/2" de diametro, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	110.00	110.00			\$1,607.54	\$ 176,829.40	
ELEC01-018-2	Suministro e instalación de interruptor termomagnético ED63B060MX 3x60A mca siemens, incluye elementos de fijación, herrajes, tornillería, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	1.00			\$9,718.07	\$ 9,718.07	
ELEC15-306	Libranza de desconexión temporal de alimentación eléctrica para trabajos y modificaciones necesarias, incluye: libranza eléctrica, desconexión de circuitos derivados y maniobras con el cableado existente, material, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	2.00			\$9,733.42	\$ 19,466.84	
ELEC01-078	Suministro e instalación de gabinete metálico tipo NEMA 3-R de 400X400X200mm marca ARGOS, HIMEL o similar en calidad y precio, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, fijación, nivelación, conexión mecánica y eléctrica, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	PZA	2.00	0.00			\$4,051.75	\$ -	

ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA

DOMICILIO: FRANCISCO SERRANO #3639 COL. PEMEX C.P. 80180

R.F.C: AUA760103GU6

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

NO. CONTRATO: SSS/SOL/PN/005/2026.

OBRA: "CLUES: SLIMB000615 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)"

CLUES: SLIMB000615

UNIDAD: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

UBICACIÓN: BLVD LOLA BELTRAN NO. 3065, COL. FRACC. RINCÓN DEL HUMAYA

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 03 DE JULIO DE 2026 AL 01 DE AGOSTO DE 2026

NO. ESTIMACIÓN:

01 (UNO) FINIQUITO

FECHA:

03 DE AGOSTO DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANT.	EXCEDENTE	P.U.	IMPORTE
ELEC06-002	Suministro e instalación luminaria redonda emportable hasta una altura de 4 m. Incluye: conexión, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	8.00	8.00			\$489.81	\$ 3,918.48
		SAL	27.00	28.00			\$1,439.00	\$ 40,292.00
ELEC03-131-2	Salida eléctrica aparente para alumbrado exterior a base de tubo ligu tite de 13 mm, con un desarrollo de hasta 1.5 m, con cable thw cal. 12 de la marca Conduemex Incluye: (2 cables cal 12 AWG negros, 1 cal 12 AWG verde para tierra física), 2 conectores ligu tite rectos de 13mm, 1 concullet t de 13mm, tubo liquatte de 13mm, pase de pretil, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	27.00	26.00			\$3,234.09	\$ 84,086.34
ELEC06-004-6	Suministro e instalación de lampara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 60W 100-305V AFP C/ FOTOCELDA 6000K GR AC L7296-630, 6 similar Incluye, fotocelda, balastro electrónico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	40.00	40.00			\$649.06	\$ 25,962.40
ELEC02-401	Suministro e instalación de soporte con 15 cm promedio de riel unicanal con abrazadera unicanal 2x4, Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	ML	330.00	292.03			\$631.41	\$ 184,390.66
ELEC01-141-5	Suministro e instalación de alimentador (1F, 1N y 1TF) cal. 12, alojados en tubo conduit galvanizado pared gruesa rosca de 1/2"Ø, a 3/4" Ø, coples galv. 1/2"Ø a 3/4"Ø, riel unicanal 2x4, abrazaderas unicanal 1/2"Ø a 3/4"Ø, pernos hilti, guía, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	2.00			\$2,182.63	\$ 4,365.26
EXT-01	Suministro e instalación de reflector de seguridad muro led de 50 W 127-277 volts, temperatura de color 6500 °K marca PILA 6 similar, incluye: taquetes y pilas, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	PZA	0.00	1.00			\$922.10	\$ 922.10
EXT-02	Suministro e instalación de fotocelda 220V, Incluye: base, ménsula, cable 14, material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00			\$560.14	\$ 560.14
EXT-03	Registro con tapa en falso plafón de tablaroca para maniobrar instalaciones de 0.61x0.61 m. Incluye: refuerzo perimetral con tee de aluminio, materiales, acarreos, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00			\$560.14	\$ 560.14
EXTRAORDINARIOS								\$ 12,475.59

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
NO. CONTRATO: SSS/SOL/PM/005/2026.

OBRA: CLUES: SLIMB000615 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, CULIACÁN, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)"

CLUES: SLIMB000615

UNIDAD: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

UBICACIÓN: BLVD LOLA BELTRAN NO. 3066, COL. FRACC. RINCÓN DEL HUMAYA

PERIODO DE ESTIMACIÓN: 03 DE JULIO DE 2026 AL 01 DE AGOSTO DE 2026

No.	CONCEPTO	UNIDAD	01 (UNO) FINIQUITO		FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2026	
			SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANT.	EXCEDENTE
EXT-04	Reconexión de lámparas, incluye: cableado con 1.80 m promedio armoflex 3x14 awg, 2 conectores, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	4.00		
						\$476.00 \$ 1,904.00
EXT-05	Pintura vinílica en plafones exteriores marca berel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	0.00	6.00		
						\$146.01 \$ 876.06
EXT-06	Suministro e instalación de foco LED tipo mazorca 6500°k, 120 o 220V 60W color blanco en alumbrado exterior tipo arbotante en poste altura máxima 5 m, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	0.00	2.00		
						\$1,491.01 \$ 2,982.02
EXT-07	Reparación de muro de tablaroca (panel de yeso) en tapado de hueco una cara compuesta con panel (1.2x2.44m) tipo tablaroca de 13 mm. de espesor SIN bastidor solo atornillado de panel, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	1.00		
						\$866.01 \$ 866.01

IMPORTE: \$573,918.50
IVA: \$ 91,826.96
TOTAL: \$ 665,745.46


ING. AURELIO AHUMADA ARMENTA
CONTRATISTA


ING. JOSÉ ALBERTO NUÑEZ ALARCON
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA