

SIMBOLOGIA		DESCRIPCIÓN
76		SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA TRIFÁSICA 200 AMP, 15 KV. INCLUYE: CONECTOR VCL-54, ALAMBRE DE COBRE DESN. CAL. 4, CORTACIRCUITOS 100 AMP, 27 KV , TERMINAL POLIMERICA PARA CABLE XLP 15 KV, CABLE XLP-TR CAL. 3/0 AWG 15 KV, CABLE DE COBRE DESN. CAL. 1/0 AWG, TUBO GALV. C/R 4" CED. 40, FLEJE DE ACERO, HEBILLA P/FLEJE, VARILLA DE TIERRA, SOPORTE Y SELLO POLIMERICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
85		RETIRO DE POSTES DE 9 Y 12 MTS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y ACARREO DE POSTES Y HERRAJE A BODEGAS DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
86		RETIRO DE LINEA PRIMARIA EXISTENTE TRIFASICA (3F-4H), INCLUYE: RETIRO DE LINEA, ACARREO DEL CABLE A LA BODEGA DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
87	CFE	RETIRO DE LINEA SECUNDARIA (SECUNDARIO ABIERTO), INCLUYE: RETIRO DE LINEA, ACARREO DEL CABLE A LA BODEGA DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
88	CFE	RETIRO DE LINEA SECUNDARIA (CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO), INCLUYE: RETIRO DE LINEA, ACARREO DEL CABLE A LA BODEGA DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
89		RETIRO DE TRANSFORMADORES EXISTENTES (TIPO POSTE), INCLUYE: RETIRO DE TRANSFORMADORES, TRASLADO DE TRANSFORMADORES A BODEGAS DE C.F.E., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
90		SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, CABLE RETENIDA AG 5/16", AISLADOR PIÑA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2PC, GUARDACABO 5/8, REMATE 5/16, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
91		SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DE BANQUETA ANCLA (RBA). INCLUYE: CABLE AG 5/16", AISLADOR PIÑA,REMATE 5/16", GUARDACABO 3/8", PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA DE CONCRETO, PLACA 2 PC, TUBO GALV. C/R 2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
ELE-028		DESMANTELACION DE ESTRUCTURA DE ENTRONQUE RD3N PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO CRUCETA PR200, AISLADORES ASUS 15 KV, GRAPA RAL-8, MOLDURA RE, OJO RE, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
ELE-029		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES DE ESTRUCTURA VD3N EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CRUCETA PT-200, AISLADORES 13PD CON ALFILER, CUCHILLAS CORTACIRCUITO 15 KV, AISLADORES ASUS 15 KV, GRAPA RAL-8, CONECTOR BLINDADO PARA LINEA VIVA, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, TIRANTE H1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Gobierno del Estado de Sinaloa

Secretaría de Obras Públicas

Localización



Firmas

Arq. José Manuel Acosta Bernal
Director de Estudios y Proyectos

Arq. Javier Brambila López
Jefe de proyectos de Vialidad

Obra:

TRABAJOS DE RETIROS ELÉCTRICOS Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES Y TRANSICIONES AÉREAS EN AV. ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE BLVD. UNIVERSITARIOS A CALLE PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Contrato:

OPPU-EST-ADJ-PEST-IMSP-2802-2025

Localidad:

COLONIA TIERRA BLANCA - 6 ENERO

Municipio:

CULIACAN

Contenido:

PLANO DE OBRA TERMINADA

Plano:

3 DE 3