



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RB	REHABILITACION DE BAÑOS		
BM	BAÑOS MUJERES		
AB	AREA DE BODEGA		
AP	AREA DE PORTICO		
OE	ADHERIDOS		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RB	REHABILITACION DE BAÑOS		
BM	BAÑOS MUJERES		
BM 01	TRABAJOS PRELIMINARES		
DESVI	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EN PLAFOND CON RANGO DE 0.15X0.25X3.50MTS. DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, DESMONTAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	32.00
010406M	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DESMONTAJE Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	13.67
010411	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN (CAPACIDAD DE 7M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.(MEDIDO SUELTO)	VIAJE	3.00
RET-1KM	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, (MEDIDO SUELTO).	M3	17.77
RET-KMSU	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3/KM	213.24
BM 02	APLANADOS		
DEM-MU	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS EN MAL ESTADO CON ROTOMARTILLO ELECTRICO, INCLUYE: ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	135.30
MALLA-MU	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN SUPERFICIE DE MUROS A PLOMO, INCLUYE: ANDAMIAJE, SUMINISTRO, PERFORACIONES CON EQUIPO ROTOMARTILLO, GRAPAS DE ALAMBRO DE 1/4", TENSADO DE MALLA, CLAVOS PARA CONCRETO Y ALAMBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	318.83
APLGR-ME	APLANADO GRUESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS., INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	393.63
APLFIN-ME	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 UN ESPSOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	227.09
FILOS	FORMACION DE FILOS A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	42.30
MALLA-COI	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN COLUMNAS CON UN ANCHO DE 0.70 A 1.00 MT. A PLOMO INCLUYE: SUMINISTRO, TENSADO DE MALLA,	M2	52.80



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	AMARRES, PERFORACIONES CON BROCA DE COLUMNA, ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", CLAVOS Y ALAMBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
APLFIN-CO	APLANADO FINO EN COLUMNAS INTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 UN ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	7.34
FILO-COL	FORMACION DE FILOS EN COLUMNAS INTERIORES A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	52.80
APL-CT	APLANADO FINO EN TRABE DE 0.25 X 0.60 MTS. EN MUROS INTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 UN ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	39.60
FILO-CT	FORMACION DE FILOS Y BOQUILLAS EN CONTRATRABES INTERIORES CON UN ANCHO DE 15 CMS A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	26.40
FILO-EXT	FORMACION DE FILOS Y BOQUILLAS EN MURO CON UN ANCHO DE 15 CMS A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	68.06
BM 03	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		
DEM-FIRME	DEMOLICION CON EQUIPO ROTOMARILLO EN PISO DE CONCRETO DE HASTA 15 CMS. PARA LA COLOCACION DE TUBERIA EN EL AREA DE BAÑOS, INCLUYE; HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	15.00
EXC-DESC	EXCAVACION EN SECCION DE 50X40 CMS, PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS	ML	30.00
RELL-DESC	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 50 X 40 CMS., EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO MATERIAL LIMO.	ML	30.00
FIRME-10	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10 MTS. ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.00
090328	CANCELACION DE SALIDA DE HIDRAULICA, INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	29.00
DESAN-WC	DESCARGA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA PVC DE 4" DE DIAM. INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	26.00
DESAN-LA	DESCARGA SANITARIA PARA LAVABOS CON TUBERIA DE	SAL	6.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

**PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.**

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PVC DE 2" DE DIAM. INCLUYE: RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
SALHID-WC	RAMALEO CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA WC. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACION	SAL	26.00
SALHID-LA'	RAMALEO CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2" PARA ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA LAVABO. INCLUYE: MANGUERA, LLAVE DE CONTROL, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU INSTALACIÓN.	SAL	6.00
WC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC COLOR BLANCO MARCA HELVEX O SIMILAR. INCLUYE: TAZA VIENNA PLUS RF, TANQUE ECO AVANT 4.8 LT, ASIENTO RED PREMIUM, ACCESORIOS, MANIJA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	26.00
PAPELERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPELERA ECONOMICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	26.00
CPVC-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC DE 19 MM. INCLUYE: RANURAS, RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	50.00
TIN-1100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAST DE 1100 LTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
INTER-TIN	INTERCONEXIÓN DE DOS TINACOS CON TUBERIA DE COBRE DE DIAMETRO 1 1/2", INCLUYE: TUBERÍA DE COBRE DE 2", 1 1/2" CONEXIONES DE BRONCE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
CUBO-TAB	CUBO DE TABIQUE PARA PROTECCIÓN DE TINACOS DE 3.45 X 1.50 (MEDIDAS INTERIORES) X 1.55 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: DALAS, CASTILLOS, RELLENO, APLANADOS, RELLENO CON JAL, ENTORTADOS, MUROS, DEMOLICIONES, CHAFLANES, ANCLAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (VER DETALLE).	PZA	1.00
ALIMHID-TI	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TINACOS CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2". INCLUYE: CONECCIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (DISTANCIA DE 12.00 M).	PZA	2.00
BARRDURC	BARRA DE 4.00 X 0.60 X 0.10 mts. A BASE GLAS REY DE PRIMERA (DUROCK) CON BASTIDOR 635X305 CAL. 26 POSTE Y CANAL DE AMARRE INCLUYE; SOPORTES TRIANGULARES EN DOS CARAS DE 0.40 X 0.40 MTS, NARIZ DE 0.10X0.10X0.10 MTS., MALLA LAMBRIN DE PROTECCION. , MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA (VER DETALLE).	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
LLAVE-LAV	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL ECONOMIZADORA, CIERRE LENTO CROMO PARA LAVABO DE PRESION EMPOTRADO EN LA PARED MARCA DICA O SIMILAR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
090401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PVC DE 2" DE DIAM.PARA LAVABO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
BH 04	AIRE ACONDICIONADO		
101801M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" (25MM), INCLUYE: COPLER GALVANIZADO DE 1",CONECTORES, CODOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	20.00
101014M	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AWG # 10 CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	84.00
100815M	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 20 A 50 AMP. S.D. O SIMILAR INCLUYE: PRUEBA DE FUNCIONALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
261102M	PREPARACIÓN PARA CANALIZACIÓN DE MINI-SPLIT, CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIAM. INCLUYE: TUBO DE PVC SE 3" CON UNA LONGITUD DE 80 CMS., CODO DE 45°, RANURAS, RESANES, EXCAVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
261101	DESCARGA PARA DRENAJE DE MINI-SPLIT CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 3/4" DE DIAM. INCLUYE: RANURA, RESANE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00
260112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CARRIER O SIMILAR DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD EN 220 VOLT EN DOS FASES, INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
260803M	BASE PARA APARATO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1.20 X 0.50 X 0.30 MTS. DE ALTURA PROMEDIO FORMADA CON TABIQUE DE BARRO, RELLENO CON JAL, CON FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
100718	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA GALVANIZADA DE 5" X 5" INCLUYE: TAPA 5" X 5" GALVANIZADA,MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
BM 05	CANCELERIA		
081319M	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELELERIA DE ALUMINIO NATURA EN LINEA DE 2" Y ACRILICO OPALINO PARA WC DE MEDIDAS DE	PZA	26.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MAMPARA DE 1.25 X 1.50 MTS DE ALTURA CON UNA PUERTA DE 0.90 X 1.50 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: APOYOS DE DESARROLLO DE 1.80 MTS. EN ESQUINAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
*TEMP1	SUMINISTRO, CORTE Y COLOCACION DE CRISTAL TIPO SATINOVO DE 6 MM EN VENTANA DE HERRERIA SEMICIRCULAR DIVIDIDA EN 6 SECCIONES TRIANGULARES, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
BM 06	RECUBRIMIENTOS		
SOBREFIRI	NIVELACION PARA DAR NIVEL DE 8 CMS. DE ESPESOR PARA LA COLOCACION DEL PISO CORRESPONDIENTE. CON PASTA DE MORTERO PROP 1:3, HUMEDECIDO DE SUPERFICIE, COLOCACION DE LECHADA DE DARAWELL Y AGUA, INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	82.50
REC6060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 60 X 60 CMS. CREMA MARFIL MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	82.50
ZOCLO60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON VITROPISO DE 7 X 60 CMS. CREMA MARFIL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	47.53
AZU2676	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO CREMA MARFIL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR DE 26 X 76 CMS. EN MUROS, ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	59.28
AZU-BARR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 17.5 X 91 CMS. MODELO RUIDOSO MESA MARCA INERCERAMIC O SIMILAR, EN BARRA DE DUROCK, ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.40
ESPEJO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO CON CRISTAL DE 6 MM EN AREA DE LAVAMANOS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5.00
LIMP PISO:	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE CERAMICA CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDICO.	M2	170.06
BM 07	PINTURA		
PINT	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES, MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE	M2	231.22



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.		
BM 08	AREA DE PLAFONES		
PINT-PLA	LIJADO, APLICACIÓN DE PRODUCTO SELLADOR EN PLAFONES, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION EN BOBEDA DE LADRILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	187.31
PINT-IMI	PINTURA ACRILICA IMITACION MADERA EN VIGAS I, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, 1 CAPA DE PINTURA DE FONDO, ANDAMIAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	239.56
BM 09	LIMPIEZA		
LIMP-GRU	LIMPIEZA GRUESA DE MODULO INCLUYE: RETIRO DE CARTONES, PAPELES, HULES, PISOS MERMA Y BARRIDO GENERAL.	M2	203.12
LIMP-FIN	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE MODULO INCLUYE: LAVADO DE MUEBLES DE BAÑO Y CANCELERIA, LIMPIEZA FINA DE SUPERFICIE, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	203.12
AB	AREA DE BODEGA		
AS 01	TRABAJOS PRELIMINARES		
DESVI	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EN PLAFOND CON RANGO DE 0.15X0.25X3.50MTS. DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, DESMONTAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
010406M	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DESMONTAJE Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	1.58
010411	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN (CAPACIDAD DE 7M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.(MEDIDO SUELTO)	VIAJE	2.00
AS 02	APLANADOS		
MALLA-MU	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN SUPERFICIE DE MUROS A PLOMO, INCLUYE: ANDAMIAJE, SUMINISTRO, PERFORACIONES CON EQUIPO ROTOMARTILLO, GRAPAS DE ALAMBRO DE 1/4", TENSADO DE MALLA, CLAVOS PARA CONCRETO Y ALAMBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	115.33
APLGRU-M	APLANADO GRUESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO Y	M2	115.33



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
APLFI-MU	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 UN ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	58.83
FILOS	FORMACION DE FILOS A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	26.76
AS 05 RECUBRIMIENTOS			
SOBREFIRI	NIVELACION PARA DAR NIVEL DE 8 CMS. DE ESPESOR PARA LA COLOCACION DEL PISO CORRESPONDIENTE. CON PASTA DE MORTERO PROP 1:3, HUMEDECIDO DE SUPERFICIE, COLOCACION DE LECHADA DE DARAWELL Y AGUA, INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.59
REC6060	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO DE 60 X 60 CMS. CREMA MARFIL MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	18.59
ZOCLO60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO CON VITROPISO DE 7 X 60 CMS. CREMA MARFIL MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	16.76
LIMP PISO:	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE CERAMICA CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDICO.	M2	18.59
AS 06 PINTURA			
PINT	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES, MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	115.33
AS 07 LIMPIEZA			
LIMP-GRU	LIMPIEZA GRUESA DE MODULO INCLUYE: RETIRO DE CARTONES, PAPELES, HULES, PISOS MERMA Y BARRIDO GENERAL.	M2	18.59
LIMP-FIN	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE MODULO INCLUYE: LAVADO DE MUEBLES DE BAÑO Y CANCELERIA, LIMPIEZA FINA DE SUPERFICIE, MATERIAL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	18.59

AP AREA DE PORTICO

SERV20EDVIEJOTEATROREHABMUJPORTBOD

PAGINA:7



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
AP 01	TRABAJOS PRELIMINARES		
DESVI	DESMONTAJE DE VIGAS DE MADERA EN PLAFOND CON RANGO DE 0.15X0.25X3.50MTS. DE LONGITUD APROXIMADAMENTE, INCLUYE: ANDAMIAJE, DESMONTAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	48.00
DET-MAM	DETALLADO EN MAMPOSTERIA DE TALUD PERIMETRAL DE ESCALON DE PORTICO CON UN ANCHO DE 40 CMS., A BASE DE PIEDRA BOLA CEMENTO ARENA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	46.23
060103	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE : CIMBRA DE FRONTERA, COLADO, DAR ACABADO ESPECIFICADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	273.00
010406M	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, DESMONTAJE Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.	M3	6.30
010411	CARGA Y RETIRO EN CAMIÓN (CAPACIDAD DE 7M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE DESMONTAJES, EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.(MEDIDO SUELTO)	VIAJE	1.00
AP 02	APLANADOS		
MALLA-MU	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN SUPERFICIE DE MUROS A PLOMO, INCLUYE: ANDAMIAJE, SUMINISTRO, PERFORACIONES CON EQUIPO ROTOMARTILLO, GRAPAS DE ALAMBRO DE 1/4", TENSADO DE MALLA, CLAVOS PARA CONCRETO Y ALAMBRE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	136.70
APLGRU-M	APLANADO GRUESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	136.70
APLFI-MU	APLANADO FINO EN MUROS INTERIORES A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 UN ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM. INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	136.70
FILOS	FORMACION DE FILOS A BASE DE MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	167.50
AP 05	RECUBRIMIENTOS		
SOBREFIRI	NIVELACION PARA DAR NIVEL DE 8 CMS. DE ESPESOR PARA LA COLOCACION DEL PISO CORRESPONDIENTE. CON PASTA DE MORTERO PROP 1:3, HUMEDECIDO DE SUPERFICIE, COLOCACION DE LECHADA DE DARAWELL Y AGUA, INCLUYE: MATERIAL , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	157.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PISODUEL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 18 X 50 CMS. INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO KABUL ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	157.00
ZOCLODUE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO INTERCERAMIC O SIMILAR TIPO DUELA MODELO KABUL DE 7 X 50 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	41.57
LIMP PISO:	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE CERAMICA CON CEPILLO AGUA Y ACIDO CLORHIDICO.	M2	165.16
AP 06	PINTURA		
PINT	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES, MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	101.21
AP 07	LIMPIEZA		
LIMP-GRU	LIMPIEZA GRUESA DE MODULO INCLUYE: RETIRO DE CARTONES, PAPELES, HULES, PISOS MERMA Y BARRIDO GENERAL.	M2	165.16
LIMP-FIN	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE MODULO INCLUYE: LAVADO DE MUEBLES DE BAÑO Y CANCELERIA, LIMPIEZA FINA DE SUPERFICIE, MATERIAL , HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	165.16
OE	ADHERIDOS		
OE 08	DRENAJE		
REHAB-DR	REABILITACION DE DRENAJE CON TUBO DE 6" EXTERIOR INCLUYE, EXCAVACIONES, RELLENOS, AFINES DE CEPAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	65.00
LIMGRU-E)	LIMPIEZA GRUESA CON RETRO EXCAVADORA CON UN ESPESOR DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	121.56
RET-1KM	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, (MEDIDO SUELTO).	M3	15.80
RET-KMSU	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3/KM	189.60
OE 09	HERRERIA		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
DESM-HER	DESMONTAJE DE PROTECCION EN HERRERIA DE 0.60 X 0.40 MTS., A BASE DE ANGULAR DE 1" X 1/8" CON CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 3/4" POR 1/8" , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00
*TEMP2	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION EN VENTANA DE HERRERIA SEMICIRCULAR DE 0.76-78 DE DIAMETRO Y 0.39-40 MTS. DE ALTURA DIVIDIDA EN 6 SECCIONES TRIANGULARES, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	15.00
PTA-MET	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES (#133, #135) Y LAMINA ESTRIADA (PERFIL #149), MARCO (PERFIL #167) DE 1.00-1.50 X 1.80-2.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CHAPA, CERROJO Y PORTACANDADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
VIGA "I"350	VIGA IPR DE 6"X 4" DE 3.50 MTS., PARA DAR SOPORTE A BOBEDAS EN PLAFOND. INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENA Y EQUIPO.	PZA	75.00
VIGA "I"375	VIGA IPR DE 6"X 4" DE 3.75 MTS., PARA DAR SOPORTE A BOBEDAS EN PLAFOND. INCLUYE; ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENA Y EQUIPO.	PZA	11.00
OE 10	INSTALACIONES ELECTRICAS		
SAL-CENTF	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCLUYE: CAJA GALV. 2" X 4", CABLE CAL 12, CABLE 14, POLIDUCTO DE 1/2"	PZA	49.00
APAG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
TAPA-CCQ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA QUINCIÑO 1 2 VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
SAL-CONT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE CON TAPA DE 110 VOLTIOS, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	16.00
LUM	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TECNOLITE MODELO PTLLED 1015/65 15 W. TIPO LED, O SIMILAR INCLUYE: GABINETE, BASES, ACRILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	31.00
CCQ012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-12 O SIMILAR. INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
CABLE 2+1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 4 XLP-DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	75.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 REFLECTOR RE-10 DE 200 W. LED MCA. EPISTAR O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:10/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
MODULO "A" (BAÑO MUJERES+PORTICO+BODEGA) EN TEATRO GRIEGO EN
INSTALACIONES DE PARQUE 87 EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
OE 11	ACABADOS DE AZOTEA		
050102	ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. PARA DAR PENDIENTE, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4 DE 3 A 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS.	M2	108.00
RET IMPER	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: LIMPIEZA Y BAJARLO A HASTA 6.00 MTS. DE ALTURA CON ACARREO, FUERA DE LA OBRA.	M2	344.99
IMPER	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO, QUE CONSISTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO DE PLASTICO, COLOCACION DE PREMIER Y APLICACIÓN DE 0.95 MTS LT/m2 DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO (5 AÑOS) EN 2 CAPAS, INCLUYE: COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE REFUERZO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (DE 0.00 A 6.00 MTS. DE ALTURA).	M2	344.99