



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IMALA, PLAZUELA Y CALLES AL REDEDOR (47 LAMPARAS PUNTA DE POSTE Y 62 TIPO BANCA), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
E1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO			
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
P20S97	VARIOS ELECTRICOS			
P20S97C065	RETIRO DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 4 DAÑADO EN MAL ESTADO (QUEMADO) EN ALUMBRADO PUBLICO ALOJADO EN POLIDUCTO DE 1 1/4 Y 14 REGISTROS DE LUZ DE 40X40X40 CM, INCLUYE: DESCONEXIONES Y CONEXIONES DIVERSAS, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	187.00	
P20S97C066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CALIBRE 4 AWG 600 VOLTS SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	187.00	
P20S97C067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TOPE EMPALME ALUMINIO TENSION MINIMA CALIBRE 1/0 VCSE44 PARA UNION CABLE-CABLE CON PONCHADORA HIDRAULICA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PUESTA EN OPERACION, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	70.00	
P20S97C064	REHABILITACION DE MURETE DE MEDICION PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE: MATERIAL PARA CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	
P20S97C068	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARRILLA DE TIERRA 5/8 x 1.50 MTS CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	
P20S97C069	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO, CUMPLE CON LAS NORMAS NSF ASTM, COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 2.5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IMALA, PLAZUELA Y CALLES AL REDEDOR (47 LAMPARAS PUNTA DE POSTE Y 62 TIPO BANCA), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
P20S97C070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/2" INCLUYE: RETIRO DE ADOQUIN DE 15X15 CM CON RECUPERACION PARA SU POSTERIOR USO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B SECCION DE 35x35 CM, COMPACTACION Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	8.00
P20S97C071	MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 4.5 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE CABLEADO EN MAL ESTADO (QUEMADO), RECABLEADO, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
P20S97C072	REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDIENTES DE CIRCUITO PRINCIPAL, (47 LAMPARAS), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00
P32S40C007	GESTORIA Y TRAMITES DERIVANTES DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	LOTE	1.00