

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS TRABAJOS EN REMODELACION DE BAÑOS EN HOSPITAL INTEGRAL DE ANGOSTURA

Se requiere remodelar los baños del Hospital Integral de Angostura, incluyendo los baños de consulta externa, baños de urgencias, baños de hospitalización y baño de residencia, dichas áreas se encuentran dentro de la unidad.

Baños consulta externa

Baños urgencias

Baños hospitalización

Para la habilitación de los espacios, es necesario realizar trabajos preliminares, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, carpintería, acabados, cristalería y aluminio, pinturas, varios y limpieza.

Trabajos preliminares; retiro de muebles sanitarios existentes, demolición de azulejos, demolición de pisos, desmontaje de puertas, desmontaje de lámparas, desmontaje de mamparas de aluminio y acrílico, demoliciones en firmes para instalaciones sanitarias.

Trabajos de instalaciones hidrosanitarias; Colocación de muebles sanitarios nuevos, colocación de fluxómetros para wc y mingitorio, colocación de mingitorio nuevo, reparación y mantenimiento de fluxómetros existentes, colocación de llaves mezcladoras para lavamanos.

Trabajos de instalaciones eléctricas; Reubicación de salidas eléctricas para lámparas y apagadores, colocación de lámparas nuevas y apagadores.

Trabajos de Carpintería; Rehabilitación, pintura e instalación de puertas de madera, incluyendo marcos.

Trabajos de acabados; colocación de azulejo en muros, colocación de pisos.

Trabajos de cristalería y aluminio; Colocación de mamparas nuevas de aluminio y acrílico.

Trabajos de pintura; Se aplicará pintura vinílica en plafones.

Trabajos varios; Colocación de dispensadores de jabón, portasanitas y portarrollos.

Trabajos de limpieza; Se hará una limpieza fina de toda el área que se desarrolló, así como de los equipos instalados.

Baño residencia medica

Para la habilitación del espacio, es necesario realizar trabajos preliminares, cimentación, albañilería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, Tablaroca y durock, carpintería, acabados, cristalería y aluminio, pinturas, varios y limpieza.

Trabajos preliminares; retiro de canceleria, demolición de pisos, desmontaje de puertas, desmontaje de lámparas, demoliciones en firmes para instalaciones sanitarias.

Trabajos de cimentación; excavación, colado de plantilla, colado de zapata corrida, colocación de dala de desplante, colocación de castillos, levantamiento de muro de enrase.

Trabajos de albañilerías; Levantamiento de muro de tabique, colado de castillos, colado de dalas, elaboración de enrase, aplanados, colado de firmes. Elaboración de registro sanitario.

Trabajos de instalaciones hidrosanitarias; ramaleo de instalaciones, conexión hacia registro, Colocación de muebles sanitarios nuevos,wc de tanque, lavamano de pedestal con llave mezcladora, regadera.

Trabajos de instalaciones eléctricas; Salidas eléctricas para lampara y apagador, colocación de lámparas nuevas y apagadores.

Trabajos de Carpintería; Rehabilitación, pintura e instalación de puertas de madera, incluyendo marcos.

Trabajos de acabados; colocación de azulejo en muros, colocación de pisos.

Trabajos de cristalería y aluminio; Colocación de mampara nueva de aluminio y acrílico en regadera.

Trabajos de pintura; Pintura vinílica en área de residencia y en plafón de baño.

Trabajos varios; Colocación de dispensadores de jabón, portasanitas y portarrollos.

Trabajos de limpieza; Se hará una limpieza fina de toda el área que se desarrolló, así como de los equipos instalados.