SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

RESUMEN

E1 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN**

P01 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**

TOTAL DE	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**	**$1,282,799.12**
TOTAL DE	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN**	**$1,282,799.12**
	SUB TOTAL	**$1,282,799.12**
	I. V. A. 16%	**$205,247.86**
	TOTAL	**$1,488,046.98**

ING. SERGIO ALONZO CASTRO ACOST
REPRESENTANTE LEGAL D
GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.

CULIACAN, SINALOA A 17 DE FEBRERO DEL 2025

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
E1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN**				
P01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO**				
P01S01	**SEMAFOROS**				
SEMAJC-01	POSTE PEATONAL P-300 ACABADO ESMALTE. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (VEINTIOCHO MIL ONCE PESOS 87/100 M.N.)**	PZA	1.00	$28,011.87	$28,011.8
SEMAJC-02	ESTRUCTURA SENCILLO PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 27/100 M.N.)**	PZA	2.00	$75,840.27	$151,680.5
SEMAJC-03	ESTRUCTURA DOBLE PARA SEMAFORO P-300, BRAZOS DE 5.5 M, ACABADO ESMALTE NEGRO. INCLUYE: ANCLAS, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 65/100 M.N.)**	PZA	1.00	$92,808.65	$92,808.6
SEMAJC-04	SEMAFORO DE 4 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V-FI EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)**	PZA	4.00	$51,273.35	$205,093.4
SEMAJC-05	SEMAFORO DE 3 LUCES EN LEDS DE 30 CM R-A-V EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVO PARA PROTECCION DE RAYOS ULTRAVIOLETA. INCLUYE: NIPLES, HERRAJES, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N.)**	PZA	2.00	$38,820.98	$77,641.9
SEMAJC-06	CONTROL CENTRALIZABLE C-208 DE 8 FASES, 16 ENTRADAS, 0 CANALES, S/AMPLIF. PARA DETECTORES PEATONALES Y CAMARAS VIDEODETECTORAS, CON GPS. DISEÑADO PARA OPERAR TANTO CON TIEMPOS FIJOS O ACTUADOS POR EL TRANSITO. INC. POSTE GALV. DE 1.00 M DE ALTO Y ANCLAS. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)**	PZA	1.00	$317,442.56	$317,442.5
SEMAJC-07	SEMAFORO 2 LUCES PEEK 30CM, SECC Y TAPA NEGRA, VIS TUNEL. NEG, LAMP DE LEDS, ROJO SILUETA PEATON ALTO, VERDE SILUETA PEATON SIGA. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)**	PZA	8.00	$34,252.20	$274,017.6
	Total de SEMAFOROS				**$1,146,696.5**
P01S02	**INSTALACION ELECTRICA**				

CULIACAN, SINALOA A 17 DE FEBRERO DEL 2025

ING. SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SEMAJC-08	CABLE 10 AWG PARA ALIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.)**	ML	50.00	$191.14	$9,557.0
SEMAJC-09	LOTE TOMACORRIENTE (CENTRO DE CARGA PARA CONTROL C-208), INC. TUBO CONDUIT 11/4"X3.00 M, MUFA, INTERRUPTOR, GABINETE NEMA,, CONECTORES, ABRAZADERAS, CABLE CAL 8 AWG, ETC. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (DIECISÉIS MIL CIENTO QUINCE PESOS 41/100 M.N.)**	JUEGO	1.00	$16,115.41	$16,115.4
SEMAJC-10	TIERRA FISICA CAL. 2 AWG DE 1 X 45 CM. INCLUYE: INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. **P.U.: (TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N.)**	PZA	1.00	$3,314.73	$3,314.7
SEMAJC-11	CABLE USO RUDO 5X14 AWG ESPECIAL P/SEMAF. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.)**	ML	340.00	$285.26	$96,988.4
SEMAJC-12	CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6 PARA ACOMETIDA AEREA. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. **P.U.: (CIENTO UN PESOS 27/100 M.N.)**	ML	100.00	$101.27	$10,127.0

Total de INSTALACION ELECTRICA **$136,102.5**

Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO **$1,282,799.1**

Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CRUCERO CALLE PROFA. JOSEFINA CHANG Y AV. ÁLVARO OBREGÓN **$1,282,799.1**

Total del Presupuesto **$1,282,799.1**

ING. SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GLS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

CULIACAN, SINALOA A 17 DE FEBRERO DEL 2025