



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONS POZO PROFUNDO - ALMACEN MUNICIPAL					
ESC-001	PERFORACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DEL POZO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	ML	18.00	4,976.37	89,574.66
ESC-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 6" CEDULA DE PVC ANGER RD 26.	ML	18.00	324.08	5,833.44
ESC-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE 4" HP 220 V 1F.	PZA	1.00	15,595.61	15,595.61
ESC-004	INSTALACION DEL ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE CAL. 4 XLP SUBTERRANEO MÁS 1 CABLE CAL. 10 PARA TIERRA FÍSICA.	ML	22.90	182.44	4,177.88
ESC-005	ELABORACION DE MURETE DE 1.20 MTS DE ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTURA Y 0.40 MTS DE FONDO, PARA ALOJAR CENTROS DE CARGA Y CUADRO DE ARRANCADORES, ELABORADO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, ACENTADO CON MORTERO-ARENA, INCLUYE COLADO DE CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO, ENJARRE.	LOTE	1.00	5,358.34	5,358.34
ESC-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CON ARRANCADOR, EN MURETE.	PZA	1.00	5,692.95	5,692.95
ESC-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA CON TUBO DE 1 1/2" GALVANIZADO.	PZA	1.00	2,288.18	2,288.18
ESC-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO CON 4 CABLES DEL NO. 4, ALIMENTADOR PRINCIPAL DE MUFA A BASE DE MEDICIÓN.	ML	4.00	281.50	1,126.00
ESC-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE MEDICIÓN 7-200 AMP.	PZA	1.00	3,593.66	3,593.66
ESC-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA HIMEL EN MURETE DE MEDICIÓN (10X30CM).	PZA	1.00	2,820.56	2,820.56
ESC-011	ELABORACION DE INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION CON CABLE NO.4 Y TUBO PVC CONDUID PESADO DE 2".	PZA	1.00	6,734.52	6,734.52
ESC-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" CEDULA DE 40 PARA SUCCION DE AGUA.	ML	15.00	114.42	1,716.30
ESC-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK DE 3" FOFO.	PZA	1.00	4,673.14	4,673.14
ESC-014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" FOFO.	PZA	1.00	3,259.61	3,259.61

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL



DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ESC-015	CONEXION DE TUBO DE GALERIA FILTRANTE A RED MUNICIPAL, INCLUYE, CODOS, COPLES, TUERCA UNION DE 3", PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	6,123.45	6,123.45
ESC-016	PRUEBA DE LABORATORIO ESTUDIO-FISICO-QUIMICO PARA DETERMINACION DEL CONSUMO DEL AGUA.	PZA	1.00	16,567.79	16,567.79
ESC-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X40 AMP.	PZA	1.00	3,232.01	3,232.01
ESC-018	SISTEMA PLC PARA PROTECCIÓN DE BOMBA, INCLUYE: CABLE, SENSORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	LOTE	1.00	25,687.64	25,687.64
ESC-019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90°X3" DE FOFO.	PZA	1.00	1,988.87	1,988.87
ESC-020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE EXPULSION DE AIRE.	PZA	1.00	2,195.45	2,195.45
ESC-023	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE TREN DE PZAS ESPECIALES A BASE DE TUBERIA DE 3" DE FOFO.	PZA	1.00	8,204.86	8,204.86
ESC-024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC 3".	ML	25.00	125.26	3,131.50
ESC-025	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA; INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA EN SECO.	M3	14.00	56.24	787.36
ESC-026	PLANTILLA DE ARENA CRIVADA DE RIO DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	17.50	137.59	2,407.83
ESC-027	RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON BAILARINA NEUMATICA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, APLICANDO AGUA; INCLUYE: SELECCION Y CRIBADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, TODOS LOS TRASPALOS Y ACARREOS.	M3	7.00	167.00	1,169.00
ESC-028	RELLENO ACOSTILLADO CON ARENA DE RIO A 30 CM ARRIBA SOBRE EL LOMO DE TUBO.	M3	5.25	271.59	1,425.85
IMPORTE DE CONS POZO PROFUNDO - ALMACEN MUNICIPAL					225,366.46

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

ESC-FAISMUN-2025-030



MUNICIPIO DE ESCUINAPA SINALOA

HOJA 3/3

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ALMACEN MUNICIPAL, ESCUINAPA, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					225,366.46
IVA (16.00%)					36,058.63
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					261,425.09

ARQ. ARNULFO LIZARRAGA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL