



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DIEZ PESOS 25/100 M.N. **	M2	779.38	\$ 15.41	\$ 12,010.25
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO Precio unitario: ** SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **	M3	38.97	\$ 66.11	\$ 2,576.31
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N. **	M2	779.38	\$ 34.47	\$ 26,865.23
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 10 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **	M3	166.20	\$ 633.99	\$ 105,369.14
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	146,820.93
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 M.N. **					
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CON BASE DE 20 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACION A MANO DE 20 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N. **	ML	478.96	\$ 460.19	\$ 220,412.60
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS UN PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **	M2	779.38	\$ 601.17	\$ 468,539.87
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS				\$	688,952.47
** SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **					

TOTAL DE HOJA : \$ 835,773.40
TOTAL ACUMULADO : \$ 835,773.40

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. ²

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
3.-	VARIOS				
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Precio unitario: ** CATORCE PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **	M2	779.38	\$ 14.43	\$ 11,246.45
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,300.14	\$ 5,300.14
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,147.42	\$ 4,147.42
3.6	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 56/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,800.78	\$ 5,601.56
Total de VARIOS				\$	26,295.57
** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PRESITAS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				\$	862,068.97
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	862,068.97
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	137,931.04
				Total \$	1'000,000.01

**** UN MILLON PESOS 01/100 M.N. ****

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas