

(144AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACION DE PARQUE		1.00	\$ 126,335.73	
1.1	PODA DE ARBOL DE ALTURA DE 5 MTS INCLUYE: ACOPIO DE MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA		1.00	\$ 3,873.06	3,873.06
1.2	PINTURA		1.00	\$ 10,452.70	10,452.70
1.3	REHABILITACION DE BEBEDEROS		1.00	\$ 4,054.44	4,054.44
1.4	INSTALACION DE SET DE JUEGOS DE EJERCICIOS		1.00	\$ 107,492.72	107,492.72
1.5	COLOCACION DE LEYENDA		1.00	\$ 462.81	462.81
1	Total de REHABILITACION DE PARQUE		1.00	\$ 126,335.73	126,335.73
** CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					126,335.73
** CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **					
				I.V.A.(16%)	20,213.72
				Total	146,549.45
** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **					

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023

FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023

FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica Isabel Piña Roman

C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

BLVD. ALCATRAZ NÚM. EXT. 6500 SUR, INT. C, LOCAL 10, 11, 12, ENTRE BLVD. TORRES Y CALLE CIRCUITO TORRES MOLINAS, COLONIA VERSALLES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80145

ingenieriayobrasdel pacifico@gmail.com

(144AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓ 1	REHABILITACION DE PARQUE		1.00	\$ 126,335.73	
✓ 1.1	PODA DE ARBOL DE ALTURA DE 5 MTS INCLUYE: ACOPIO DE MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA		1.00	\$ 3,873.06	
✓ 1.1.1	PODA DE ARBOL DE ALTURA DE 5 MTS INCLUYE: ACOPIO DE MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,936.53	3,873.06
1.1	Total de PODA DE ARBOL DE ALTURA DE 5 MTS INCLUYE: ACOPIO DE MALEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA ,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA ** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **		1.00	\$ 3,873.06	3,873.06
✓ 1.2	PINTURA		1.00	\$ 10,452.70	
✓ 1.2.1	PINTURA METALICA EN JUEGOS INFANTILES, MARCA BEREL COLOR PLUS MATE BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	M2	18.61	\$ 341.48	6,354.94
✓ 1.2.2	PINTURA METALICA EN POSTES DE LUZ, MARCA BEREL COLOR PLUS MATE BLANCO Y COLORES CLAROS A DOS MANOS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Total: ** CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **	M2	12.00	\$ 341.48	4,097.76
1.2	Total de PINTURA ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **		1.00	\$ 10,452.70	10,452.70
✓ 1.3	REHABILITACION DE BEBEDEROS		1.00	\$ 4,054.44	
✓ 1.3.1	REPARACIÓN DE MÓDULO DE BEBEDERO DE 0.20X0.20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: DEMOLER 0.20X0.10X0.20 EN LA PARTE SUPERIOR PARA INCRUSTAR COPLER CPVC-COBRE, NIPLE GALVANIZADO DE 1/2"X15 CMS. COPLER GALVANIZADO DE 1/2" Y LLAVE DE NARIZ CROMADO, COLADO CON CONCRETO, APLANADO DE LA COLUMNA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,027.22	4,054.44

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023

FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023

FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica Isabel Piña Roman

C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

BLVD. ALCATRAZ NÚM. EXT. 6500 SUR, INT. C. LOCAL 10, 11, 12, ENTRE BLVD. TORRES Y CALLE CIRCUITO TORRES MOLINAS, COLONIA VERSALLES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80145
ingenieriayobrasdel pacifico@gmail.com

(144AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.3	Total de REHABILITACION DE BEBEDEROS ** CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **		1.00	\$ 4,054.44	4,054.44
1.4	INSTALACION DE SET DE JUEGOS DE EJERCICIOS		1.00	\$ 107,492.72	
1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SET- EC01 CIRCUITO DE EJERCITADORES DE METAL DE 6.30 X 5.30 X 2.26 M PARA MAYORES DE 15 AÑOS EN ADELANTE QUE INCLUYE: MODELO E23REMO, MODELO E26BAR-BAS, MODELO E26CAB-TUB, MODELO E29ESQ-TUB, MODELO E30BICI-TUB, LOS DADOS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 SERAN SUMINISTRADOS POR EL PROVEDOR, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 84/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 83,107.84	83,107.84
1.4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO "B" 0.00 A 0.10 MTS DE PROFUNDIDAD PARA FABRICACION DE DENTELLON , INCLUYE :RETIRO DE MATERIAL, AFINE DE TERRENO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Total: ** CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N. **	M3	0.31	\$ 556.75	172.59
1.4.3	FABRICACION Y COLOCACION DE DENTELLON DE CONCRETO F'C=200, 10X30 CMS., ARMADO CON MEDIO ARMEX 15-30-4 CON ACABADO PULIDO Y BOLIADO, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **	ML	30.92	\$ 530.35	16,398.42
1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA , INCLUYE: PAGO DE REGALÍAS POR EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBRECARRERO, PUESTO A PIE DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N. **	M3	8.88	\$ 879.94	7,813.87
1.4	Total de INSTALACION DE SET DE JUEGOS DE EJERCICIOS ** CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. **		1.00	\$ 0.00	
1.4			1.00	\$ 107,492.72	107,492.72
1.5	COLOCACION DE LEYENDA		1.00	\$ 462.81	
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION. Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 462.81	462.81
1.5	Total de COLOCACION DE LEYENDA		1.00	\$ 462.81	462.81

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023

FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023

FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica Isabel Piña Roman

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

BLVD. ALCATRAZ NÚM. EXT. 6500 SUR, INT. C. LOCAL 10, 11, 12, ENTRE BLVD. TORRES Y CALLE CIRCUITO TORRES MOLINAS, COLONIA VERSALLES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80145

ingenieriayobrasdel pacifico@gmail.com

(144AH23CP) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, UBICADO EN CALLE DREN MOCHICAHUI Y CALLE PRADO BONITO, FRACC. PRADO BONITO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **				
1	Total de REHABILITACION DE PARQUE		1.00	\$ 126,335.73	126,335.73
	** CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				126,335.73
	** CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%)	20,213.72
				Total	146,549.45
	** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023
FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023
FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I. Pina Roman
C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
BLVD. ALCATRAZ NÚM. EXT. 6500 SUR, INT. C, LOCAL 10, 11, 12, ENTRE BLVD. TORRES Y CALLE CIRCUITO
TORRES MOLINAS, COLONIA VERSALLES, CULIACAN, SINALOA. C.P. 80145
ingenieriayobrasdel pacifico@gmail.com