

(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE CULIACAN				
1.1	ANDADORES				
1.1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	46,179.05
1.1.2	DALAS, CASTILLOS Y DENTELLONES			\$	158,847.33
1.1.3	LIMPIEZA GENERAL			\$	2,987.41
	Total de ANDADORES			\$	208,013.79
	** DOSCIENTOS OCHO MIL TRECE PESOS 79/100 M.N. **				
1.2	MOBILIARIO URBANO				
1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	9,827.25
1.2.2	MOBILIARIO			\$	50,240.16
	Total de MOBILIARIO URBANO			\$	60,067.41
	** SESENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **				
1.3	BEBEDEROS				
1.3.1	ESTRUCTURA			\$	1,614.70
	Total de BEBEDEROS			\$	1,614.70
	** UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACIÓN DE PARQUE CULIACAN			\$	269,695.90
	** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	269,695.90
	** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **				
				16%IVA \$	43,151.34
				Total \$	312,847.24
	** TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA
28/AGOSTO/2023
FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023
FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I Pina Roman
C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACIÓN DE PARQUE CULIACAN				
1.1	ANDADORES				
1.1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	179.64	\$ 14.85	\$ 2,667.65
	Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **				
1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	17.96	\$ 306.52	\$ 5,505.10
	Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 10/100 M.N. **				
1.1.1.3	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA. CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	30.03	\$ 447.27	\$ 13,431.52
	Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **				
1.1.1.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "TUCURUGUAY", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA. CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	15.01	\$ 730.96	\$ 10,971.71
	Total: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **				
1.1.1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	23.10	\$ 153.26	\$ 3,540.31
	Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 31/100 M.N. **				
1.1.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "TUCURUGUAY", INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA, HUMECTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	12.32	\$ 153.26	\$ 1,888.16
	Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. **				
1.1.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M.	M3	23.35	\$ 153.26	\$ 3,578.62

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023

FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023

FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica I. Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriaoyobrasdelpacifico@gmail.com

(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **				
1.1.1.8	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **	M3	23.35	\$ 196.83	\$ 4,595.98
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. **			\$	46,179.05
1.1.2	DALAS, CASTILLOS Y DENTELLONES				
1.1.2.1	DENTELLÓN DE CONCRETO DE 15X30 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X30-4 CORTADO A LA MITAD EN FORMA DE GRAPA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM, REV +/- 8 CMS. TERMINADO TERMINADO BOLEADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. **	ML	256.64	\$ 618.95	\$ 158,847.33
	Total de DALAS, CASTILLOS Y DENTELLONES ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. **			\$	158,847.33
1.1.3	LIMPIEZA GENERAL				
1.1.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **	M2	179.64	\$ 16.63	\$ 2,987.41
	Total de LIMPIEZA GENERAL ** DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **			\$	2,987.41
	Total de ANDADORES ** DOSCIENTOS OCHO MIL TRECE PESOS 79/100 M.N. **			\$	208,013.79
1.2	MOBILIARIO URBANO				
1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.2.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	15.00	\$ 14.85	\$ 222.75

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023
FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023
FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica F. Piña Roman
C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **					
1.2.1.2	REUBICACION DE BANCAS METÁLICA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE MUERTO DE CONCRETO, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, ACARREO DE LA BANCA A LUGAR DE REUBICACIÓN E INSTALACIÓN, EXCAVACION Y MUERTO DE CONCRETO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	\$ 4,077.91	\$ 4,077.91
Total: ** CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **					
1.2.1.3	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BANCA DE PERFILES ESTRUCTURALES, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE DADO DE ANCLAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMEINTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	3.00	\$ 1,281.00	\$ 3,843.00
Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **					
1.2.1.4	PINTURA DE BANCA EXISTENTE MONOPARK, INCLUYE: RASPADO Y RETIRO DE OXIDO CON ESTOPA IMPREGNADA DE THINNER PARA ELIMINAR IMPUREZAS Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	\$ 1,683.59	\$ 1,683.59
Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **					
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	9,827.25
** NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 25/100 M.N. **					
1.2.2	MOBILIARIO				
1.2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO 1BOT16 INCLUYE: EXCAVACION, MUERTO DE CONCRETO, TAQUETES HILTY, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	\$ 8,274.57	\$ 16,549.14
Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **					

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023
FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023
FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

VERONICA I. PIÑA ROMAN
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.2.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MONOPARK MP-BENCH-011 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, TALADRADO, TAQUETES Y PIJAS HILTI DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 11,230.34	\$ 33,691.02
Total de MOBILIARIO				\$	50,240.16
** CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N. **					
Total de MOBILIARIO URBANO				\$	60,067.41
** SESENTA MIL SESENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **					
1.3	BEBEDEROS				
1.3.1	ESTRUCTURA				
1.3.1.1	REHABILITACIÓN DE BEBEDERO TIPO PIRAMIDAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, COPLE DE CPVC CON INSERTO DE COBRE DE 1/2", NIPLE Y COPLE GALVANIZADO DE 1/2" DE 10 CMS. LLAVE DE PASO SOLDABLE DE BRONCE DE 1/2" Y TAPÓN GALVANIZADO DE 1/2" PERFORADO, CINTA TEFLÓN Y RESANE CON MEZCLA MORTERO ARENA PROP 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 571.17	\$ 1,142.34
1.3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 472.36	\$ 472.36
Total de ESTRUCTURA				\$	1,614.70
** UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N. **					
Total de BEBEDEROS				\$	1,614.70
** UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 70/100 M.N. **					

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023

FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023

FECHA TERMINO: 18/OCTUBRE/2023

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica I. Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 5

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de REHABILITACIÓN DE PARQUE CULIACAN			\$	269,695.90
	** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	269,695.90
	** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **				
				16%IVA \$	43,151.34
				Total \$	312,847.24
	** TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

28/AGOSTO/2023
FECHA INICIO: 4/SEPTIEMBRE/2023
FECHA TERMINO : 18/OCTUBRE/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I. Pina Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S..A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com