



CONSTRUCCIONES URTUSUASTEGUI

RFC: UURE841121DH3 Tel. Oficina: 673 73 2 51 21, Cel. Oficina: 673 12 0 88 94
 Domicilio: Francisco I Madero #1249 C.P. 81440 Col. Militar, Guamúchil Sinaloa.
 Cedula Profesional: 6299085 Correo electrónico: construrtu@live.com

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

OFICIO No: OP/RG23/01/2024/EXT
 CONTRATO No: ANG-RG23-2024-01

"PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".
 ANGOSTURA, SINALOA A 07 DE FEBRERO DE 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 21 DIAS NATURALES

FECHA INICIO DE OBRA: 09/ FEBRERO / 2024
 FECHA TERMINO DE OBRA : 29 / FEBRERO / 2024

4 : RESUMEN CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
I	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.				
1	TRABAJOS PRELIMINARES				7,094.85
2	DESPALME Y CORTES				25,765.33
3	TERRAPLENES				8,993.86
4	ACARREOS PARA TERRACERIAS				31,179.92
5	CONCRETO HIDRAULICO				363,689.23
6	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO				1,405.33
7	VARIOS				7,891.37
8	SUB-BASES Y BASES				87,270.65
9	ACARREOS DE SUB-BASES Y BASES				65,792.70
10	CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS				15,319.03
11	ACARREOS PARA PAVIMENTOS				1,241.80
12	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				0.00
13	SEÑALAMIENTO VERTICAL				9,179.30
14	OBRAS COMPLEMENTARIAS				44,213.94
15	GUARNICIONES Y BANQUETAS				155,697.51
16	ALUMBRADO PUBLICO				62,308.28
	Total de PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.				887,043.10
	Subtotal de Presupuesto				887,043.10
				IVA	141,926.90
				Total	1'028,970.00

ADMINISTRADOR UNICO:

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

HOJA No. 1



CONSTRUCCIONES URTUSUASTEGUI

RFC: UURE841121DH3 Tel. Oficina: 673 73 2 51 21, Cel. Oficina: 673 12 0 88 94
 Domicilio: Francisco I Madero #1249 C.P. 81440 Col. Militar, Guamúchil Sinaloa.
 Cedula Profesional: 6299085 Correo electrónico: construrtu@live.com

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

OFICIO No: OP/RG23/01/2024/EXT

CONTRATO No: ANG-RG23-2024-01

"PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".

ANGOSTURA, SINALOA A 07 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 21 DIAS NATURALES

FECHA INICIO DE OBRA: 09/ FEBRERO / 2024
 FECHA TERMINO DE OBRA : 29 / FEBRERO / 2024

4: CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
I	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.				
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1010002	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA.	M2	621.810	11.41	7,094.85
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES				7,094.85
2	DESPALME Y CORTES				
1020004	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL "B", CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: CARGA CON MAQUINA.	M3	479.980	53.68	25,765.33
	Total de DESPALME Y CORTES				25,765.33
3	TERRAPLENES				
1040007	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN.	M3	124.362	72.32	8,993.86
	Total de TERRAPLENES				8,993.86
4	ACARREOS PARA TERRACERIAS				
1070001	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	623.970	14.27	8,904.05
1070003	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	3,119.870	7.14	22,275.87

ADMINISTRADOR ÚNICO:

HOJA No. 2

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES



CONSTRUCCIONES URTUSUASTEGUI

RFC: UURE841121DH3 Tel. Oficina: 673 73 2 51 21, Cel. Oficina: 673 12 0 88 94
 Domicilio: Francisco I Madero #1249 C.P. 81440 Col. Militar, Guamúchil Sinaloa.
 Cedula Profesional: 6299085 Correo electrónico: construtu@live.com

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

OFICIO No: OP/RG23/01/2024/EXT

CONTRATO No: ANG-RG23-2024-01

"PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEY VA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".

ANGOSTURA, SINALOA A 07 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 21 DIAS NATURALES

FECHA INICIO DE OBRA: 09 / FEBRERO / 2024
 FECHA TERMINO DE OBRA : 29 / FEBRERO / 2024

4: CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
Total de ACARREOS PARA TERRACERIAS					31,179.92
5	CONCRETO HIDRAULICO				
1120024	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 550, INCLUYE UN RIEGO CON EMULTEX DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	M	283.050	29.38	8,316.01
1120037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CMS. EN PAVIMENTOS INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	M	162.000	28.35	4,592.70
1120061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 TMA 1 1/2 EN LOSAS DE 16 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE CORTA LOSAS, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA FORMA.	M3	85.280	4,113.28	350,780.52
Total de CONCRETO HIDRAULICO					363,689.23
6	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO				
1130003	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	KG	16.780	83.75	1,405.33
Total de ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO					1,405.33
7	VARIOS				
1150489	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACION DE DIA Y DE NOCHE.	LOTE	1.000	7,891.37	7,891.37
Total de VARIOS					7,891.37
8	SUB-BASES Y BASES				
1170015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE BASES Y SUB-BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100 % DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN.	M3	310.910	76.68	23,840.58
1170024	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA	M3	12.440	376.85	4,688.01

ADMINISTRADOR UNICO:

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES



CONSTRUCCIONES URTUSUASTEGUI

RFC: UURE841121DH3 Tel. Oficina: 673 73 2 51 21, Cel. Oficina: 673 12 0 88 94
 Domicilio: Francisco I Madero #1249 C.P. 81440 Col. Militar, Guamúchil Sinaloa.
 Cedula Profesional: 6299085 Correo electrónico: construtu@live.com

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

OFICIO No: OP/RG23/01/2024/EXT
 CONTRATO No: ANG-RG23-2024-01

"PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEY VA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".
 ANGOSTURA, SINALOA A 07 DE FEBRERO DE 2024
 PLAZO DE EJECUCION: 21 DIAS NATURALES

FECHA INICIO DE OBRA: 09 / FEBRERO / 2024
 FECHA TERMINO DE OBRA : 29 / FEBRERO / 2024

4: CATALOGO DE CONCEPTOS						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE	
	SUPERFICIE. INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA.					
1170033	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO DE MATERIAL PARA BASE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	124.360	236.54	29,416.11	
1170036	ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO DE MATERIAL PARA SUB-BASE, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	186.540	157.21	29,325.95	
	Total de SUB-BASES Y BASES				87,270.65	
9	ACARREOS DE SUB-BASES Y BASES					
1180001	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PARA SUB-BASES Y BASES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	404.180	14.27	5,767.65	
1180003	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PARA SUB-BASES Y BASES, PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3-KM	8,406.870	7.14	60,025.05	
	Total de ACARREOS DE SUB-BASES Y BASES				65,792.70	
10	CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS					
1190015	BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA MARCA ROSCO MODELO RB-48, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	HA	0.060	3,638.14	218.29	
1190061	ALMACENAMIENTO CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS: ASFALTO MEDIO ECI-45.	LT	932.720	1.93	1,800.15	
1190083	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MEDIO ECI- 45, A RAZON DE 1.50 LT/M2. INCLUYE: APLICACIÓN.	LT	932.720	14.26	13,300.59	
	Total de CARPETAS Y MEZCLAS ASFÁLTICAS				15,319.03	
11	ACARREOS PARA PAVIMENTOS					
1200005	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES POR VOLUMEN, PARA	M3	0.930	28.34	26.36	

ADMINISTRADOR UNICO:

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES



CONSTRUCCIONES URTUSUASTEGUI

RFC: UURE841121DH3 Tel. Oficina: 673 73 2 51 21, Cel. Oficina: 673 12 0 88 94
Domicilio: Francisco I Madero #1249 C.P. 81440 Col. Militar, Guamúchil Sinaloa.
Cedula Profesional: 6299085 Correo electrónico: construrtu@live.com

MUNICIPIO DE ANGOSTURA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OFICIO No: OP/RG23/01/2024/EXT

CONTRATO No: ANG-RG23-2024-01

"PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".

ANGOSTURA, SINALOA A 07 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 21 DIAS NATURALES

FECHA INICIO DE OBRA: 09 / FEBRERO / 2024
FECHA TERMINO DE OBRA : 29 / FEBRERO / 2024

4: CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	ASFALTOS REBAJADOS.				
1200008	ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS DEL ALMACENAMIENTO AL LUGAR DE UTILIZACIÓN, MEDIDOS EN LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE O EN LOS ENVASES, POR VOLUMEN, PARA ASFALTOS REBAJADOS.	M3-KM	103.530	11.74	1,215.44
	Total de ACARREOS PARA PAVIMENTOS				1,241.80
12	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				
1220005	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERAS A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MÁQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.000	12,215.02	0.00
1220010	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA PARA TRAFICO CON MICROESFERAS A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MÁQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	0.000	14,228.35	0.00
1220020	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	M	0.000	33.58	0.00
	Total de SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				0.00
13	SEÑALAMIENTO VERTICAL				
1230098	SR-6 (ALTO), SEÑALAMIENTO VERTICAL CON CHAROLA DE 71 X 71 CM FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16 CON CEJA PERIMETRAL TROQUEADA DE UN SOLO GOLPE CON OREJAS DE LAMINA DE ACERO CAL 14, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD E IMPRESIÓN SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE ÁNGULAR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 20X20X40 CM. INCLUYE SU MINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	2.000	4,589.65	9,179.30
	Total de SEÑALAMIENTO VERTICAL				9,179.30

ADMINISTRADOR UNICO:

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI-REYES

HOJA No. 5



CONSTRUCCIONES URTUSUASTEGUI

RFC: UURE841121DH3 Tel. Oficina: 673 73 2 51 21, Cel. Oficina: 673 12 0 88 94
Domicilio: Francisco I Madero #1249 C.P. 81440 Col. Militar, Guamúchil Sinaloa.
Cedula Profesional: 6299085 Correo electrónico: construrtu@live.com

MUNICIPIO DE ANGOSTURA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OFICIO No: OP/RG23/01/2024/EXT

CONTRATO No: ANG-RG23-2024-01

"PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEY VA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".

ANGOSTURA, SINALOA A 07 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 21 DIAS NATURALES

FECHA INICIO DE OBRA: 09/ FEBRERO / 2024
FECHA TERMINO DE OBRA : 29 / FEBRERO / 2024

4: CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
14	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
1240805	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, AGUA Y ACARREOS. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL).	M3	78.960	113.98	8,999.86
1240806	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	102.650	343.05	35,214.08
	Total de OBRAS COMPLEMENTARIAS				44,213.94
15	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
1260077	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", PARA LOSAS DE 16 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: RECORTES, CIMBRA APARENTE, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M	98.700	646.25	63,784.88
1260100	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	203.820	450.95	91,912.63
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS				155,697.51
16	ALUMBRADO PUBLICO				
1380002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2") INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO II, ENCOFRADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	49.350	143.58	7,085.67
1380003	CABLE XLP 2+1 CALIBRE 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	49.350	121.13	5,977.77
1380004	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICIÓN. INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4,C ABLE THW-LS CAL. 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2", EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, CONCRETO	M3-KM	20.000	716.85	14,337.00

ADMINISTRADOR UNICO:

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

HOJA No. 6



CONSTRUCCIONES URTUSUASTEGUI

RFC: UURE841121DH3 Tel. Oficina: 673 73 2 51 21, Cel. Oficina: 673 12 0 88 94
Domicilio: Francisco I Madero #1249 C.P. 81440 Col. Militar, Guamúchil Sinaloa.
Cedula Profesional: 6299085 Correo electrónico: construrtu@live.com

MUNICIPIO DE ANGOSTURA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OFICIO No: OP/RG23/01/2024/EXT

CONTRATO No: ANG-RG23-2024-01

"PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".

ANGOSTURA, SINALOA A 07 DE FEBRERO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 21 DIAS NATURALES

FECHA INICIO DE OBRA: 09 / FEBRERO / 2024
FECHA TERMINO DE OBRA : 29 / FEBRERO / 2024

4: CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	F'c=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
1380005	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECÁNICO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.000	1,123.45	2,246.90
1380006	REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40X40X40 CMS. MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO DE ANGULO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8" GALVANIZADO. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN, RELLENO, NIVELACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.000	1,816.35	3,632.70
1380007	MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO. INCLUYE: CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO -0-5 HRS, BASE DE MEDICION 5-100 AMP MCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP, 2 INTERRUPTORES DE 2X50 AMP, FOTOCELDA, MENSULA, TUBO C7R GALVANIZADO DE 1/2", MUFA DE 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.000	29,028.24	29,028.24
	Total de ALUMBRADO PUBLICO				62,308.28
	Total de PAVIMENTACIÓN DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y CALLE CONSTITUCION, LOCALIDAD ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.				887,043.10

Subtotal de Presupuesto: \$ 887,043.10

IVA 16%: \$ 141,926.90

Total: \$ 1'028,970.00

ADMINISTRADOR UNICO:

ING. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

HOJA No. 7