



VENUSTIANO CARRANZA No. 894 INT. 4 COL. CENTRO, CULIACAN, SIN.
 TEL: 6673907583

OBRA:

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO FRENTE A COBAES # 43 Y SECUNDARIA MARCIAL ORDOÑEZ, EN LA LOCALIDAD DE MOCHICAHUI, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
BANQUETAS					
1.- PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,414.40	\$ 6.53	\$ 9,236.03
1.02	EXCAVACION A MAQUINA Y AFINE A MANO EN MATERIAL TIPO A SIN PRESENCIA DE AGUA , INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3.	141.44	\$ 160.43	\$ 22,691.22
1.03	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA CON EQUIPO MECANICO, A UN LUGAR DESIGNADO POR EL H. AYUNTAMIENTO.	M3	183.87	\$ 286.61	\$ 52,698.98
Total de PRELIMINARES					\$ 84,626.23
2.- BANQUETAS Y GUARNICIONES					
2.01	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 TMA DE AGREGADO 3/4", CON MALLALAC 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA, COLOCACION DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	1,414.40	\$ 614.83	\$ 869,615.55
Total de BANQUETAS Y GUARNICIONES					\$ 869,615.55
Total de BANQUETAS					\$ 954,241.78
2.02	GUARNICION TIPO "PECHO PALOMA" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	18.00	\$ 804.49	\$ 14,480.82
Subtotal de Presupuesto					\$ 968,722.60
					IVA 16 \$ 154,995.62
					Total \$ 1'123,718.22

Luis Arturo Lugo B.
ING. LUIS ARTURO LUGO BLANCARTE
ADMINISTRADOR UNICO.