

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOYA, 6. MARTIN ARAMBURO OSUNA (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>3</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **	M2	1.20	\$ 521.33	\$ 625.60
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 18/100 M.N. **	ML	10.30	\$ 448.27	\$ 4,617.18
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	ML	1.60	\$ 555.24	\$ 888.38
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>6,131.16</b>
<b>** SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N. **	M2	13.74	\$ 2,083.60	\$ 28,628.66
<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$</b>	<b>28,628.66</b>
<b>** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 90/100 M.N. **	M2	13.74	\$ 160.40	\$ 2,203.90
<b>Total de CUBIERTA</b>				<b>\$</b>	<b>2,203.90</b>
<b>** DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 90/100 M.N. **</b>					

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **	M2	11.59	\$ 275.33	\$ 3,191.07
	<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b> <b>** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **</b>				<b>\$ 3,191.07</b>
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,347.52	\$ 2,695.04
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 972.51	\$ 972.51
	<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b> <b>** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. **</b>				<b>\$ 3,667.55</b>
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
	<b>Total de VARIOS</b> <b>** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **</b>				<b>\$ 2,455.16</b>
	<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 6. MARTIN ARAMBURU OSUNA (TECHO DE CONCRETO)</b> <b>** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **</b>				<b>\$ 46,277.50</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> <b>** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **</b>				<b>\$ 46,277.50</b>
				I.V.A.	\$ 7,404.40
				<b>Total</b>	<b>\$ 53,681.90</b>
	<b>** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **</b>				