

| Presupuesto | | | | | |
|---|---|--------|----------|---------------------|--------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 5. MARICELA ROMERO ALVAREZ (TECHO DE CONCRETO) | | | | | |
| 4 | LOSAS | | | | |
| 4.01 | LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. ** | M2 | 29.90 | \$ 2,083.60 | \$ 62,299.64 |
| Total de LOSAS | | | | \$ 62,299.64 | |
| ** SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. ** | | | | | |
| 5 | CUBIERTA | | | | |
| 5.01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. ** | M2 | 29.90 | \$ 160.40 | \$ 4,795.96 |
| Total de CUBIERTA | | | | \$ 4,795.96 | |
| ** CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. ** | | | | | |
| 6 | DETALLES DE ALBAÑILERIA | | | | |
| 6.01 | APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. ** | M2 | 26.02 | \$ 275.33 | \$ 7,164.09 |
| Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA | | | | \$ 7,164.09 | |
| ** SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. ** | | | | | |
| 9 | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 9.01 | SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. ** | SAL. | 3.00 | \$ 1,347.52 | \$ 4,042.56 |
| 9.02 | SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. ** | SAL. | 2.00 | \$ 972.51 | \$ 1,945.02 |
| 9.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 1,684.45 | \$ 1,684.45 |

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|-----------------|-------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
| | Total de INSTALACION ELECTRICA | | | \$ | 7,672.03 |
| | ** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. ** | | | | |
| 13 | VARIOS | | | | |
| 13.01 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. ** | LOTE | 1.00 | \$ 2,455.16 | \$ 2,455.16 |
| | Total de VARIOS | | | \$ | 2,455.16 |
| | ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 5. MARICELA ROMERO ALVAREZ (TECHO DE CONCRETO) | | | \$ | 84,386.88 |
| | ** OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. ** | | | | |
| | Subtotal de Presupuesto | | | \$ | 84,386.88 |
| | ** OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N. ** | | | | |
| | | | | I.V.A. \$ | 13,501.90 |
| | | | | Total \$ | 97,888.78 |
| | ** NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. ** | | | | |