

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOYA, 3. LUIS ALBERTO DOMINGUEZ SILVA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **	M2	19.80	\$ 2,083.60	\$ 41,255.28
Total de LOSAS				\$	41,255.28
** CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	M2	19.80	\$ 160.40	\$ 3,175.92
Total de CUBIERTA				\$	3,175.92
** TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N. **	M2	16.40	\$ 275.33	\$ 4,515.41
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	4,515.41
** CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,347.52	\$ 1,347.52
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 972.51	\$ 972.51
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,684.45	\$ 1,684.45
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	4,004.48
** CUATRO MIL CUATRO PESOS 48/100 M.N. **					

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 3. LUIS ALBERTO DOMINGUEZ SILVA (TECHO DE CONCRETO)				\$	55,406.25
** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 25/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	55,406.25
** CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 25/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 8,865.00
				Total	\$ 64,271.25
** SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **					