

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.**

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC.  
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES				
1	PINTURA EN JUEGOS INFANTILES				
1.1	REHABILITACIÓN DE JUEGOS EXISTENTES				5,157.17
1.2	LIMPIEZA DE OBRA				770.01
	Total de PINTURA EN JUEGOS INFANTILES				5,927.18
	** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. **				
2	MOBILIARIO URBANO				
2.1	MOBILIARIO				123,913.96
	Total de MOBILIARIO URBANO				123,913.96
	** CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. **				
3	BANQUETA				
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				3,337.58
3.2	LIMPIEZA DE OBRA				12.15
	Total de BANQUETA				3,349.73
	** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES				133,190.87
	** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				133,190.87
	** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%):	21,310.54
				Total	154,501.41
	** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS 41/100 M.N. **				

FECHA DE INICIO: 28/06/2023  
FECHA DE TERM.: 23/07/2023  
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

ATENTAMENTE:

C. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO  
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.**

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC.  
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES				
✓ 1	PINTURA EN JUEGOS INFANTILES				
✓ 1.1	REHABILITACIÓN DE JUEGOS EXISTENTES				
✓ 1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMPIO EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 1.58 M DE ANCHO Y 2.40 M DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETE Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1,143.53	1,143.53
✓ 1.1.2	FABRICACIÓN Y HECHURA DE ASIENTO EN COLUMPIO EXISTENTE A BASE DE MONTEN DE 8" CAL-14 Y SOPORTES DE VARILLA LISA DE 1/2", INCLUYE: COLOCACIÓN SOBRE CADENAS EXISTENTES, FONDO PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1,478.71	1,478.71
✓ 1.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN RESBALADILLA EXISTENTE DE 1.70 M DE ALTO, 0.45 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETE Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1,369.84	1,369.84
✓ 1.1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN SUBE Y BAJA EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 0.50 M DE ALTURA CON 2 ASIENTAS DE 0.57 M DE LARGO Y 0.2 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETE Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	827.85	827.85
✓ 1.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AGARRADERA EN SUBE Y BAJA CON MEDIDAS DE 0.25X0.25 M EN FORMA DE "T" SOBRE TUBO DE 2 1/2", INCLUYE: REDONDO DE 1", SOLDADURA DE 1/8", FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	337.24	337.24
	<b>Total de REHABILITACIÓN DE JUEGOS EXISTENTES</b>				<b>5,157.17</b>
	<b>** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **</b>				
✓ 1.2	LIMPIEZA DE OBRA				
✓ 1.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	58.07	13.26	770.01
	<b>Total de LIMPIEZA DE OBRA</b>				<b>770.01</b>
	<b>** SETECIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N. **</b>				

ATENTAMENTE:

C. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 28/06/2023  
FECHA DE TERM.: 23/07/2023  
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: **FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.**

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC.  
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
Total de PINTURA EN JUEGOS INFANTILES					5,927.18
** CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 18/100 M.N. **					
2	MOBILIARIO URBANO				
2.1	MOBILIARIO				
2.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO "BOTE RIN" MARCA JUMBO O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD BOT-LP-04-00 MODELO MUO-518, MEDIDAS ALTO 100 CM, ANCHO 40 CM, LARGO 60 CM INCLUYE: EXCAVACIÓN, 2 DADOS DE CONCRETO DE 20X20X30 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM, TAQUETES HILTY, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	12,952.66	25,905.32
2.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA HIMALAYA BAN-711JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MEDIDAS LARGO 210 CM, ANCHO 55 CM, ALTO 95 CM, COLOCADAS SOBRE 2 DENTELLONES DE 30X25X70 CM ARMADA CON ARMEX 15X20-4 CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 19 MM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, TALADRADO, TAQUETES Y PIJAS HILTY DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	4.00	24,502.16	98,008.64
Total de MOBILIARIO					123,913.96
** CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. **					
Total de MOBILIARIO URBANO					123,913.96
** CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 96/100 M.N. **					
3	BANQUETA				
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
3.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.95	14.18	27.65
3.1.2	CORTE Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ DE ÁRBOL GRANDE EXISTENTE EN ÁREA DE TRABAJO Y BANQUETA, INCLUYE : EXCAVACIÓN, RELLENO, CARGA A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	898.19	898.19
3.1.3	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR EXISTENTE, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1.95	112.28	218.95
3.1.4	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 EN MATERIAL TIPO I ( MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA ), ZONA "B", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS,	M3	0.59	359.27	211.97

ATENTAMENTE:

C. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 28/06/2023  
FECHA DE TERM.: 23/07/2023  
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: **FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.**

DESCRIPCION DE LA OBRA:  
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC.  
VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
3.1.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA. CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	0.51	853.88	435.48
3.1.6	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL INERTE "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	0.39	112.28	43.79
3.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.51	134.72	68.71
3.1.8	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3	0.51	246.00	125.46
3.1.9	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADO FINO BROCHEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES-CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.95	670.45	1,307.38
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					3,337.58
** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **					
3.2	LIMPIEZA DE OBRA				
3.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	5.00	2.43	12.15
Total de LIMPIEZA DE OBRA					12.15
** DOCE PESOS 15/100 M.N. **					
Total de BANQUETA					3,349.73
** TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE PARQUE VIRREYES					133,190.87
** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					133,190.87
** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS 87/100 M.N. **					
				I.V.A. (16%):	21,310.54
				Total	154,501.41
** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS 41/100 M.N. **					

ATENTAMENTE:

C. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO  
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 28/06/2023  
FECHA DE TERM.: 23/07/2023  
PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.