

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(073AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS,
SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				5,727.40
1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				46,882.28
1.3	CANCELERIA				16,109.02
1.4	LIMPEZA GENERAL				426.98
	Total de REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO				69,145.68
	** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				69,145.68
	** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%):	11,063.31
				Total	80,208.99

** OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N. **

ATENTAMENTE:

C. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 28/06/2023
FECHA DE TERM.: 27/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(073AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS,
SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO				
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1	DEMOLICIÓN DE APLANADOS A MANO CON HACHA, CINCEL Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	M2	99.64	44.91	4,474.83
1.1.2	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: AMONTONAMIENTO.	M3	3.29	134.72	443.23
1.1.3	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA A 10 KMS DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO, INCLUYE: SELECCIÓN DE BANCO DE DESCARGA Y REGALÍAS POR RECEPCIÓN	M3	3.29	246.00	809.34
Total de TRABAJOS PRELIMINARES					5,727.40
** CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 40/100 M.N. **					
1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
1.2.1	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: EXTRACCIÓN Y CARGA DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	M2	99.64	259.69	25,875.51
1.2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO A DOS MANOS EN SUPERFICIE ACABADO FINO A PULIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	99.64	40.55	4,040.40
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ESTOPA DE COLOR BLANCO, BROCHA, DILUIDA, ANDAMIOS, MOVER Y PROTEGER CON HULE NEGRO DE PISO Y MUEBLES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	209.85	80.85	16,966.37
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					46,882.28
** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **					
1.3	CANCELERIA				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE 0.88X1.92 A 0.88X1.99 MTS METÁLICO DE PERFIL M-300 (128), INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	3.00	1,668.93	5,006.79
1.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CANCELERIA,	M2	60.90	134.05	8,163.65

ATENTAMENTE:

C. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO
REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO: 28/06/2023
FECHA DE TERM.: 27/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(073AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE OLAS ALTAS,
SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.

FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTIICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIONES.				
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE 1.25X0.95 MTS DE SECCIÓN FIBROCEMENTO TIPO MAZATLÁN DE LA MISMA CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: RETIRAR LA EXISTENTE, CORTES, DESCLAVAR, Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN MEDIDA EN SITIO	PZA	2.00	1,469.29	2,938.58
Total de CANCELERIA					16,109.02
** DIECISEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 02/100 M.N. **					
1.4	LIMPEZA GENERAL				
1.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INTERIOR Y EXTERIOR RETIRANDO, DESECHOS DE PINTURA Y MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON ESCOBA, TRAPEADOR, AGUA, JABÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA AL ÁREA OPERATIVA	M2	175.71	2.43	426.98
Total de LIMPEZA GENERAL					426.98
** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO					69,145.68
** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					69,145.68
** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **					
				I.V.A. (16%):	11,063.31
				Total	80,208.99
** OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 99/100 M.N. **					

FECHA DE INICIO: 28/06/2023
FECHA DE TERM.: 27/07/2023
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT.

ATENTAMENTE
C. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO
REPRESENTANTE LEGAL