



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACION: 07 DE ABRIL DE 2025

REYNALDO ARCE OCHOA

CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LA CARRERA, MUNICIPIO DE EL FUERTE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3					
1.-	PRELIMINARES				
1.001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE CONSTRUCCION (MEDIDO A EJES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	49.00	\$ 31.94	\$ 1,565.06
1.002	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	57.94	\$ 266.90	\$ 15,464.19
	Total de PRELIMINARES			\$	17,029.25
	** DIECISIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 25/100 M.N. **				
2.-	CIMENTACION				
2.001	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	16.00	\$ 377.60	\$ 6,041.60
2.002	ZAPATA AISLADA Z1 DE 200X200 CMS Y 40 CM DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA #4 @15 AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA Y EQUIPO (VER PLANOS ESTRUCTURALES).	PZA	4.00	\$ 15,643.65	\$ 62,574.60
2.003	DADO D-1 DE 60X60X150 CMS ARMADO CON 8 VRS #5 Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: AHOGADO DE ANCLAS Y PLACA BASE, HERRAMIENTA, CIMBRA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$ 10,599.47	\$ 42,397.88
2.004	TRABE DE CIMENTACION T-1 DE 30X60 CMS ARMADO CON 6 VRS #5 Y ESTRIBOS DE 3/8" CADA 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, CIMBRA Y EQUIPO.	ML	27.40	\$ 3,701.42	\$ 101,418.91
2.005	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	29.45	\$ 162.07	\$ 4,772.96
2.006	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICIONES, A 30 MTS DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA."	M3	11.99	\$ 206.15	\$ 2,471.74
2.007	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA POR MEDIOS MECANICOS	M3	11.99	\$ 302.35	\$ 3,625.18
	Total de CIMENTACION			\$	223,302.87
	** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 87/100 M.N. **				
3.-	ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TANQUE				
3.001	FABRICACION Y COLOCACION DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE COLD ROLL DE 1", 1.50 CM TOTAL, 1.10 METROS DE LARGO, 25 CM DE PATA Y 15 CM ROSCADO PARA AJUSTAR A COLUMNA, INCLUYE: MORTERO GROUT, 4 TUERCAS RONDANAS PLANAS Y DE PRESION (8 PZAS) DE 1",	PZA	4.00	\$ 2,711.06	\$ 10,844.24

REYNALDO ARCE OCHOA
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACION: 07 DE ABRIL DE 2025

REYNALDO ARCE OCHOA

CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LA CARRERA, MUNICIPIO DE EL FUERTE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ANCLA AHOGADA EN EL DADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO				
3.002	FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE 1" DE ESPESOR DE 50 x 50 CMS Y BARRENOS DE 1 1/8' INCLUYE NIVELACION: MATERIALES, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00	\$ 5,123.32	\$ 20,493.28
3.003	FABRICACION Y COLOCACION DE PLACAS DE UNION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE A INCLUYE APLICACION DE SOLDADURA: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	32.00	\$ 2,375.65	\$ 76,020.80
3.004	FABRICACION Y COLOCACION DE CAJAS TENSORAS A BASE DE PLACA DE 3/8" DE ESPESOR DE CONFORME A PLANO INCLUYE SOLDADURA DE UNION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	48.00	\$ 1,012.30	\$ 48,590.40
3.005	FABRICACION Y COLOCACION DE BARRAS DE TENSION A BASE DE REDONDO LISO DE 1" DE 5.75 M. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE ROSCADO PARA APRIETE Y COLOCACION DE TUERCAS	PZA	24.00	\$ 2,170.04	\$ 52,080.96
3.006	FABRICACION Y COLOCACION DE RIOSTRAS HORIZONTALES, FORMADAS CON CANAL CPS DE 4" EN CAJON INCLUYE SOLDADURA DE UNION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	690.80	\$ 126.28	\$ 87,234.22
3.007	FABRICACION Y COLOCACION DE COLUMNAS DE SOPORTE A BASE DE TUBO DE 6" CED 40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,450.82	\$ 112.43	\$ 163,115.69
3.008	FABRICACION DE TANQUE DE METALICO DE TIPO ESFERICO CON PLACA DE 3/16" DE ESPESOR DE DIAMETRO DE 3.60 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,508.41	\$ 155.15	\$ 234,029.81
3.009	TRASLADO Y MONTAJE DE TANQUE METALICO ESFERICO DE TALLER AL SITIO EN OBRA CON GRUA DE CAPACIDAD NECESARIA PARA MANIOBRA SEGURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	1,508.41	\$ 13.35	\$ 20,137.27
Total de ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TANQUE					\$ 712,546.67
** SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **					
4.-	HERRERIA AUXILIAR				
4.001	FABRICACION Y COLOCACION DE SOPORTES PARA PLATAFORMA, FORMADAS CON CANAL CPS DE 4"	KG	112.56	\$ 164.33	\$ 18,496.98

REYNALDO ARCE OCHOA
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACION: 07 DE ABRIL DE 2025

REYNALDO ARCE OCHOA

CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LA CARRERA, MUNICIPIO DE EL FUERTE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4.002	EN CAJON INCLUYE SOLDADURA DE UNION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	9.46	\$ 4,248.90	\$ 40,194.59
4.003	FABRICACION Y COLOCACION DE PLATAFORMA A BASE DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1/8" DE ESPESOR SEGUN PLANO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	106.80	\$ 214.00	\$ 22,855.20
4.004	FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO DE 1 1/2" CED 30 EN VERTICALES Y HORIZONTAL SUPERIOR Y SOLERA DE 3/16" x 2 1/2" EN RODAPIE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, IZAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.71	\$ 5,894.40	\$ 74,917.82
4.005	FABRICACION Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" DE 50 CMS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 16,099.62	\$ 16,099.62
Total de HERRERIA AUXILIAR				\$	172,564.21
** CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **					
5.-	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO				
5.001	LIMPIEZA DE SUPERFICIE INTERIOR DE TANQUES METALICOS ELEVADOS HASTA 15 MTS., DE ALTURA, A BASE DE CHORRO DE ARENA (SAND-BLAST) A METAL BLANCO (SSPC-SP5) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	39.47	\$ 620.26	\$ 24,481.66
5.002	LIMPIEZA DE SUPERFICIE EXTERIOR DE TANQUES METALICOS ELEVADOS HASTA 15MTS., DE ALTURA, A BASE DE CHORRO DE ARENA (SAND-BLAST) A METAL BLANCO (SSPC-SP5) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	144.38	\$ 620.26	\$ 89,553.14
5.003	SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA ANTICORROSIVO CONSISTENTE EN UNA CAPA PRIMARIO PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO DE 75 MICRAS (MILESIMAS) DE ESPESOR SECO, UNA CAPA DE EPOXICO CATALIZADO POLIAMIDA DE DOS	M2	144.38	\$ 896.22	\$ 129,396.24

REYNALDO ARCE OCHOA
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACION: 07 DE ABRIL DE 2025

REYNALDO ARCE OCHOA

CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LA CARRERA, MUNICIPIO DE EL FUERTE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5.004	COMPONENTES ALTOS SOLIDOS DE 75 MICRAS (3 MILESIMAS) DE ESPESOR SECO Y UNA CAPA DE ACABADO POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO DE DOS COMPONENTES DE 100 MICRAS (4 MILESIMAS) DE ESPESOR SECO EN EXTERIOR DE TANQUE HASTA UNA ALTURA DE 15.00 MTS.	M2	39.47	\$ 1,007.12	\$ 39,751.03
5.005	SUMINISTRO Y APLICACION DE EPOXICO AUTOPRIMANTE PARA TANQUES DE AGUA POTABLE CON UN ESPESOR DE 400 MICRAS (16 MILESIMAS) DE ESPESOR SECO EN INTERIOR DE TANQUES HASTA UNA ALTURA DE 15 MTS.	PZA	1.00	\$ 7,558.71	\$ 7,558.71
	ROTULACION DEL TANQUE CON LOGOTIPO DE DEPENDENCIA Y CAPACIDAD DE TANQUE CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA			\$	290,740.78
	Total de RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO				
	** DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 78/100 M.N. **				
6.-	CONEXIONES Y ACCESORIOS DE TANQUE				
6.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE Fo.Go. DE 3" CED 40 EN PARA LLENADO Y DESCARGA, INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS DE IZAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	ML	28.60	\$ 2,418.07	\$ 69,156.80
6.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Go. DE 3" x 90° ROSCADOS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	5.00	\$ 896.86	\$ 4,484.30
6.003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ROSCABLE DE ACERO AL CARBON DE 3" 150 LBS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 1,448.97	\$ 4,346.91
6.004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FoGO, ROSCADA DE 3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 1,587.57	\$ 1,587.57
6.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE PLOMO PARA BRIDAS DE 3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 347.14	\$ 1,041.42
6.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" SELLO FLEXIBLE CON DADO AWWA C-509 BRIDA ANSI B16.1 - 200 PSI (CUERPO HIERRO DÚCTIL, VÁSTAGO ACERO INOX., COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL RECUBIERTA EN EPDM).	PZA	1.00	\$ 8,327.60	\$ 8,327.60
6.007	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 5/8" X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	pza	12.00	\$ 59.75	\$ 717.00


REYNALDO ARCE OCHOA
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACION: 07 DE ABRIL DE 2025

REYNALDO ARCE OCHOA

CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LA CARRERA, MUNICIPIO DE EL FUERTE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
6.008	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE 3" DE FOGO	pza	1.00	\$ 1,374.31	\$ 1,374.31
	Total de CONEXIONES Y ACCESORIOS DE TANQUE			\$	\$ 91,035.91
	** NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **				
7.-	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE Y DE TANQUE A RED				
7.001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m²	26.40	\$ 76.19	\$ 2,011.42
7.002	EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II HASTA 1 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RELLENO DE ZANJA	m³	15.84	\$ 228.92	\$ 3,626.09
7.003	LIMPIEZA Y AFINE A MANO EN ZANJA, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA CONCEPTO TERMINADO.	M2	26.40	\$ 59.87	\$ 1,580.57
7.004	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR DEBAJO DE TUBERÍA Y 15 CM DE ESPESOR SOBRE TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m³	1.58	\$ 889.30	\$ 1,405.09
7.005	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	6.34	\$ 889.30	\$ 5,638.16
7.006	CINTA DE PRECAUCIÓN EN ZANJA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	26.40	\$ 9.57	\$ 252.65
7.007	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN APISONADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 25 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	m³	7.92	\$ 230.78	\$ 1,827.78
7.008	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 3" RD-26, PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE: MANIOBRAS Y ACARREO A LA OBRA.	ml	26.40	\$ 218.26	\$ 5,762.06
7.009	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE Ø 3" RD-26, PARA LÍNEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE: INSTALACIÓN DE COPLES DE 3", PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	ml	26.40	\$ 185.87	\$ 4,906.97
7.010	SUINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 3"	PZA	1.00	\$ 1,037.86	\$ 1,037.86


REYNALDO ARCE OCHOA
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACION: 07 DE ABRIL DE 2025

REYNALDO ARCE OCHOA

CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LA CARRERA, MUNICIPIO DE EL FUERTE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
7.011	SUINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 3"	PZA	2.00	\$ 900.42	\$ 1,800.84
7.012	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO Y TORNILLOS PARA BRIDAS DE 3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.00	\$ 835.01	\$ 2,505.03
7.013	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBALT DE 3" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 1,242.82	\$ 2,485.64
7.014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 5/8" X 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	12.00	\$ 59.75	\$ 717.00
7.016	CONSTRUCCION DE ATRAQUE PARA SOPORTE DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE 3" A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ARMADO CON ACERO #3 (VAR 3/8") Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	pza	1.00	\$ 1,286.44	\$ 1,286.44
Total de LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE Y DE TANQUE A RED				\$	36,843.60
** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **					
8.-	CARTEL ALUSIVO A LA OBRA				
8.001	ANUNCIO DE OBRA CON MATERIAL RESISTENTE A LA INTERPERIE A DOBLE CARTA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,978.76	\$ 1,978.76
Total de CARTEL ALUSIVO A LA OBRA				\$	1,978.76
** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **					
9.-	LIMPIEZA DE OBRA				
9.001	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES.	PZA	1.00	\$ 3,944.26	\$ 3,944.26
Total de LIMPIEZA DE OBRA				\$	3,944.26
** TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3				\$	1'549,986.31
** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	1'549,986.31


REYNALDO ARCE OCHOA
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINO: 14 DE JULIO DE 2025
FECHA DE PRESENTACION: 07 DE ABRIL DE 2025

REYNALDO ARCE OCHOA

CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 20 M3 DE CAPACIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LA CARRERA, MUNICIPIO DE EL FUERTE SINALOA.

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
				Total

** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **

IVA \$ 247,997.81
Total \$ 1'797,984.12

** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **


REYNALDO ARCE OCHOA
PERSONA FISICA