



UAdeO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO BASE DE OBRA

FECHA:
04 DE MARZO DE 2024

PLAZO: 30 Dias N.

OBRA: COMPLEMENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, MURO ARQUITECTONICO, ACERO DE REFUERZO Y REFLECTORES, EN EDIFICIO "A" DE EXTENSIÓN EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA:
DEL 11 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2024.

CATALOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	EDIFICIO "A" DE EXTENSIÓN EL ROSARIO		
I	CONDUCCIÓN ELECTRICA		
II	EDIFICIO		



ATENTAMENTE
ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO



UAdeO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO BASE DE OBRA

FECHA:
04 DE MARZO DE 2024

PLAZO: 30 Dias N.

OBRA: COMPLEMENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, MURO ARQUITECTONICO, ACERO DE REFUERZO Y REFLECTORES, EN EDIFICIO "A" DE EXTENSIÓN EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA:
DEL 11 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2024.

CATALOGO DE CONCEPTOS DESGLOSADO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EDIFICIO "A" DE EXTENSIÓN EL ROSARIO			
I CONDUCCIÓN ELECTRICA			
13549U	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS DE 60 CMS X 60 CMS DE PROF. EN MATERIAL TIPO "B" DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJAY CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.	ML	66.10
13550U	RELLENO DE ZANJA DE 60 X 60 CMS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	66.10
13551U	CAMA DE ARENA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS DE 60 CMS DE ANCHO Y 30 CMS ESPESOR, INCLUYENDO CONSTRUCCION DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA	ML	66.10
II EDIFICIO			
39011	MURO DE BLOCK ARQUITECTONICO EN FACHADA DE 20X20X40 CMS. DE COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 APARENTE RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE DE 1/2" @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	152.46
39012	DALA "U" EN MURO ARQUITECTONICO ARQUIBLOCK 15X20X40 CMS COLOR GRIS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON UNA VARILLA DE 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	202.50
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	198.00
34003	APLICACIÓN DE PINTURA VINIMEX TOTAL 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES; INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, RESANE Y LIJADO DE AREA A DOS MANOS	M2	185.00
51501U	LAMPARA REFLECTOR 200 WTTTS 6500K, IP65, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL. COLOCACIÓN, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, FIJACION, FLETE ALMACEN-OBRA Y MANIOBRAS. (NO INCL. CABLEADO)	PZA	8.00
33087U	CUBIERTA DE PANEL ESTRUCTURAL W DE 3" EN NICHOS DE MURO ARQUITECTONICO DE AZOTEA, DE 0.40 X 13.10 DE LARGO, INCLUYE: 7 CMS DE CONCRETO F'C=250KG/CM2, DE COMPRESIÓN, REFORZADO CON ACERO No. 3/8", A,C, 1.20 CMS, ANCLAJES, PLANEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	13.10



ATENTAMENTE

ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCÍA REGALADO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO