



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **1**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	

MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA.

PRELIMINARES

LIMP LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION M2 1,952.00

DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA

EXC EXCAVACIÓN A MAQUINA EN M3 194.44

MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA NECESARIA.

RELL RELLENO DE MATERIAL DE M3 116.44

BANCO (TUCURUGUAY), INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y DESCARGA Y ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA Y MANO DE OBRA NECESARIA. PARA EL DESTENDIDO DEL MISMO.

Total de PRELIMINARES

ALBAÑILERIA

GUAR GUARNICION DE CONCRETO 15 X ML 261.57

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **2**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	

30 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO F´C= 150 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.

Total de ALBAÑILERIA

JARDINERIA

CESP	SUMINISTRO Y PLANTADO DE CESPED EN ROLLO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	M2	88.04
PLAN03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	ML	84.34
PLAN01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA COCO PLUMOSO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA	PZA	1.00

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **3**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.					
MATLIM	RELLENO DE MATERIAL (LIMO) INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.	M3	8.80			
AGU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00			
	Total de JARDINERIA					
	KIOSKO					
EXC	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA NECESARIA.	M3	3.07			
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA,	M2	3.84			

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **4**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
RELLMAT	MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA. RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO.	M3	0.00			
ZAP80	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.25 DE ESPESOR, F'C=150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	6.00			
DAL	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	13.80			
MUR	MURO DE TABIQUE ROJO RECOSIDO 7X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	M2	8.99			
CAST	COLUMNAS A BASE DE CONCRETO	ML	22.20			

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **5**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	DE 40 X 40 CMS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
DALCERR	DALA DE CERRAMIENTO 15x20 CMS. ARMADA CON 4 VARILAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	13.80			
TRAB	TRABE ARMADA DE 25 X 40 CMS ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO ECHO EN OBRA.	ML	15.60			
LOSA	LOSA DE CONCRETO ARMADO CON VARS. 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @20 CMS DE SEPARACION F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y	M2	32.00			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **6**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
ENTOR	MANO DE OBRA NECESARIA. ENTORTADO A BASE DE CEMENTO - MORTERO - ARENA DE ESPESOR DE 5 A 3 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M2	32.00			
INSTEJA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	42.00			
PISO	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	17.41			
CANTE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA EN AREA DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO	M2	17.41			

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **7**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	DE OBRA NECESARIA.					
BARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDALES A BASE DE ESTRUCTURAS METALICAS; INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	15.18			
APLA	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE; REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	16.56			
PINTU	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA.	M2	84.77			
LAP	SIMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINARIA, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA MISMA.	PZA	6.00			
ESCA	ELABORACION DE ESCALONES A BASE DE TABIQUE DE JAL Y	PZA	1.00			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **8**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	

HUELLAS DE CONCRETO F´C=150
KG/CM2 CONCRETO ECHO EN
OBRA, INCLUYE; MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA.

Total de KIOSKO

AREA DE PERGOLAS

EXC	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA NECESARIA.	M3	6.14
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	M2	7.68
ZAP80	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.25 DE ESPESOR, F´C=150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	12.00

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **9**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
COLUMNPTR	COLUMNA A BASE DE PTR DE 4" DE 3.00 MTS D ALTURA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	12.00			
LARGUEROS	LARGUEROS A BASE DE REGLA DE 1" X 3" CAL. 14, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMEINTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	58.00			
PIN	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA.	LOTE	2.00			
LAMI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA BRONCE DE POLICARBONATO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	114.52			
LAP	SIMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINARIA, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA MISMA.	PZA	12.00			

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **10**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
PISO	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	85.60			
Total de AREA DE PERGOLAS						
INSTALACIONES ELECTRICAS						
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE AMBAR LED 50 W SISTEMA ECOLED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	10.00			
REGIS	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION.	PZA	10.00			
BASE	BASE DE TABIQUE ROJO RECOSIDO Y REPISON, INCLUYE; APLANADOS REPISIONES Y PINTURA.	PZA	3.00			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **11**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
BAME	MEJORAMIENTO DE BASES PARA LUMINARIAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	7.00			
CABL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2+1 6 ALUMINIO SUBTERRANEO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	160.00			
CENTRO	MEJORAMIENTO DE MUFA 220 VOLTS EXISTENTE, FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.	PZA	1.00			
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS						
PORTA PLACAS Y SEÑALAMIENTOS						
PLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00			
PORPLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	PZA	1.00			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **12**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	

PORTA PLACAS A BASE DE MURO
DE TABIQUE ROJO RECOSIDO,
INCLUYE; MATERIALES,
HERRAMIENTA MENOR Y MANO
DE OBRA NECESARIA.

Total de PORTA PLACAS Y SEÑALAMIENTOS

MOBILIARIO URBANO

BOTE	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	PZA	4.00
MOVGYM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA).	LOTE	1.00

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **13**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
BANC	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA METALICA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	6.00			
JGOS INF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMOS.	LOTE	1.00			
Total de MOBILIARIO URBANO						
VARIOS						
PISO	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	51.55			
CEPGYM	SUMINISTRO DE CESPED	M2	51.55			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-004**
Fecha:
Hoja: **14**

Obra: MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	

	SINTETICO PARA AREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.		
LIMPINT	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	308.00
SPOT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT EN LETRAS Y ESCALERAS DE KIOSCO	PZA	14.00
LIMPGRAL	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,952.00

Total de VARIOS
Total de MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA.
Total del Presupuesto

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	