

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA  
RFC: ROLC9406037U6  
PLAZO: 60 DIAS  
INICIO: 01/AGOSTO//2025  
TERMINO:29/SEPTIEMBRE/2025

OBRA:  
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION  
ELECTRICA EN AGUACALIENTE DE BACA,  
SECTOR RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SIN



CONTRATO:  
FAISM-CH-25-61

| Presupuesto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                 |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| Clave       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
| 1           | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE ENERGIA AGUA CALIENTE DE BACA SECTOR RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 |              |
| 01          | RED DE ALTA TENSION 33KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                 |              |
| 001         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                   | PZA    | 1.00     | \$ 12,583.18    | \$ 12,583.18 |
| 002         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA    | 1.00     | \$ 36,775.15    | \$ 36,775.15 |
| 003         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N/RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                | PZA    | 1.00     | \$ 34,761.84    | \$ 34,761.84 |
| 004         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                     | PZA    | 1.00     | \$ 33,357.60    | \$ 33,357.60 |
| 005         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                      | PZA    | 2.00     | \$ 24,162.64    | \$ 48,325.28 |
| 006         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                        | PZA    | 1.00     | \$ 24,830.21    | \$ 24,830.21 |

  
C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA  
REPRESENTANTE LEGAL

**C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA**  
 RFC: ROLC9406037U6  
 PLAZO: 60 DIAS  
 INICIO: 01/AGOSTO//2025  
 TERMINO:29/SEPTIEMBRE/2025

**OBRA:**  
 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION  
 ELECTRICA EN AGUACALIENTE DE BACA,  
 SECTOR RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SIN



**CONTRATO:**  
 FAISM-CH-25-61

**Presupuesto**

| Clave | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| 007   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE DOBLE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                     | PZA    | 2.00     | \$ 10,833.45    | \$ 21,666.90 |
| 008   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.    | PZA    | 1.00     | \$ 10,906.82    | \$ 10,906.82 |
| 009   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 13.2 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                                           | PZA    | 1.00     | \$ 13,525.57    | \$ 13,525.57 |
| 010   | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                         | PZA    | 1.00     | \$ 8,122.75     | \$ 8,122.75  |
| 011   | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                                                                    | ML     | 110.00   | \$ 178.16       | \$ 19,597.60 |
| 012   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML     | 210.00   | \$ 339.15       | \$ 71,221.50 |
| 013   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                         | PZA    | 3.00     | \$ 8,269.91     | \$ 24,809.73 |
| 014   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RSA CABLE AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.                                                                                                                                                | PZA    | 6.00     | \$ 7,545.77     | \$ 45,274.62 |
| 015   | HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION. | PZA    | 6.00     | \$ 6,199.68     | \$ 37,198.08 |
| 016   | HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-                                                                                                                            | PZA    | 9.00     | \$ 6,199.68     | \$ 55,797.12 |

*Cruz R.*  
 C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA  
 REPRESENTANTE LEGAL

C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA  
RFC: ROLC9406037U6  
PLAZO: 60 DÍAS  
INICIO: 01/AGOSTO//2025  
TERMINO:29/SEPTIEMBRE/2025

**OBRA:**  
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION  
ELECTRICA EN AGUACALIENTE DE BACA,  
SECTOR RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SIN



**CONTRATO:**  
FAISM-CH-25-61

| Presupuesto |                                                                                                                                                                                         |        |          |                 |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|
| Clave       | Descripción                                                                                                                                                                             | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total                |
|             | CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.                                                                                                                              |        |          |                 |                      |
| 017         | TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E                                                                                                                                               | PZA    | 1.00     | \$ 39,912.62    | \$ 39,912.62         |
|             | <b>Total de RED DE ALTA TENSION 33KV</b>                                                                                                                                                |        |          |                 | <b>\$ 538,666.57</b> |
| <b>02</b>   | <b>TRANSFORMADORES</b>                                                                                                                                                                  |        |          |                 |                      |
| 018         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 13200YT/7620/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR 37.5 KVA 13200YT/7620/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA    | 1.00     | \$ 78,417.57    | \$ 78,417.57         |
|             | <b>Total de TRANSFORMADORES</b>                                                                                                                                                         |        |          |                 | <b>\$ 78,417.57</b>  |
|             | <b>Total de AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE ENERGIA AGUA CALIENTE DE BACA SECTOR RIO, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA</b>                                                              |        |          |                 | <b>\$ 617,084.14</b> |
|             | <b>Subtotal de Presupuesto</b>                                                                                                                                                          |        |          |                 | <b>\$ 617,084.14</b> |
|             |                                                                                                                                                                                         |        |          | <b>Impuesto</b> | <b>\$ 98,733.46</b>  |
|             |                                                                                                                                                                                         |        |          | <b>Total</b>    | <b>\$ 715,817.60</b> |

  
C. CRUZ ANTONIO ROMERO LERMA  
REPRESENTANTE LEGAL