


FECHA DE INICIO: 15/07/2023 RAZON SOCIAL DEL LICITANTE COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 15/07/2023 AL 23/09/2023	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 10/07/2023	HOJA: 1 DE: 11
---	--	--	--	-------------------

**PE-03.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN**

NÚMERO PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD DE TRABAJO	PRECIO UNITARIO		CONCEPTO	IMPORTE EN PESOS		
				CON NUMERO	CON LETRA		SUBPARTIDA	PARTIDA	
01	PAVIMENTO CALLE MATAMOROS ENTRE AV. MAR MERMEJO Y AV. PONIENTE 14								
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							\$ 23,549.00	\$ 1,855,442.30
1.1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	1763.97	\$ 13.35	TRECE PESOS 35/100 M.N.	\$ 23,549.00			
2	<b>DESPLALMES Y CORTES</b>							\$ 51,980.57	
2.1	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO CAPA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B"	M3	537.81	\$ 76.30	SETENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.	\$ 41,034.90			
2.2	ESCARIFICADO Y COMPACTACION SOBRE LA CAPA DE SUBRASANTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	212.29	\$ 51.56	CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.	\$ 10,945.67			
3	<b>TERRAPLENES</b>							\$ 8,074.29	
3.1	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%.	M3	141.53	\$ 57.05	CINCUENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.	\$ 8,074.29			






Padilla Paraza  
Verónica


4	<b>ACARREOS PARA TERRACERIAS</b> SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA	M3	699.15	\$	46.51	CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	\$	32,511.41	\$	41,942.01
4.2	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO EN KILOMETROS SUBSECUENTES CONSIDERANDO 3KM	M3-KM	1398.30	\$	6.74	SEIS PESOS 74/100 M.N.	\$	9,424.54		
5	<b>CONCRETO HIDRAULICO</b> CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTO OXIDADO MARCA IMPERCOAT O SIMILAR, INCLUYE: UN RIEGO DE 5-20 FIBRA (IMPERCOAT), UN RIEGO DE ASFALTO OXIDADO Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	589.60	\$	29.37	VEINTINUEVE PESOS 37/100 M.N.	\$	17,316.55	\$	688,533.17
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC. TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS QUE INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	411.10	\$	38.02	TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.	\$	15,630.02		
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F/C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION DE CORTALOSAS, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, DESC. Y LIMP. DE FORMAS.	M3	180.88	\$	3,612.57	TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 57/100 M.N.	\$	653,441.66		
5.4	FONTTECH DE 10CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCION	ML	9.80	\$	55.13	CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.	\$	540.27		

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*  
*Handwritten signature*  
 Radilla Peraza  
 Veronica

5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA LISA 3/4 DE 50CM DE LARGO EN JUNTA DE CONSTRUCCION A CADA 60M REPARTIDAS A LO ANCHO DEL PAVIMENTO A CADA 50CM	PZA	1.00	\$ 1,604.67	MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 67/100 M.N.	\$ 1,604.67		
6	<b>SUB BASES Y BASES</b>						\$ 94,702.02	
6.1	OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASES Y SUBBASES CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 95%	M3	283.06	\$ 113.07	CIENTO TRECE PESOS 07/100 M.N.	\$ 32,005.59		
6.2	ADQUISICION DE BANCO DE MATERIALES PARA BASE INCLUYE: CARGA	M3	367.98	\$ 170.38	CIENTO SETENTA PESOS 38/100 M.N.	\$ 62,696.43		
7	<b>ACARREOS PARA SUB BASES Y BASES</b>						\$ 9,924.42	
7.1	SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO PRIMER KILOMETRO	M3	36/98	\$ 13.49	IRECE PESOS 49/100 M.N.	\$ 4,964.05		
7.2	SOBREACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE MATERIAL DE BASE PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS MEDIDOS SUELTO, EN KILOMETROS SUBSECUENTES. (3 km)	M3-KM	735.96	\$ 6.74	SEIS PESOS 74/100 M.N.	\$ 4,960.37		
8	<b>RIEGO DE IMPREGNACION</b>						\$ 45,457.64	
8.1	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	HA	0.17	\$ 2,779.62	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.	\$ 472.54		
8.2	RIEGO DE LAS IMPREGNACION CON ASFALTO MEDIO AM-1 INCLUYE: APLICACION Y ARENEO	LS	2122.94	\$ 21.19	VEINTIUN PESOS 19/100 M.N.	\$ 44,985.10		
9	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>						\$ 48,090.40	
9.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1763.97	\$ 15.38	QUINCE PESOS 38/100 M.N.	\$ 27,129.86		


  
 Verónica Peraza

9.2	CORTE DE CONCRETO CON DISCO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	42.24	\$	89.85	OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.	\$	3,795.26		
9.3	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR CON EQUIPO ROTOMARTILLO INCLUYE: CUÑAS	M3	1.90	\$	815.55	OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 55/100 M.N.	\$	1,549.55		
9.4	REPOSICION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300K/CM2 EN LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VI-BRADO, ENRASE DE CONCRETO, COLOCACION	M3	1.90	\$	3,590.71	TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N.	\$	6,822.35		
9.5	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	94.47	\$	82.52	OCHENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.	\$	7,795.66		
9.6	REHABILITACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, RESANES CON MORTERO CEMENTO ARENA Y TODO LO NECESARIO.	PZA	2.00	\$	498.86	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$	997.72		
10	<b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL</b>								\$	11,125.45
10.1	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION	ML	209.44	\$	53.12	CINCUENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.	\$	11,125.45		
11	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>								\$	307,160.77
11.1	GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	261.80	\$	455.36	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.	\$	119,213.25		

5

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Radilla Perazo  
Verónica

11.2	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, LIMPIEZA DE FORMAS, Y COMPACTACION.	M2	402.13	\$ 467.38	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.	\$ 187,947.52		
------	--	----	--------	-----------	---	---------------	--	--

h

h

Padilla Peraza  
Veronica

12 ALUMBRADO PUBLICO									
00.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTE EN POSTE OCTAGONAL DE 8.00 M. CON BRAZO DE 1.80 M. Y LUMINARIA LED 100 WATTS 250 VOLT MODELO ELEKTRA 152L/W IP68 IK10 5000K O SIMILAR, INCLUYE: PINTURA, TORNERILERIA, CABLE THW CAL.12, TRASLADO, PRUEBA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	4.00	\$ 24,661.33	VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$ 98,645.32		\$ 156,258.91	
00.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 30 X 70 X 90 CM	PZA	4.00	\$ 3,014.50	TRES MIL CATORCE PESOS 50/100 M.N.	\$ 12,058.00			
00.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA PARA RED DE ALUMBRADO	PZA	3.00	\$ 745.45	SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.	\$ 2,236.35			
00.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CON TAPA POLIMERICA	PZA	8.00	\$ 1,045.00	MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	\$ 8,360.00			
00.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LAMPARAS.	ML	101.85	\$ 72.50	SETENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	\$ 7,384.13			
00.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 32 MM, PARA ALOJAR CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO	ML	101.85	\$ 67.67	SESENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.	\$ 6,892.19			
00.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AEREO DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6, PARA CONEXION DE LINEA SECUNDARIA A MURETE DE MEDICION.	ML	5.00	\$ 60.51	SESENTA PESOS 51/100 M.N.	\$ 302.55			
00.12	EXCAVACION HECHA A MANO DE ZANJA DE 40 X 40 CM EN TERRENO NORMAL	ML	101.85	\$ 55.59	CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.	\$ 5,661.84			
00.13	RELLENO A MANO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	ML	101.85	\$ 39.42	TREINTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.	\$ 4,014.93			

2

VA

Padilla Perazo  
Verónica

00.14	BAJANTE EN POSTE A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" , INCLUYE: CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30, CABLES DE COBRE CAL. 8" (3 LINEAS), MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 5,351.80	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.	\$ 10,703.60		
13	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>						\$ 103,530.45	
13.1	DESCARGAS SANITARIAS INCLUYE:EXCAVACION,TUBO DE 6" DE DIAMETRO SERIE 20,CODOS DE 45°,YEE DE 8" A 6" ,REGISTRO DE 40 X 60 CM,TAPAS DE CONCRETO,RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	PZA	15.00	\$ 6,902.03	SEIS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 03/100 M.N.	\$ 103,530.45		
14	<b>TOMAS DOMICILIARIAS</b>						\$ 46,081.50	
14.1	TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE:EXCAVACION,RELLENOS,MANGUERA STRUPACK DE 1/2,TUBO GALVANIZADO DE 1/2,CODOS,CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	TOMA	15.00	\$ 3,072.10	TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.	\$ 46,081.50		
15	<b>BROCALES Y TAPAS DE HIERRO FUNDIDO</b>						\$ 17,996.96	
15.2	BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL SIMEX PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELADO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 4,499.24	CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.	\$ 17,996.96		
16	<b>LINEA DE AGUA POTABLE</b>						\$ 53,648.89	
16.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	139.97	\$ 13.35	TRECE PESOS 35/100 M.N.	\$ 1,868.60		
16.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN,EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	100.78	\$ 74.27	SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.	\$ 7,484.93		
16.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	8.40	\$ 147.22	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	\$ 1,236.65		

3

H

Padilla Perani  
Verónica

16.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	25.19	\$	143.02	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	\$	3,602.67		
16.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILLARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	67.19	\$	169.48	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	\$	11,387.36		
16.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	33.59	\$	124.87	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$	4,194.38		
16.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	33.59	\$	46.51	CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	\$	1,562.27		
16.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3_KM	67.18	\$	6.74	SEIS PESOS 74/100 M.N.	\$	452.79		
16.9	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	43.67	\$	46.51	CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	\$	2,031.09		
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE: PRUEBAS EN RED DE AGUA POTABLE A 6KG/CM2, MANO DE OBRA, COPILE DE REPARACION, CODO DE 3X90, TEE Y TAPON	ML	139.97	\$	141.66	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	\$	19,828.15		
17	<b>RED DE ATARJEA</b>							\$	130,733.72	
17.1	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO	ML	130.15	\$	13.35	TRECE PESOS 35/100 M.N.	\$	1,737.50		
17.2	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJA EN MATERIAL COMUN, EN SECO, Y EN AGUA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	117.14	\$	74.27	SETENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.	\$	8,699.99		
17.3	PLANTILLA CON MATERIAL INERTE APISONADA CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	11.71	\$	147.22	CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.	\$	1,723.95		

5

6

Padilla Teraza  
Verónica



17.4	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL INERTE COMPACTADAS AL 90% CON PISON (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	35.14	\$ 143.02	CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.	\$ 5,025.72		
17.5	RELLENO DE EXCAVACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPATADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20CM HUMEDECIENDO EL MATERIAL ANTES DE COMPACTAR.	M3	70.28	\$ 169.48	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.	\$ 11,911.05		
17.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE SUELTO	M3	46.85	\$ 124.87	CIENTO VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$ 5,850.16		
17.7	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	60.92	\$ 46.51	CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,833.39		
17.81	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DEL PRIMER KILOMETRO	M3	46.85	\$ 46.51	CUARENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N.	\$ 2,178.99		
17.8	ACARREO DE MATERIAL INERTE DENTRO DE LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3_KM	93.70	\$ 6.74	SEIS PESOS 74/100 M.N.	\$ 631.54		
17.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO SERIE 20	ML	130.15	\$ 262.19	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.	\$ 34,124.03		
17.10	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE:EXCAVACION,PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2,MURO DE BLOCC SOLIDO,APLANADOS, MEDIA LUNA.	PZA	4.00	\$ 14,004.35	CATORCE MIL CUATRO PESOS 35/100 M.N.	\$ 56,017.40		

A

9

Padilla Peron  
Verónica

18	SEÑALAMIENTO VERTICAL						\$ 7,584.69	
18.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VIAL SR_06 DE 61 X 61 CM REFL G.I POSTE (ALTO), FABRICACION EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ROTULADO G.I CON POSTE , PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INCLUYE: CONCRETO F' C=150 KG/CM2 AHOGADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	3.00	\$ 2,528.23	DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 23/100 M.N.	\$ 7,584.69		
19	MURETE CON PLACA INFORMATIVA DE OBRA						\$ 9,067.44	
1.18.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 9,067.44	NUOVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.	\$ 9,067.44		

2

Padilla Peraza  
Verónica

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:		\$ 1,855,442.30		
		PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:		\$ 1,855,442.30		
		ACUMULADO ESTA HOJA:		\$ 1,855,442.30		
		SUBTOTAL DE LA PROPUESTA:		\$ 1,855,442.30		
COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.		IVA:		\$ 296,870.77		
		IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA:		\$ 2,152,313.07		

H

3

Padilla Paraza  
Verónica