Badiraguato
GENERANDO BUENOS RESULTADOS

OFICIO No. OPDUyE/214/2025
ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACIÓN
Badiraguato, Sin., a 13 de Marzo 2025

C. MARIA MERLIDA ACOSTA
REP. LEGAL DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIOES DORACO,S.A. DE C.V.
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: **Construcción de Guarniciones y Adoquines en el Acceso del Arco de Bienvenida de Badiraguato, ubicado en la Alcaldía Central del Municipio de Badiraguato, Sinaloa,** con un tiempo de ejecución de **12** días.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación, se detallan características:

- Fecha límite para dar respuesta a esta invitación: 20 de Marzo de 2025
- Fecha para la entrega de la propuesta: 27 de Marzo de 2025
- Firma del contrato: 03 de Abril de 2025
- Fecha de inicio de obra: 07 de Abril de 20258
- Fecha de término de obra: 18 de Abril de 2025
- Origen de los recursos: Fondo para el Gasto Corriente, aprobados en Sesión Ordinaria Pública Número **60 (Sesenta) de fecha 19 de Febrero de 2024**

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Recibí
[illegible] 13/Mar/25

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.c.p. Archivo.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Badiraguato

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINES EN EL ACCESO DEL ARCO DE BIENVENIDA DE BADIRAGUATO, UBICADO EN LA ALCANDÍA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	110.00
GPO	PLANTILLA DE DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F´C= DE 200 KG/CM, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS.	M2	93.00
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	110.00
GP102	ADOQUIN RECTANGULAR 05X20X40 CON CONCRETO HECHO EN OBRA, CON UN F´C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	93.00
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	110.00

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA