



**Badiraguato**  
AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.

OFICIO No. 067/2022.

ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACIÓN.

BADIRAGUATO, SIN., A 08 DE AGOSTO DEL 2022.

**SERGIO URÍAS RUBIO**  
REP. LEGAL DE LA EMPRESA:  
PERSONA FÍSICA  
P R E S E N T E.-


En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: **“Construcción de parque en calle Los Pinos, en la Colonia Colinas El Camichín, Cabecera Municipal, municipio de Badiraguato, Sinaloa**, con un tiempo de ejecución de 45 días.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación se detallan características:

- Fecha límite para dar respuesta a esta invitación: 10 de Agosto de 2022.
- Fecha para la entrega de la propuesta: 16 de Agosto de 2022.
- Firma del contrato: 19 de Agosto de 2022.
- Fecha de inicio de obra: 25 de Agosto de 2022.
- Fecha de término de obra: 23 de Octubre de 2022.
- Origen de los recursos: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMDF), ejercicio fiscal 2022; aprobados en Acta de Subcomité de Desarrollo Social.

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos, los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE

**C. ING. JAIR FERNANDO ACOSTA QUINTERO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.  
BADIRAGUATO, SINALOA.

*Recibi oficio 08/Agosto/22*  
*Jesus yovanny Monje*  
*[Firma]*

Leyva Solano y  
Álvarez Borboa  
Badiraguato, Sinaloa  
C.P. 80500  
Teléfono: 697 741 0108

C.c.p. Archivo.

GENERANDO PROGRESO





**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y ECOLOGÍA.**



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CMS CON ACABADO ESTAMPADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Catalogo			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CMS CON ACABADO ESTAMPADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO		
0101	PRELIMINARES		
0102	TERRACERIAS		
0103	PAVIMENTOS		
0104	BANQUETAS		
02	ALUMBRADO PUBLICO		
03	OTROS		

Recibi el día  
08 de junio del 2022

C.ING. JAIR FERNANDO ACOSTA QUINTERO.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y ECOLOGÍA.**



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CMS CON ACABADO ESTAMPADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Catalogo			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CMS CON ACABADO ESTAMPADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
01	<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO</b>		
0101	<b>PRELIMINARES</b>		
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	897.90
GP02	CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	189.55
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO.	M3	189.55
GP97	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y/O MUROS POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	11.88
GP118	DESINSTALACIÓN DE TECHUMBRE EXISTENTE, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GP119	REHUBICACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
0102	<b>TERRACERIAS</b>		
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE INCLUYE ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL.	M2	688.80
GP25	BASE DE GRAVA-ARENA DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M2	688.80
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	688.80
0103	<b>PAVIMENTOS</b>		
GP120	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 300 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	164.00
GP121	LOSA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS DE ESPESOR. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	574.00

*Recibi el día  
08 de julio del 2022*

C.ING. JAIR FERNANDO ACOSTA QUINTERO.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y ECOLOGIA.**



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CMS CON ACABADO ESTAMPADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SEGURIDAD PUBLICA, ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Catalogo			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	468.48
GP14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	271.00
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	164.00
<b>0104 BANQUETAS</b>			
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	41.82
GP99	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO ESTAMPADO, CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	209.10
GP100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA EN ENTRADA DE COCHERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	209.10
<b>02 ALUMBRADO PUBLICO</b>			
GP96	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	150.00
GP117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA TIPO COLONIAL DE 3" DE 5.5 MTS DE ALTURA, INCLUYE: BASE PIRAMIDAL DE 30X50X70 POSTE , FALDON INGLÉS, BRAZO MODELO CHAPULTEPEC CON BASE PARA LUMINARIA COLGANTE (MODELO: ZENETTI DE 100W), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00
GP57	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GP29	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	150.00
GP30	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00

*Recibi el dia  
08 de julio del 2022*

**C.ING. JAIR FERNANDO ACOSTA QUINTERO.**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

*Firma manuscrita*




**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y ECOLOGÍA.**



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 15 CMS CON ACABADO ESTAMPADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENTRE BOULEVARD JUAN S. MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Catalogo			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
GP31	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS.	PZA	1.00
GP32	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	1.00
GP33	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00
<b>03</b>	<b>OTROS</b>		
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	897.90
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LONA IMPRESA CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

Recibi el día  
08 de Julio del 2022

  
C.ING. JAIR FERNANDO ACOSTA QUINTERO.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

