

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y PLAFON EN UNIVERSIDAD VALLE DEL EVORA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS, MPIO. DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. CCT:

Núm de presupuesto: VALLE DEL EVORA
CANCHA

Fecha de propuesta: 25/nov./2022

Página: 1/3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL					
PRELIMINARES					
PRE-TRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS, ANDADORES Y BANQUETAS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,925.00		
Total de PRELIMINARES					
TERRACERÍAS					
TERR-01	TRÁTAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN TERRENO DE JUEGO HASTA 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ESCARIFICADO, CONFORMADO DE TERRACERÍAS A NIVELES DE PROYECTO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,925.00		
22.05.05	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS A UN PORCENTAJE DE 95% proctor modificado, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,925.00		
010355	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100%, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,155.00		
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	2,887.50		
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,925.00		
Total de TERRACERÍAS					
PASTO SINTETICO					
PASTO-SINT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE FIELDS, 100% FIBRA DE POLIETILENO, ALTURA DE PELO DE 50MM A 1250 GR/M2, CON GARANTÍA DE 2 AÑOS, INCLUYE: PEGAMENTO, ARENA SILICA 20/40, CAUCHO GRANULADO SBR, MATERIALES DE CONSUMO FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	M2	1,500.00		

ELABORO: ARQ. ÉRENDIRA MARTINEZ
CORRAL

DEPTO DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y PLAFON EN UNIVERSIDAD VALLE DEL EVORA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS, MPIO. DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. CCT:

Núm de presupuesto: VALLE DEL EVORA CANCHA

Fecha de propuesta: 25/nov./2022

Página: 2/3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:
Total de PASTO SINTETICO					
PORTERIAS					
POSTERIA FUT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA	PZA	2.00		
RED	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA PORTERIA	PZA	2.00		
Total de PORTERIAS					
ILUMINACION					
0073 ALUMBRADO					
ELECBT28	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" EN UNA SECCION DE 50X50 PARA ALOJAMIENTO DE CANALIZACIONES; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	100.00		
ELECBT26	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD Ø 32 mm, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	100.00		
ELECBT29	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UNA SECCION DE 50X50 PARA ALOJAMIENTO DE CANALIZACIONES; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	517.00		
ELECBT30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REG. ELEC DE 40 X 40 X 40 cm TIPO PREFABRICADO CON TAPA DE MISMO MATERIAL, f'c= 200 kg/cm2, INCLUYE MATERIAL, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	6.00		
ELECBT38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 30X70X50, INC, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4.00		
ELECBT39	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 9 MT Y 2 JUEGOS DE LUMINARIO MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING, MODELO CONTEMPO, SERIE 245, 100 WATTS, 240 VOLTS, INCLUYE; CABLEADO, TORNILLERIA, TUERCAS, RONDANAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	4.00		
ELECBT27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (2+1 CAL 6) DE ALUMINIO TIPO XLP DRS 2 + 1, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	200.00		
0073 Total de ALUMBRADO					
Total de ILUMINACION					
DOGOUT					
ESTRUCTURA					
TECHUMBRE	TECHUMBRE METALICA ABASE DE PTR 3" EN POSTES Y CARGADORES Y LARGEROS DE 1 1/2" X3" CUBIERTO DE ACRILICO TRASLUCIDO COLOR AZUL. SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00		
081902	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PARA DOGOUT A BASE DE MON-TEN DE 10" CAL. 14 SOLDADO A ESTRUCTURA FORMANDO BANCAS	ML	14.40		
1001 08	CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: TRAZO Y	M2	14.40		

ELABORO: ARQ. ERENDIRA MARTINEZ
CORRAL

DEPTO DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y PLAFON EN UNIVERSIDAD VALLE DEL EVORA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS, MPIO. DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. CCT:

Núm de presupuesto: VALLE DEL EVORA
CANCHA

Fecha de propuesta: 25/nov./2022

Página: 3/3

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
	NIVELACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO Y LIMPIEZA DE FORMAS					
	Total de ESTRUCTURA					
	Total de DOGOUT					
	Total de CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL					
	PLAFONES EN EDIFICIO					
	PLAFON					
86356	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON TIPO ACUSTONE Y PLACA DE 61 X 61	M2	53.59			
	Total de PLAFON					
	Total de PLAFONES EN EDIFICIO					
	Subtotal de Presupuesto					

ELABORO: ARQ. ERENDIRA MARTINEZ
CORRAL

DEPTO DE COSTOS