



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. AUTOPISTA  
MAZATLAN - CULIACAN - EJIDO CULIACAN

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ELOTA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91

IMPORTE DE OBRA: \$110,964.02

IMPORTE DE ESTIMACION: \$76,413.42

ESTIMACION No. 2

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 06 AL 06 DE MAYO DEL 2022

FECHA: 09/05/2022

### RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$76,413.42


SUBTOTAL: \$76,413.42

TOTAL \$76,413.42

  
ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

  
ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

  
ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

  
ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. AUTOPISTA MAZATLAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

- CULIACAN - EJIDO CULIACAN

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ELOTA

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$110,964.02

ESTIMACION No. 2

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 06 AL 06 DE MAYO DEL 2022

FECHA: 09/05/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,582.82	\$0.00
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	9.40	9.00	0.00	0.40	9.00	\$8,490.38	\$76,413.42
P34S02C010P	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	\$2,763.47	\$0.00
P34S02C011P	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	\$8,490.38	\$0.00
								SUMA:	\$76,413.42

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION