

CONCURSO No:
JUMAPAG/R33/02/2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE
SANITARIO Y OBRA DE ALEJAMIENTO (PRIMERA ETAPA)
EN LA COMUNIDAD DE MAXIMILIANO R. LÓPEZ,
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.

ACTA JUNTA ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION

LUGAR Y FECHA: Guasave, Sinaloa a 16 de julio de 2019

Acta que se formula, siendo las 09:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la junta convocada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los Contratistas, se reunieron en: La Dirección Técnica de la Junta Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Guasave, ubicada en Canal diagonal entre Bulevar 20 de noviembre y canal alto C.P. 81101, Guasave, Sinaloa, con la intervención del C. Ing. Juan Manuel Medina Gerardo, representante del área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones y en su caso las modificaciones necesarias a las bases de licitación en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

Aclaración por parte de la Convocante

- a) En los conceptos de suministro y colocación de tubería de PVC de 8" \emptyset serie 20, estos serán estimados por metro lineal efectivo instalado, así como también deberán de realizar las pruebas correspondientes como lo indicado en las especificaciones del proyecto.
- b) El los conceptos de excavación deberán de considerar los sondeos y posibles reparaciones en la red de agua potable y tomas domiciliarias.
- c) En el concepto 4.3.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" \emptyset PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" \emptyset SERIE 20: CODO DE PVC DE 45°X6" \emptyset Y SILLETA TIPO YEE DE 8"X6" \emptyset . Deberán de considerar el suministro e instalación de tapón de PVC de 6" \emptyset que será colocado al final de la descarga domiciliaria
- d) En todas las excavaciones realizadas deberán de colocar cinta preventiva a por lo menos a 30 cm arriba de lomo de tubería.

Estructura

+


[Handwritten signatures]

- e) Se le indica a las compañías que se le otorgara un anticipo del 40% para la presente obra.
- f) Se hace de su conocimiento a los licitantes que los planos que integran esta obra podrán ser entregados en hoja tamaño carta el día de la apertura.
- g) Los cambios en el proyecto inicialmente contratados serán autorizados únicamente por el área técnica a través del supervisor asignado para esta obra.
- h) Se recomienda leer cuidadosamente las bases y apegarse a sus indicaciones correspondientes

No hubo preguntas por parte de los licitantes:

Una vez aclaradas todas las dudas y asentando la indicaciones pertinentes y no habiendo otro asunto que tratar se firma de conformidad por cada una de los participantes en este acto.

POR LOS CONTRATISTAS, SERVIDORES PUBLICOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO. RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE	FIRMAS (EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE AL NUMERO)
1	ING. ALEJANDRA IBÓN VALDÉS ARELLANO GERENTE TECNICO	
2	ING. JUAN MANUEL MEDINA GERARDO CONTROL DE OBRAS Y LICITACIONES	
3	ING. AARON ISAAC ANGULO LOPEZ JEFE DEL DEPTO DE PROYECTOS	
4	C. CONSTRUCTORA VIGOVI, S.A. DE C.V.	
5	C. DURTER S.A. DE C.V.	
6	C. HERIBERTO LEYVA HIJAR	
7	C. JOSE DE JESUS GUTIERREZ ARMENTA	
8	C. <i>Jose Angel Rodriguez Rodriguez</i> COOPERATIVA DE PRODUCCION BORQUIN CONSTRUCCIONES S.C. DE R.L. DE C.V.	<i>ANGEL</i>
9	C. <i>Higo el 52090101 Leon Zoriga</i> CONSTRUCCIONES MOYUC, S.A. DE C.V.	