



2018-2021

MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DEL ROSARIO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

EL ROSARIO, SINALOA, MEXICO.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO.

R.F.C.: MRS-850101-9X2



OBRA: RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO PARA BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	SUBESTACION		
CANAL1001	EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA RED DE MEDIA. MEDIDA 1.00X0.40MTS EN TERRENO NORMAL TIPO II. NO INCLUYE MARTILLO DEMOLETOR	ML	20.00
CANAL1012	FLEXODUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 3" CURRUGADO CON PROTOCOLO PARA RED DE 200AMP	MTS	10.00
REGIS0006	REGISTRO DE CONCRETO DE 100 X 100 X 100 CM INTERIOR CON ARO Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO 84 B CON PROTOCOLO DE CFE EN REGISTRO Y TAPA	LOTE	2.00
REGIS0001	BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO	LOTE	2.00
REGIS0005	REGISTRO DE CONCRETO DE 50 X 80 X 100 CM. INTERIOR SIN TAPADERA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO	LOTE	2.00
ESTRU0027	PROTECCION METALICA PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO	LOTE	2.00
57.7	CABLE DE ALUMINIO 13.2 KV XLP-RA-B CAL. 3/0	ML	30.00
57.8	NEUTRO SUBTERRANEO CON CABLE DE COBRE DESNUDO 7H CAL. 1/0.	ML	30.00
57.3	CORREDERA CON PERNO DE FIBRA DE 1 MT.	PZA	8.00
57.4	MENSULA DE FIBRA DE 25 CM.	PZA	8.00
57.5	SOPORTE AISLADOR DE NEOPRENO	PZA	8.00
57.6	SISTEMA DE TIERRA DE UNA VARILLA DE 3 MTS CON PROTOCOLO. INCLUYE VARRILLA DE TIERRA DE 5/8 X 3MTS. Y CARGA CADWELD No. 90.	PZA	2.00
CONEX0046	CONEXION EN DERIVADOR TRIFASICO J3-200. INCLUYE CONECTOR TIPO CODO CON FUSIBLE DE 10AMP. OPERACION CON CARGA Y CAMBIO DE DERIVARO J3 A J4-200AMP EN FASE A	LOTE	2.00
TRANS0026	SUBESTACION TIPO PEDESTAL 7620/240-120 VOLTS 25 KVA PARA ALUMBRADO PUBLICO	PZA	2.00
CONEX0095	CONEXION EN MEDIA TENSION DE TRANSFORMADOR PEDESTAL MONOFASICO EN REMATE PARA SUBESTACION PARTICULAR	PZA	2.00
ADMIN0009	UNIDAD DE VERIFICACION PARA LA RED DE ALUMBRADO	LOTE	2.00
ADMIN0004	LIBRANZA PARA MODIFICAR ESTRUCTURA	LOTE	2.00
2	RED DE ALUMBRADO PUBLICO		
2.1	OBRA CIVIL DE ALUMBRADO PUBLICO		
MURET0011	MURETE DE MEDICION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO.	LOTE	2.00
REGIS1004	REGISTRO DE CONCRETO DE 50 X 80 X 70 CM. INTERIOR CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE	LOTE	2.00



2018-2021

MUNICIPIO DE EL ROSARIO, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DEL ROSARIO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL.

EL ROSARIO, SINALOA, MEXICO.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO.

R.F.C.: MRS-850101-9X2



OBRA: RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO PARA BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CANAL0029	CANALIZACION PARA RED DE ALUMBRADO CON FLEXODUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/4"	ML	1,291.00
REGIS0003	REGISTRO DE CONCRETO DE 40 X 40 X 40 CM. INTERIOR CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE	PZA	43.00
MURET0010	ANCLA CONICA DE CONCRETO PARA BASE DE ALUMBRADO	PZA	34.00
REGIS0012	BANQUETA PARA BASES Y REGISTROS DE ALUMBRADO PUBLICO	M2	29.20
2.2	RED DE ALUMBRADO PUBLICO		
CONEX0024	CONEXION EN BAJA TENSION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO CON DOS CIRCUITOS CALIBRE 3/0.	LOTE	2.00
ILUMI1011	SUM E INST LUMINARIA DOBLE LED 70 WATTS SIN BASE PARA FOTOCELDA, C/ 2 BRAZO DE 1.80 MTS MONTADA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 8 MTS GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE	PZA	20.00
ILUMI2003	SUM E INST LUMINARIA PUNTAPOSTE DE 50W LED TIPO CHAPULTEPEC NIPLE DE 2 1/2", POSTE DE CONICO CIRCULAR DE 4MTS GALVANIZADO POR IMERSION EN CALIENTE	PZA	26.00
CABLE0090	CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. (2+1)4	MTS	913.00
CONEX0080	SISTEMA DE CONEXIÓN DE CABLE XLP	PZA	48.00
ESTRU0005	SISTEMA DE CONEXIÓN TIERRA PARA REMATE DE ALUMBRADO PUBLICO	PZA	8.00