

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA (BAJADA AL MALECON MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO LATERAL MEXICO 15) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA (BAJADA AL MALECON MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO DE LATERAL MEXICO 15)		1.00
	ESTACIONAMIENTO		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
PLANT-01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	45.62
01-DAL-11	GUARNICIÓN SECCIÓN 15X30 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO COMÚN HECHURA DE CIMBRA METALICA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	152.06
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	Total de ESTACIONAMIENTO		1.00
	AREA RECREATIVA		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
PLANT-01	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	104.00
01-DAL-11	GUARNICIÓN SECCIÓN 15X30 CMS., CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON ARMEX 15X30-4, ACABADO COMÚN HECHURA DE CIMBRA METALICA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMEX, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	323.24
RELL 15	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO Y AFINE, MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M3	180.56
88	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO Y REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10 DE 10 CMS. CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	233.21
ADOCRETO	PISO DE ADOCRETO DIFERENTES COLORES SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION	m2	405.44
LLAV-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE JARDIN INCLUYE: TUBERIA DE CPVC COMO GANZO, 15 MTS DE MANGUERA ESTRUPAC 1/2", LLAVE, MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	4.00
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	Total de AREA RECREATIVA		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA (BAJADA AL MALECON MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO LATERAL MEXICO 15) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	BANCAS		1.00
BANCA 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA LOGAN MODELO MUA-1015 DC Y/O IGUAL O SIMILAR FABRICADO A BASE DE PTR DE 2"X2"/ RIELES DE PVC MATERIALE PVC, COLOR BLANCO MEDIDAS LARGO:2.000/ANCHO: 0.60/ALTO:0.75 MTS INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	3.00
BANCA 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MODELO MP-BENCH 12 MARCA MONO PARK Y/O IGUAL O SIMILAR MEDIDAS LARGO 2,00 MTS X ANCHO 0,65 MTS Y ALTO DE 0,74 MTS FABRICADA EN LAMINA DE ACERO DE 2", PLACA DE ACERO PARA SU FIJACION AL PISO, PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA (TAQUETEADA SOBRE UNA PLACA DE CONCRETO DE MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS METALICO INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	5.00
	Total de BANCAS		1.00
	MESA PIC NIC		1.00
MESA PICNIC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA DE PIC NIC MODELO MODELO MP-A MARCA MONOPARK O SIMILAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADO CALIBRE 14, ESTRUCTURA TUBULAR REDONDO DE 2", TERMIANDO EN PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA (TAQUETEADA SOBRE UNA PLANCHA DE CONCRETO DE MIN 15 CM DE GROSOR) COLOR GRIS OXFORD MEDIDAS LARGO: 1.82 ANCHO:1.82 ALTO: 0.82 MTS INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	11.00
	Total de MESA PIC NIC		1.00
	BOTE DE BASURA		1.00
BOTE BASURA2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA BOTE ZAIRE MODELO MUO-1112 O SIMILAR FABRICADO A BASE DE TUBO DE 2" CAL 16/ TUBO 1" CALIBRE/16 LAMINA TROQUELADA CAL 16/ VINIL ANTIVANLICO MEDIDAS LARGO: 1.05/ANCHO:0.38/ALTO:1.50 MTS INCLUYE: FLETE, INSTALACION Y LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	PZA	5.00
	Total de BOTE DE BASURA		1.00
	ASADORES		1.00
ASA 2	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ASADOR DE SECCION 1.80 X 0.85 MTS INCLUYE: FIRME, DALA DESPLANTE, MURO, CASTILLO Y LOSA DE CONCRETO, ASADOR METALICO, PINTURA, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	8.00
	Total de ASADORES		1.00
	INSTALACION ELECTRICA		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE PLANEACION URBANA

OBRA: CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA (BAJADA AL MALECON MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO LATERAL MEXICO 15) EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
51353	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA DE CENTRO , INCLUYE: CABLEADO, RANURADO, ACCESORIOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	SALIDA	20.00
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED MULTICOLOR INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	20.00
05-ELEC-1	CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION PARA ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA FABRICADA CON BLCK ARQUITECTONICO DE SECCION 1.50 X 1.50 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA INCLUYE: ZAPATAS, CADENAS, CASTILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00
ALUM 5	GASTOS DE CONTRATO ANTE CFE INCLUYE: TRAMISTES Y PAGO ANTE DEPENDENCIA	PZA	1.00
ALUM 6	GASTOS DE LIBRANZA ANTE CFE INCLUYE: TRAMISTES Y PAGO ANTE DEPENDENCIA	PZA	1.00
ARBOT 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOTANTE SEGUN DISEÑO CON UNA ALTURA VARIABLE COMPLETO INCLUYE:BASE PARA FIJACION, CABLEADO, LAMPARA Y DEMAS MATERIALES, MANO DE OBRA NECESARIA	pza	18.00
REGIS 13	REGISTRO ELECTRICO 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS DE ALTURA PREFABRICADO: INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	19.00
	Total de INSTALACION ELECTRICA		1.00
	JARDINERIA		1.00
ARBOL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOL TIPO PATA DE CABRA DE 3.00 MTS INCLUYE: EXCAVACION Y COLOCACION, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	9.00
PLANTA 23	SUMINISTRO PLANTADO DE PLANTAS DE ORNATO DE DIFERENTES NOMBRES CON UNA ALTURA MAXIMA DE 50 CMS INCLUYE: MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION	PZA	300.00
	Total de JARDINERIA		1.00
	ACABADOS		1.00
PINT23	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	ML	187.75
	Total de ACABADOS		1.00
	Total de CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA (BAJADA AL MALECON MARIA DEL ROSARIO ESPINOZA MARGEN IZQUIERDO DE LATERAL MEXICO 15)		1.00

REVISO
DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

APROBO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS