REPORTE DEPRORED DE de Observaciones

POSTE 1 AS2N/RP1N
POSTE 2 RP1N/RP1G
POSTE 3 VS1G
POSTE 4 VS1G
POSTE 5 VS1G
POSTE 6 VS1G
POSTE 7 RP1G/RP1G
POSTE 8 RP1G-RP1G
POSTE 9 AP1G
POSTE 10 AP1G
POSTE 11 AP1G
POSTE 12 RP1G/RP1G
POSTE 13 RP1G/RP1G
POSTE 14 AP1G
POSTE 15 RP1G/RP1G
POSTE 16 AP1G
POSTE 17 AP1G
POSTE 18 AP1G
POSTE 19 AP1G
POSTE 20 VS1G
POSTE 21 AP1G
POSTE 22 RP1G/RP1G
POSTE 23 RP1G/RP1G
POSTE 24 RP1G-RP1G
POSTE 25 AP1G
POSTE 26 AP1G
POSTE 27 AP1G
POSTE 28 AP1G
POSTE 29 AP1G
POSTE 30 AP1G
POSTE 31 AP1G
POSTE 32 AP1G
POSTE 33 VS1G
POSTE 34 AP1G
POSTE 35 VS1G
POSTE 36 AP1G
POSTE 37 VS1G
POSTE 38 AP1G
POSTE 39 VS1G
POSTE 40 VS1G
POSTE 41 VS1G
POSTE 42 AP1G
POSTE 43 AP1G
POSTE 44 AP1G
POSTE 45 AP1G
POSTE 46 AP1G
POSTE 47 VS1G
POSTE 48 AP1G
POSTE 49 VS1G
POSTE 50 VS1G
POSTE 51 AP1G
POSTE 52 AP1G
POSTE 53 AP1G
POSTE 54 RP1G/RP1G
POSTE 55 RP1G/RP1G
POSTE 56 AP1G
POSTE 57 AP1G
POSTE 58 AP1G
POSTE 59 AP1G
POSTE 60 AP1G
POSTE 61 AP1G
POSTE 62 AP1G
POSTE 63 VS1G
POSTE 64 AP1G
POSTE 65 AP1G
POSTE 66 AP1G
POSTE 67 AP1G
POSTE 68 AP1G
POSTE 69 AP1G
POSTE 70 AP1G
POSTE 71 AP1G
POSTE 72 RP1G/RP1G
POSTE 73 RP1G/RP1G
POSTE 74 VS1G
POSTE 75 VS1G
POSTE 76 RP1G/RP1N-RP1N
POSTE 77 RP1N-RP1N
POSTE 78 RP1N/R
POSTE 79 R-R
POSTE 80 R/R
POSTE 81 R
POSTE 82 RP1N-RP1N/RP1N
POSTE 83 AP1N
POSTE 84 AP1N
POSTE 85 RP1N
POSTE 86 VS1N
POSTE 87 AP1N
POSTE 88 AP1N
POSTE 89 AP1N
POSTE 90 VS1N/R
POSTE 91 AP1N/R-R
POSTE 92 AP1N/R-R
POSTE 93 AP1N/R
POSTE 94 AP1N
POSTE 95 AP1N/R
POSTE 96 AP1N/R-R
POSTE 97 AP1N/R-R
POSTE 98 AP1N/R
POSTE 99 AP1N/R
POSTE 100 RP1N/R-R
POSTE 101 R

POBLADO EL SALTO

POBLADO EL PICACHO

PISTA DE ATERRIZAJE

CENTRO DE SALUD

CASA

No. Transformador	No. LOTES	kW X LOTE	Total kW Lote	NUM. DE LUMIN.	kW x LUM	Total kW Lumin	kW TOTALES	kVA TOTALES	CAP. TRANF kVA	FACTOR UTIL. %	F A S E S			
											A	B	C	N
E85	1	1.50	1.50	0	0.00	0.00	1.50	1.67	0		X			X
Total-E85	1	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1.50	1.67	15.0000	11	X			X
E87	2	1.50	3.00	0	0.00	0.00	3.00	3.33	0		X			X
Total-E87	2	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3.00	3.33	15.0000	22	X			X
E92	3	1.50	4.50	0	0.00	0.00	4.50	5.00	0		X			X
Total-E92	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4.50	5.00	15.0000	33	X			X
E97	4	1.50	6.00	0	0.00	0.00	6.00	6.67	0		X			X
Total-E97	4	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6.00	6.67	15.0000	44	X			X
E100	3	1.50	4.50	0	0.00	0.00	4.50	5.00	0		X			X
Total-E100	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4.50	5.00	15.0000	33	X			X
E78	3	1.50	4.50	0	0.00	0.00	4.50	5.00	0		X			X
Total-E78	3	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4.50	5.00	15.0000	33	X			X
0	0	--	24.00	0	--	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.0	0.0	0.0	

CUADRO DE DISPOSITIVOS

No. POSTE	ESTRUCTURA	CANTIDAD	B. T. EQUIPO	B. T. RED PRIMARIA	B. T. RED SECUNDARIA	RETENIDA 1
1	AD - RP	1.1	0	0	0	0
2	RP	2	0	1	0	RDA, RDA
3	VS	1	0	0	0	0
4	VS	1	0	0	0	0
5	VS	1	0	0	0	0
6	VS	1	0	0	0	0
7	RP	2	0	0	0	RDA
8	RP	2	0	1	0	RDA
9	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
10	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
11	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
12	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
13	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
14	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
15	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
16	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
17	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
18	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
19	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
20	VS	1	0	0	0	0
21	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
22	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
23	RP	2	0	0	0	RDA
24	S-E	0	0	0	0	RDA
25	VS	1	0	0	0	0
26	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
27	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
28	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
29	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
30	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
31	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
32	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
33	VS	1	0	0	0	0
34	VS	1	0	0	0	RDA, RDA
35	VS	1	0	0	0	0
36	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
37	VS	1	0	0	0	0
38	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
39	VS	1	0	0	0	0
40	VS	1	0	0	0	0
41	VS	1	0	0	0	0
42	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
43	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
44	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
45	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
46	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
47	VS	1	0	0	0	0
48	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
49	VS	1	0	0	0	0
50	VS	1	0	1	0	0
51	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
52	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
53	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
54	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
55	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
56	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
57	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
58	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
59	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
60	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
61	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
62	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
63	VS	1	0	0	0	0
64	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
65	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
66	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
67	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
68	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
69	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
70	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
71	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
72	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
73	RP	2	0	0	0	RDA, RDA
74	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
75	VS	1	0	0	0	0
76	VS	3	0	0	0	RDA
77	RP	2	0	0	0	RDA
78	RP	1	1	0	0	RSA, RDA
79	S-E	0	0	1	0	RSA, RSA
80	S-E	0	0	0	0	RSA, RSA
81	S-E	0	0	0	0	RSA
82	RP	3	0	0	0	RDA
83	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
84	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
85	RP	1	1	1	0	RDA
86	VS	1	0	0	0	0
87	AP	1	1	0	0	RDA, RDA
88	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
89	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
90	VS	1	0	0	0	RSA
91	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
92	AP	1	1	0	0	RDA, RDA
93	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
94	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
95	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
96	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
97	AP	1	1	1	0	RDA, RDA
98	AP	1	0	0	0	RDA, RDA
99	AP	1	0	1	0	RDA, RDA
100	RP	1	1	1	0	RDA, RSA, RDA
101	S-E	0	0	0	1	RSA

SIMBOLOGIA

VOLTAJE DE CONSTRUCCION 34.5 KV – OPERACION 33000YT/19050

- LP OFE — LINEA AEREA A.T. (3F–4H) EXISTENTE C.F.E.
- LINEA AEREA (1F–2H) 1–1/0 ACSR FASE Y 1–1/0 ACSR HILO DE GUARDA A PROYECTO = 4,621.00 Mts.
- (NO) — LINEA AEREA (1F–2H) 1–1/0 ACSR FASE Y 1–1/0 ACSR NEUTRO CORRIDO A PROYECTO = 998.00 Mts.
- CABLE MULTIPLE (2+1) 3/0 A PROYECTO = 489.00 Mts
- ACOMETIDA AEREA BAJA TENSION.
- POSTE DE CONCRETO PC–13–600 A PROYECTO = 75 Pzas.
- POSTE DE CONCRETO PC–12–750 A PROYECTO = 21 Pzas.
- POSTE DE CONCRETO PC–9–400 A PROYECTO = 4 Pzas.
- POSTE EXISTENTE.
- RETENIDA RDA EXISTENTE.
- RETENIDA RDA A PROYECTO = 144 Pzas.
- RETENIDA RSA A PROYECTO = 9 Pzas.
- CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 3 DISPAROS A PROYECTO = 1 Pza.
- SISTEMA DE TIERRA A PROYECTO.
- **TRANSFORMADOR 1ø UNICORNIO 33000YT/19050/240–120 V. A PROYECTO.**
  TRANSF. MONOFASICO 33000YT/19050/240–120 V. CAPACIDAD 15 KVA = 6 Pzas.
  TOTAL 6 Pzas.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
División Distribucion Noroeste
Zona Culiacan
APROBACION DE PROYECTO
La presente tiene una vigencia de Un Año
a partir de la fecha:

Ing. Victor Hugo Avendaño Fierro
Coordinador De Proceso
Ingenieria de Distribucion

Ing. Jesus Antonio Mendivil Quiñones
Jefe De Departamento Planeacion

Ing. Omar Alejandro Santana Ayon
Suptte. de Zona

H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

PLANO PROYECTO:
LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL POB. EL SALTO UBICADO EN EL MPIO. DE BADIRAGUATO, SIN.

REVISO:	APROBO:
LIC. GREGORIO ARAUJO IRIBE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	LIC. MARIA LORENA PEREZ OLIVAS PRESIDENTE MUNICIPAL

LUGAR:	PERITO:	CLAVE:
BADIRAGUATO, SINALOA.		
FECHA: JUNIO DEL 2020	CEDULA PROFESIONAL:	ESCALA: 1:3000