

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 1

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA			
PRELIMINARES			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	534.00
11071	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGANDO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE : AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO.	M3	20.16
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE : ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	14.11
CIMENTACIÓN			
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 19 MM DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	20.16
12199	ZAPATA AISLADA DE 1.20X1.20X0.20 M DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA VARILLAS No. 3 @12 CMS. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL).	PZA	14.00
12207	DADO DE CONCRETO DE 0.40X0.40 CMS. DE SECCION Y 1.30 MTS. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VRS. 1/2" DE DIAM. ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS., CONCRETO F'c=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	14.00
TECHUMBRE			
83974	COLUMNA DE ACERO ESTRUCTURAL IR-10X5 3/4"(32.8 KG/ML) DE 4.50 MTS DE ALTURA CON PLACAS DE 1/2" EN SU BASE Y PARTE SUPERIOR PARA RECIBIR ARMADURA, INCLUYE. CORTES,SOLDADURA Y PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	PZA	14.00
83975	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DE APOYO PARA COLUMNA DE 25X35 CMS. DE SECCIÓN Y 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE; ANCLAS DE COL ROLL DE 5/8" ROSCADO 10 CMS. PARA AJUSTAR A COLUMNA, TUERCA, RONDANAS PLANAS Y DE PRESION	PZA	14.00
83976	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE 17.00 M. DE LARGO, CONSTRUIDA A BASE DE ANGULAR ESTRUCTURAL DE 2 1/2" X 3/16" Y PTR DE 2" X 4.00 KG/ML (VER PLANO), INCLUYE: PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA Y MÉNSULA DE ANGULAR ESTRUCTURAL DE 2 1/2"X3/16" PARA SOPORTE DE CUERDA INFERIOR DE LA ARMADURA CON LA COLUMNA.	PZA	7.00
83977	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE POLINES A BASE DE MONTEN DE 4 MT 14@ Y 1.00 M DE SEPARACIÓN, INCLUYE: MATERIAL,	ML	540.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 2

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.		
83978	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIN A BASE DE MONTEN DE 4 MT 14 EN CAJON, INCLUYE: MATERIAL, CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO	ML	58.00
83979	TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CAL. 26, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ENSAMBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	524.19
83980	FALDÓN EN TODO EL PERIMETRO OCULTANDO TOTALMENTE LA ARMADURA, POLINERÍA Y TECHUMBRE (LADO CORTO) Y EN EL LADO LARGO CUBRIENDO HASTA LA POLINERÍA (60 CMS. DE ALTURA) CONSTRUIDO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 Y MONTEN DE 4" CAL #14	M2	65.96
83981	SUM. E INSTALACION DE PATA DE GALLO FORJADA A BASE DE PTR DE 2"X4.00KG/ML, INCLUYE: REFORZAMIENTO PARA LA FIJACION DEL MISMO A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 3.29 KG/ML, MATERIAL, CORTE, SOLDADURAY PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	6.00
83982	SUM. E INSTALACION DE PATA DE GALLO SENCILLA FORJADA A BASE DE PTR DE 2"X4.00KG/ML, INCLUYE: REFORZAMIENTO PARA LA FIJACION DEL MISMO A BASE DE PTR DE 1 1/2" X 3.29 KG/ML, MATERIAL, CORTE, SOLDADURAY PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	PZA	8.00
83983	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO DE LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	30.00
83984	SUM. E INSTALACION DE DE RIGIDIZANTE ENTRE POLINES A BASE DE ANGULAR DE 1"X 3/16", INCLUYE: MATERIAL, CORTES, SOLDADURA Y PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	96.00
83985	SUM. Y COLOC. DE ANGULAR DE 3/16"X 2 1/2" EN CAJON EN LA CUERDA SUPERIOR DE LA ARMADURA DE 35 CMS. DE LARGO, SOLO EN COLUMNAS, INCLUYE: ANDAMIOS, SOLDADURA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (VER PLANO)	PZA	28.00
PLAZA CÍVICA			
CIMENTACIÓN			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	336.00
11071	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGANDO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE : AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO.	M3	85.20
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 19 MM DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	42.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 3

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE : ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	60.00
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	90.00
12010	CONCRETO F'C=250 kg/cm2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. (3/4") INCLUYE:COLADO, VIBRADO, CURADO.	M3	7.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DES CIMBRADO.	M2	70.00
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP. GANCHOS Y DESPERD.	KG	25.54
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	311.32
12035	ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO NUM. 4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, Y DESPERDICIOS.	KG	446.37
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			
31201	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-4040 EN PISOS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	m2	300.00
31220	PISO CONC.F'C=150 KG/CM2 10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. C/BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS. ACAB. C/VOLT. INC. CIMB. D/FRON	M2	300.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE : CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	70.00
89694	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CONTRACCIÓN DE PVC DE 2" EN LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	40.00
84009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA LISA DEL NUM. 4 P/ SEPARADOR	PZA	500.00
FLETES			
86903	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN AL 1er KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA,(MEDIDO SUELTO).	M3	200.00
86905	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO	M3	1,200.00

EDIFICIO 2I (2 AULAS 2 1/2"E.E.C/U)

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 4

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CIMENTACIÓN			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	219.24
11071	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGANDO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE : AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO.	M3	151.36
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 19 MM DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	62.94
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE : ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	125.76
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	24.46
12010	CONCRETO F'C=250 kg/cm2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. (3/4") INCLUYE:COLADO, VIBRADO, CURADO.	M3	17.67
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DES CIMBRADO.	M2	114.23
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP. GANCHOS Y DESPERD.	KG	13.68
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	863.32
12035	ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO NUM. 4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, Y DESPERDICIOS.	KG	34.90
12036	ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO NUM. 5 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	292.53
12037	ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO NUM. 6 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	541.08
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE 15X20X40 CM. HUECO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE : VARILLA DE ANCLAJE # 3 A CADA 80 CM.	ML	52.86
12112	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,SECCION 14X20 CM. ARMADO C/4 VAR. NUM. 3 Y EST. NUM. 2 A.C. 20 CM. INCLUYE. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	31.37
12135	PREPARACIÓN PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCLUYE : RESANE Y PINTURA.	PZA	1.00
12136	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN Y MUROS CON EMULSIÓN ASFALTICA, INCLUYE : MATERIALES,Y APLICACIÓN.	ML	42.41

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 5

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ESTRUCTURAS			
21101	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	74.40
21110	CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE : CIMBRADO, DES CIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE OCHAVOS.	M2	189.85
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE : CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	152.78
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE, SUMINIST. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	92.68
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	2,101.94
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #4 KG 99.10 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILIT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	59.76
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #5 KG 202.18 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	202.18
21206	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #6 AL #12, F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: MINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	837.00
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACAB. P/RECIB. IMPERMEABILIZANTE	M3	37.64
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			
31001	CADENA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,SECCION 14X10 CM. SIN ARMAR, INCLUYE: CIMBRA APARENTE.	ML	44.17
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,SECCION 14X15 CM. ARMADO C/4 VAR. NUM. 3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. NUM. 2 A.C. 15 CM. INCLUYE. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	38.18
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN.	M2	77.71
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	157.65
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACIÓN, Y COMPACTACIÓN.	M2	157.65

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 6

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
31220	PISO CONC.F'C=150 KG/CM2 10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. C/BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS. ACAB. C/VOLT. INC. CIMB. D/FRON	M2	32.68
31251	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15X30 CM. ARMADA, INCLUYE : CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	ML	20.34
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE : CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	20.34
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'c 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM, INCLUYE : SOLO CIMBRA Y ACERO.	ML	32.64
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE : REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	155.42
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO.	M2	517.71
34005	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL EN APLANADOS DE PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANAR, ETC. TRABAJO TERMINADO.	M2	10.00
34010	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL EN VENTANERÍA METÁLICA POR DOS LADOS, TRABAJOS TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA, Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	10.00
34006	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDAL EN APLANADOS DE PLAFONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANAR, ETC. TRABAJO TERMINADO.	M2	219.24
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	95.17
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS	M2	32.71
38171	SEPARACIÓN MURO-COLUMNA C/CANAL LAM. NUM. 18 DE 0.28 DE DESARROLLO PLACA POLIESTER 3/4"X15 CM. FIJADA A COLUMNA.	ML	15.68
35005	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM.	M2	219.24
HERRERÍA Y CANCELERÍA			
41014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS CON VARILLA CUADRADA DE 1/2" INCLUYE: PINTURA DE ACEITE, LIMPIEZA CON CEPILLO Y TRABAJOS TERMINADOS.	KG	515.00
41308	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO DE 22 DE 1.0 X 2.50 M, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
41313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM. TRABAJO TERMINADO.	M2	32.71

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 7

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
INSTALACIÓN ELECTRICA			
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	18.00
51012	SUMINISTRO ARMADO COLOCACIÓN Y CONEXIÓN, DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER DE 2X39 WATTS, INCLUYE : MATERIALES,FIJACIÓN, FLETE ALMACEN OBRA Y MANIOBRA.	PZA	6.00
51015	SUMINISTRO ARMADO COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBRE PONER DE 2X74 W., INCLUYE : MATERIALES,FIJACIÓN, FLETE ALMACÉN OBRA Y MANIOBRA.	PZA	8.00
51355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA OCHO CIRCUITO MONOFÁSICO.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00
51379	SUM.Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
ADHERIDOS			
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO	SAL	2.00
84022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABANICO DE TECHO DE TRES ASPAS INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	8.00
84067	BASE PARA AIRE ACONDICIONADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.20X1.20X1.0 M.	PZA	4.00
85067	PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4", AHOGADAS EN TRABES, CADENAS, CASTILLOS PARA RECIBIR PROTECCIONES, TRABAJOS TERMINADOS	PZA	48.00
85071	SALIDA PARA ABANICO DE TECHO INCLUYE: BAJADA PARA CAJA DE CONTROL.	SAL	8.00
85075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITRO PISO DE 33 x 33 CM. DURAGREX, INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RECORTES BOQUILLAS, TRABAJOS TERMINADOS.	M2	124.67
85096	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO INTER.DURAGRES DE 8 CM. ASENTADO Y EMBOQUILLADO DE COLOR DE 1.0 CM. DE ESP., INCLUYE : CORTES,TRABAJOS TERMINADOS.	ML	54.12
85123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN CON CUADRADO DE 1/2" PARA AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE.	PZA	2.00
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA , RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 8

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ADOSADAS EST. U-1C DE 2 1/2 E.E. C/U., TECHUMBRE METÁLICA Y PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 20.00 MTS., EN COBAES 117 UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS, SINDICATURA CENTRAL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
87523	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK TIPO MINISPLIT MODELO MCC0224/HIRA024 CON UNA CAPACIDAD DE 2 TONELADA CADA UNO MONOFASICO INCLUYE: INSTALACIÓN.	PZA	4.00
89646	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA MULTIPANEL MARCA PHILLIPS MOD. 525, INCLUYE :TRABAJOS TERMINADOS	PZA	2.00
89899	HECHURA DE ESTRADO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 RECUBIERTO CON VITRO PISO MED. 6.60X1.47X0.30 M.	PZA	2.00
86903	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN AL 1er KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE OBRA,(MEDIDO SUELTO).	M3	100.00
86904	ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN KM. SUB SECUENTES AL PRIMERO.	M3	1,000.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL