



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE VERACRUZ Y AGUSTINA RAMIREZ, COL. GABRIEL LEYVA, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: JULIO DEL 2020

| Presupuesto | | | |
|---|--|--------|------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO | | | |
| PRELIMINARES | | | |
| PU-01 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL | m2 | 1,776.0000 |
| DESPALME Y CORTE | | | |
| 1000 03 | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS, INCLLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DEL MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 222.0000 |
| PU-02 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION) | m3 | 1,027.6800 |
| ACARREOS PARA TERRACERIAS | | | |
| PU-03 | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM. | m3 | 1,027.6800 |
| PU-04 | ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 10 KM. | m3/kg | 1,027.6800 |
| TERRAPLENES | | | |
| PU-05 | AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS. | m2 | 1,776.0000 |
| PU-06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE,DE 20 CM DE ESPESOR. | m3 | 355.2000 |
| PU-07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR | m3 | 355.2000 |
| PU-08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION. | m2 | 1,554.0000 |
| GUARNICIONES | | | |
| PU-09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, | mL | 370.0000 |



 ING. JOSE GUA... RÍOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE VERACRUZ Y
AGUSTINA RAMIREZ, COL. GABRIEL LEYVA, ESCUINAPA,
SINALOA.

FECHA: JULIO DEL 2020

| Presupuesto | | | |
|-------------|--|--------|------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
| | EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | | |
| | CONCRETO HIDRAULICO | | |
| PU-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA) | m2 | 1,554.0000 |
| PU-11 | CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | mL | 370.0000 |
| | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | |
| PU-12 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O. | m2 | 444.0000 |
| PU-12.1 | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINIUNVALIDOS EN ESQUINAS Y CENTRO DE CALLES, INCLUYE; TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | pza | 6.0000 |
| PU-13 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE | m2 | 1,776.0000 |


ING. JOSE GUA... RÍOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.