



**INSTALACION DE MATERIAL EN PUNTO DE ENTRONQUE
DE CONEXION EN LINEA DE MEDIA TENSION**

LISTADO DE MATERIALES

- 1 AISLADOR DE SUSPENSION A 34.5 KVA
- 2 ABRAZADERA 1AG
- 3 CLEMA REMATE RAL 8
- 4 CONECTOR VCL 1/0
- 5 CONECTOR CRU 1/0
- 6 CABLE ACSR 1/0