

MUNICIPIO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: MEJORAMIENTO GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 56 EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #56 LAS BRISAS		1.00
	PRELIMINARES		1.00
00025	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE CAPAS DE IMPERMEABILIZACION EN MAL ESTADO INCLUYE: CARGA ACARREO Y RETIRO DE LA MISMA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE PARA RECIBIR SU APLICACION DEL MISMO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	1,502.76
RETIRO 25	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS (W.C. Y LAVABO) , INCLUYE: ACARREO Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	21.00
01-RET-13	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA (PUERTA, PASAMANOS, VENTANA ETC) INCLUYE: ACARREO DEL MISMO.	PZA	6.00
01-RET-21	RETIRO DE MUEBLE (TINACO) INCLUYE: ACARREO DEL MISMO DENTRO DE LA OBRA	PZA	2.00
01-RET-20	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA (MAMPARA) INCLUYE: ACARREO DEL MISMO DENTRO DE LA OBRA	PZA	7.00
01-DEM-08	DEMOLICIÓN DE AZULEJO Y VITROPISO , INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA	m2	28.08
DEM 1	DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MUROS INCLUYE: HERRAMIENTA, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	212.90
	Total de PRELIMINARES		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
REL-01	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20CM. CON MATERIAL INERTE DE BANCO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPACTACION	M3	490.00
010602	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	7.08
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	ACABADOS		1.00
2.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROMURO DE SECCION 20 X 30 CMS. ASENTADO CON CEMENTO CREST, BOQUILLA FINA CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE RECORTES.	M2	28.08
03-APL-13	APLANADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, ACABADO PULIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS., INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	212.90
02-ENT-01	ENTORTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: DIAMANTADO PARA DAR PENDIENTE DE AGUAS PLUVIALES, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	1,087.03

REVISO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DE ELABORACION
DIRECTOR GRAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

PROFR. ALFREDO MAGALLANES OVALLES

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA

MUNICIPIO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA:MEJORAMIENTO GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 56 EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
010502	IMPERMEABILIZACION DE LOSA CON CARTON ARENADO (DIABLO ROJO PLUS FP DE 4MM TCA APP) QUE INCLUYE: CAPA DE PRAIMER, MATERIAL Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	1,502.76
PINT-01	PINTURA VINILICA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR LAVABLE, PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES, LOSAS, ZOCLO, INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	361.70
PINT-02	PINTURA DE ACEITE EN HERRERIA EN CALIDAD COMEX O SIMILAR INCLUYE SUM. Y APLICACION A 2 MANOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	46.85
ROT 3	ROTULO DEL LOGOTIPO (ESLOGAN) DEL MUNICIPIO Y ESCUDO DEL MUNICIPIO INCLUYE: TRAZO, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	pza	2.00
	Total de ACABADOS		1.00
	INSTALACION HIDROSANITARIA		1.00
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1 100 LTS. INCLUYE CONEXION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	PZA	2.00
05-HISA-03	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIO DE W.C COMPLETO INCLUYE: RAMALEO, TUBERIA DE PVC Y MUEBLE, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	11.00
05-HISA-04	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE MINGITORIO, INCLUYE: RAMALEO Y MUEBLE, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	SALIDA	2.00
05-HISA-02	SALIDA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LAVABO, INCLUYE: RAMALEO Y MUEBLE, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	SALIDA	6.00
ALI 1	ALIMENTACION GENERAL HIDRAULICA CON TUBERIA DE PVC O CPVC DE 1/2" INCLUYE: EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, ALIMENTACION HASTA TINACO EN AZOTEA, CODOS, COPLES, SOLDADURA, ETC.	ML	30.00
	Total de INSTALACION HIDROSANITARIA		1.00
	HERRERIA		1.00
5.22	PUERTA DE LAMINA ESTRIADA Y DIFERENTES TIPOS DE PERFILES Y CON UNA SECCION VARIABLE, FONDO ANTICORROSIVO INCLUYE: MARCO, CHAPA , MATERIALES Y LA MANO DE OBRA	M2	4.05
REHAB MA	REHABILITACIÓN DE MAMPARA METALICA EN MAL ESTADO QUE CONSISTE EN RETIRO DE MATERIAL DAÑADO, SOLDADURA, HERRAJES Y DEMAS MATERIALES NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	7.00
	Total de HERRERIA		1.00
	VENTANA		1.00

REVISO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DE ELABORACION
DIRECTOR GRAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA:MEJORAMIENTO GENERAL DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 56 EN LA LOCALIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
VENT 1	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE 2" INCLUYE COLOCACION DE VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM. MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	7.56
	Total de VENTANA		1.00
	BANER		1.00
BANER	BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA(BANER DE SECCION 1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	PZA	1.00
	Total de BANER		1.00
	Total de ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #56 LAS BRISAS		1.00

REVISO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DE ELABORACION
DIRECTOR GRAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

PROFR. ALFREDO MAGALLANES OVALLES

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA