

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	CIMENTACIÓN ÁREA EXHIBICIÓN		
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM,HASTA 3.5 M. DE ALTURA,SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS, TRASPALEOS.	M2	9.26
1.1.2	DEMOLICIÓN A MANO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 20 CM,HASTA 3.5 M. DE ALTURA,SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS, TRASPALEOS.	M2	33.03
1.1.3	DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA DE 15 CMS. ESP., POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL Y SIN ACARREO.	M2	110.03
1.1.4	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN FIRME DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	231.60
1.1.5	DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME O PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS.	M2	23.20
1.1.6	TAPAR CLAROS DE DUCTOS 40X40 CM.Y 20 CM. DE ALTURA CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00
1.1.7	RETIRO DE MINISPLIT EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO A LUGAR DONDE SE INDIQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
1.1.8	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O METÁLICA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
1.1.9	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	522.50
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
1.2.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.62
1.2.2	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (balastre fino graduado) PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.48

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1.2.3	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS.	M3	11.48
1.2.4	ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.08
1.2.5	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.08
1.3	ZAPATAS		
1.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2.	M2	10.08
1.3.2	ZAPATA (Z-1) DE CONCRETO ARMADO DE 1.20 X 1.20 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA , PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 4 A.C. 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 40X40 CM.Y 90 CM. DE ALTURA ARMADO CON 8 VAR. DE 1/2" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00
1.3.3	ANCLAJE DE CASTILLOS (K-3) DE 15X15 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM. CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM., INCLUYE: DADO DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.50 CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
1.4	CADENAS DE DESPLANTE		
1.4.1	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 15X20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15X20/4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.62
1.4.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE DALA DE DESPLANTE C/EMULTEX-ASB EN TRES CARAS.	ML	1.62
2	ESTRUCTURA ÁREA EXHIBICIÓN		
2.1	MUROS		
2.1.1	MURO DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	M2	3.40
2.1.2	MURO DE PANEL DE YESO DE 8.35 CM DE ESPESOR A 2 CARAS CON PANELES ESTÁNDAR DE 10 MM SOPORTE	M2	17.04

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ARMADO COMPUESTO POR POSTES Y CANALES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 6.35 CM DE ANCHO SEPARADOS A CADA 0.305 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS ELEVACIONES DESPERDICIOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA		
2.2	CASTILLOS		
2.2.1	CASTILLO DE SECCIÓN 15X15 CM. (K-3) REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TUINO DE 1" PARA REMATE DE EMBUTIDO EN MUROS CUANDO SEA NECESARIO.	ML	5.80
2.3	DENTELLONES Y CADENAS DE CERRAMIENTO		
2.3.1	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA GUARNICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.00
2.3.2	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.60
2.3.3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA	M3	2.60
2.3.4	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	2.00
2.3.5	DENTELLON DE SECCIÓN 15X30 CM. REFORZADA CON ARMEX 15X30-4 CM, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	13.29
2.3.6	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15X20 CM. REFORZADA CON ARMEX 15X20/4, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.62
2.4	ENRRASE		

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
2.4.1	ENRASE DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	1.62
3	ACABADOS ÁREA EXHIBICIÓN		
3.1	PISOS, RAMPAS Y BANQUETAS		
3.1.1	SOBREFIRME DE 13 CM. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR PISO CERÁMICO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	61.40
3.1.2	REPOSICIÓN DE FIRME DE 10 CM. DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR PISO CERÁMICO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	9.00
3.1.3	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS EN PUERTA DE ACCESO DE 1.20 x 2.80 M. Y 0.10 M. DE ESPESOR ARMADA CON MALLA 6X6 10 /10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	1.00
3.1.4	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO ROJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	61.40
3.2	ACABADOS DE LOSA AZOTEA.		
3.2.1	APLANADO DE YESO EN PLAFÓN ACABADO PULIDO EN HUECOS DE DUCTOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00
3.3	RECUBRIMIENTOS EN MUROS Y COLUMNAS.		
3.3.1	APLANADO ACABADO RASTREADO DE MEZCLA SOBRE MUROS INTERIORES, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1: 3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.70
3.3.2	PULIDO DE YESO EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.70
3.3.3	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS INTERIORES, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1: 3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.70
3.3.4	FILOS CON YESO EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	11.60

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
3.3.5	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS EXTERIORES, CON MORTERO MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	65.00
3.3.6	REVESTIMIENTO DE COLUMNA DE 0.58 X 0.58 M., A BASE DE PANEL DE YESO DE 8.35 CM DE ESPESOR A UNA CARA CON PANELES ESTÁNDAR DE 10 MM SOPORTE ARMADO COMPUESTO POR POSTES Y CANALES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 6.35 CM DE ANCHO SEPARADOS A CADA 0.305 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS ELEVACIONES DESPERDICIOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA	PZA	3.00
3.3.7	ENCHAPE DE LADRILLO 7X2.5X28CM. DE 2.5 CM DE ESPESOR EN COLUMNAS, ACABADO APARENTE A CUATRO CARAS, CON LADRILLO TIPO SIBAJAHUI O SIMILAR, JUNTEADO CON MORTERO Y PEGAVITRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	15.36
3.3.8	ENCHAPE DE LADRILLO 7X2.5X28CM. DE 2.5 CM DE ESPESOR EN MUROS, ACABADO APARENTE, CON LADRILLO TIPO SIBAJAHUI, O SIMILAR, JUNTEADO CON MORTERO Y PEGAVITRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.47
4	INSTALACIONES ÁREA EXHIBICIÓN		
4.1	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.		
4.1.1	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBERÍA PVC DE 4", A TRAVES DE MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO.	PZA	4.00
4.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE CUPULA PARA AZOTEA PARA TUBERÍA DE 102 MM (4"), MARCA ELVEX MODELOS 444-X O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA Y DESASOLVE DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	23.00
4.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
4.2.1	SALIDA DE CENTRO, ARBOTANTE, CONTACTOS DE 110 VOLT.Y APAGADORES EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 2"X4", CABLE CAL. 12, CABLE CAL. 14, POLIDUCTO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL.	33.00
4.2.2	SALIDA ELÉCTRICA DE 220 VOLT. PARA AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL.	6.00
4.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR CON TAPA,	PZA	10.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
4.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE DE 110 VOLT., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00
4.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ESTACA EMPOTRABLE EN PISO ,TERMINADO EN COLOR NEGRO,BASE PARA FOCO MR16 LED, POTENCIA DE 3W, FLUJO LUMINOSO DE 250 LM, ANGULO DE 36°, VOLTS 100-127V, TEMPERATURA DE LA LUZ 3000K. O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FOCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
4.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE LED TERMINADO EN COLOR BLANCO, BASE PARA TUBO G5X3, POTENCIA DE 24W, FLUJO LUMINOSO DE 1800LM, ANGULO DE 100°,TEMPERATURA DE LA LUZ 4000K,VOLTS 127V.DIMENSIONES: LADO*60CM*FONDO-55MM. CORTE DE EMPOTRAMINETO-578 MM. O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TUBOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	26.00
4.2.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO T5 LED, POTENCIA DE 8W, FLUJO LUMINOSO DE 800LM, ANGULO DE 140°, VOLTS 100-127V,TEMPERATURA DE LA LUZ 4000K O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TUBOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00
4.2.8	PREPARACIÓN PARA INSTALACION DE MINISPLIT, INCLUYE: RANURADO, TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 1", CAJA 6" X 6", RESANADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
5	COMPLEMENTARIOS ÁREA EXHIBICIÓN		
5.1	HERRERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO		
5.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 12.76 x 3.50 MTS. FORMADO POR DOS PUERTAS ABATIBLES DE 1.00 x 2.10 MTS. UN ANTEPECHO DE 2.00 x 1.40 MTS. NUEVE FIJOS DE 1.20 x 3.50 MTS., INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 2.78 x 1.73 MTS. DIVIDIDO EN TRES FIJOS DE 0.93 x 1.73 MTS. INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM. MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 2.71 x 1.73 MTS. DIVIDIDO EN TRES FIJOS DE 0.90 x 1.73 MTS. INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM. MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 2.00 x 2.10 MTS. DIVIDIDO EN DOS FIJOS DE 1.00 x 2.10 MTS. INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM. MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 1.51 x 1.30 MTS. DIVIDIDO EN DOS FIJOS DE 0.76 x 1.30 MTS. INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM. MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 1.60 x 2.10 MTS. FORMADO POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.00 x 2.10 MTS. UN FIJO DE 0.60 x 2.10 MTS., INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE PTR DE 6" X 6" DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE: 4 CARTABONES DE SOLERA DE 3/8" X 3", FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00
5.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 28X28 CM Y 3/8" DE ESPESOR , INCLUYE: 4 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 5/8", FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00
5.2	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA		
5.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TAMBOR ALPINA BCA LISA DE 90X210 CMS. O SIMILAR, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MOD. GAMMA DE ACERO MARCA PHILIPS O SIMILAR., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.2.2	COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE RECUPERACIÓN DE 90X210 CMS., INCLUYE: MARCO DE MADERA, DOS MANOS DE PINTURA BLANCA, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.3	VITROPISO		
5.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MILAN DE 60x60 CM. MODELO ST TROPEZ COLOR CREMA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	76.40
5.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8x60 CM. DE PISO MILAN , MODELO ST TROPEZ DE COLOR CREMA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTES,	ML	67.54

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
5.3.3	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REPOSICIÓN DE PISO MILAN DE 60x60 CM. MODELO ST TROPEZ COLOR CREMA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	45.00
5.4	PINTURA		
5.4.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	404.16
5.4.4	ROTULACIÓN Y PINTURA DE RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO DE 2.80 M X 1.20 M. SOLO PARA PERSONAS DE CAPACIDAD DISTINTA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
5.5	LIMPIEZA DE OBRA		
5.5.1	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITANDOLA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.	M2	522.80
5.5.2	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, ESPEJOS, VIDRIOS, MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, PISOS, PUERTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	522.80
6	BAÑO, COMEDOR Y OFICINA DE GERENTE Y PROMOTOR		
6.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
6.1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE DE PISO CERÁMICO SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO	M2	7.32
6.1.2	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN FIRME DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CMS. EN PROMEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	19.44
6.1.3	DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS.	M2	4.86
6.1.4	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK 15X20X40 CM. HASTA 3.00 M DE ALTURA,SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS,	M2	0.24

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TRASPALEOS.		
6.1.5	ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O DEMOLICIÓN A 20 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.63
6.1.6	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.63
6.2	ESTRUCTURA		
6.2.1	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 10X15 CM. REFORZADA 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C 20 CM TIPO GRAPA, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.85
6.2.2	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCIÓN 10X15 CM. REFORZADA 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C 20 CM TIPO GRAPA, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.60
6.2.3	MURO CAPUCHINO DE TABIQUE DE 7X14X28 CM. ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	M2	2.06
6.2.4	CASTILLO DE SECCIÓN 10X15 CM. REFORZADA 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C 20 CM TIPO GRAPA, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.40
6.2.5	MURO DE PANEL DE YESO DE 8.35 CM DE ESPESOR A 2 CARAS CON PANELES ESTÁNDAR DE 10 MM SOPORTE ARMADO COMPUESTO POR POSTES Y CANALES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DE 6.35 CM DE ANCHO SEPARADOS A CADA 0.305 M INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACARREOS ELEVACIONES DESPERDICIOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA	M2	49.04
6.3	ACABADOS		
6.3.1	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS INTERIORES, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1:	M2	4.97

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
6.3.2	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS EXTERIORES, CON MORTERO MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	17.86
6.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO LISO DE 25 X 40 CM. CREMA MARFIL CLARO INTERCERAMIC O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, EN AREA DE PROYECTO, ASENTADO CON CEMENTO CREST O PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE : CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	8.80
6.3.4	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	123.54
6.4	PISOS		
6.4.1	PISO FIRME DE 10 CM. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR PISO CERÁMICO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.86
6.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MILAN DE 60x60 CM. MODELO ST TROPEZ COLOR CREMA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.79
6.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8x60 CM. DE PISO MILAN , MODELO ST TROPEZ DE COLOR CREMA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	28.89
6.5	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA		
6.5.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA (1 W.C, 2 LAVABOS, 1 TARJA), INCLUYE : RANURADO Y RESANADO CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, 13.69 ML DE TUBO DE CPVC DE 1/2", 11 PZAS CODO CPVC DE 1/2", 4 PZAS TEE DE CPVC DE 1/2", 4 PZAS ADAPTADOR CPVC HEMBRA, PEGAMENTO PARA CPVC, LIJA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00
6.5.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 4" Y PZAS CEMENTABLES PARA (1 W.C, 2 LAVABOS, 1 TARJA) QUE INCLUYE : 6.00 M TUBO PVC DE	LOTE	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	4",9.00 M DE TUBO PVC DE 2", REJILLA DE 4", 2 CODOS PVC DE 4", 6 CODOS PVC 2", 2 CODOS PVC 45°, 1 YEE PVC DE 4", 1 YEE PVC DE 4" A 2", 1 YEE DOBLE DE PVC 4" A 2", PEGAMENTO PARA PVC, 2 REDUCCIÓN DE HUEL DE 2 1/2" A 2", LIJA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
6.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO PEDESTAL BLANCO MARCA ORION O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 Ó SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA , CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
6.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE UNA TINA CON ESCURRIDOR DERECHO DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCARSE SOBRE MUEBLE EXISTENTE, INCLUYE : LLAVES MEZCLADORAS, CESPOL DE PVC, LLAVE Y MANGUERA ALIMENTADORA DE 1/2", ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.5.6	FABRICACIÓN DE MESETA DE CONCRETO F'C'=150KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR DE ACUERDO A PROYECTO, PARA RECIBIR LAVABO, ARMADA CON ACERO DEL # 3(3/8") A.C 20 CM AMBOS SENTIDOS, EMPOTRADA A MUROS PERIMETRALES RECUBIERTA DE AZULEJO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, RANURADO DE MURO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	M2	0.59
6.6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
6.6.1	SALIDA DE CENTRO, ARBOTANTE, CONTACTOS DE 110 VOLT.Y APAGADORES EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 2"X4", CABLE CAL. 12, CABLE CAL. 14, POLIDUCTO DE 1/2", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL.	6.00
6.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE LED TERMINADO EN COLOR BLANCO, BASE PARA TUBO G5X3, POTENCIA DE 24W, FLUJO LUMINOSO DE 1800LM, ANGULO DE 100°,TEMPERATURA DE LA LUZ 4000K,VOLTS 127V.DIMENSIONES: LADO*60CM*FONDO-55MM. CORTE DE EMPOTRAMINETO-578 MM. O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TUBOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.6.3	PREPARACIÓN PARA INSTALACION DE MINISPLIT, INCLUYE: RANURADO, TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE	PZA	2.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	1", CAJA 6" X 6", RESANADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
6.7	HERRERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO		
6.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON MARCO A BASE DE PERFILES TUBULARES DE 0.68X2.10 M DE ALTURA (PERFIL # 129 M-225, PERFIL 135, PERFIL 149, PERFIL 154), INCLUYE: SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, QUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TAMBOR ALPINA BCA LISA DE 90X210 CMS. O SIMILAR, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MOD. GAMMA DE ACERO MARCA PHILIPS O SIMILAR., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
6.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA TAMBOR ALPINA BCA LISA DE 80X210 CM. O SIMILAR, INCLUYE: CHAPA DE ACCESO MOD. GAMMA DE ACERO MARCA PHILIPS O SIMILAR., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 1.60 x 2.10 M (P-2) FORMADO POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.00 x 2.10 M, UN FIJO DE 0.60 x 2.10 M, INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 1.80 x 2.10 M (V-7) DIVIDIDO EN DOS FIJOS DE 1.00 x 2.10 M, INCLUYE : CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM. MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.7.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 1.59 x 1.00 M (V-8), INCLUYE : ALUMINIO LINEA 3", CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 10 MM. MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN ,MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
6.8	LIMPIEZA DE OBRA		
6.8.1	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITANDOLA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.	M2	172.58
7	CIMENTACIÓN TERRAZA		
7.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
7.1.1	DESMANTELAMIENTO PISOS DE LOSETA DE CANTERA EXISTENTE DE 0.15 X 0.30CMS, POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO.	M2	65.66

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
7.1.2	REMOVER Y REPLANTAR PALMAS EXISTENTES , INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
7.1.3	LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: TRASPALO , ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	522.50
7.1.4	RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA CON DOBLE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER CON ESPESOR DE 4 MM., INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	522.50
7.1.5	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	522.50
7.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS		
7.2.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.69
7.2.2	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO AL 95 % PRÓCTOR EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.96
7.2.3	ACARREO DEL MATERIAL EN CARRETILLA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 20 M. DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.95
7.2.4	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.95
7.3	ZAPATAS		
7.3.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F'C= 100 KG/CM2.	M2	2.56
7.3.2	ZAPATA (Z-2) DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 X 0.80 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA , PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 4 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 30X30 CM.Y 60 CM. DE ALTURA ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
7.3.3	ZAPATA (Z-2L) DE LINDERO DE CONCRETO ARMADO DE 0.80 X 0.80 M. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA , PARRILLA ARMADA CON ACERO No. 4 A.C. 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 30X30 CM.Y 60 CM. DE ALTURA ARMADO CON 4 VAR. DE 1/2" EST. DE 1/4" A.C. 15 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE : CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
7.4	DENTELLON		
7.4.1	DENTELLON DE SECCIÓN 15X30 CM. REFORZADA CON ARMEX 15X30-4 CM, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ACABADO COMÚN, CIMBRA CON MADERA DE PINO CEPILLADA A UNA CARA INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, IMPREGNACIÓN DE ACEITE, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, LIMPIEZA, AMORTIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.85
8	ACABADOS TERRAZA		
8.1	PISOS Y BANQUETAS		
8.1.1	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUAL EN TERRENO NATURAL PARA GUARNICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	19.70
8.1.2	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	25.61
8.1.3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA	M3	25.61
8.1.4	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL MANUALMENTE CON PLACA VIBRATORIA,INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	65.66
8.1.5	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	13.13
8.1.6	FIRME DE 10 CM. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM. ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR PISO CERÁMICO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	65.66
8.1.7	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO ROJO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	65.66
8.2	ACABADOS DE AZOTEA.		
8.2.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE ATENTAMENTE:	M2	526.27

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.		
8.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 6 MM. DE COLOR SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	58.00
8.2.3	DETALLADO DE MUROS Y LOSA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA..	M2	50.35
8.3	RECUBRIMIENTOS EN MUROS Y COLUMNAS.		
8.3.1	ENCHAPE DE LADRILLO 7X2.5X28CM. DE 2.5 CM DE ESPESOR EN MUROS, ACABADO APARENTE, CON LADRILLO TIPO SIBAJAHUI, O SIMILAR, JUNTEADO CON MORTERO Y PEGAVITRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.47
8.3.2	REVESTIMIENTO DE COLUMNA DE PTR CON LADRILLO 7X14X28 CM., ACABADO APARENTE, CON LADRILLO TIPO SIBAJAHUI, O SIMILAR, JUNTEADO CON MORTERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	12.80
9	INSTALACIONES TERRAZA		
9.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
9.1.1	SALIDA DE CENTRO, ARBOTANTE, CONTACTOS DE 110 VOLT.Y APAGADORES EN LOSAS Y MUROS, INCLUYE: CAJA GALVANIZADA DE 2"X4", CABLE CAL. 12, CABLE CAL. 14, TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2", CODO GALVANIZADO, COPLE GALVANIZADO Y ACCESORIOS GALVANIZADOS DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL.	33.00
9.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
9.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE DE 110 VOLT., INCLUYE: MATERIAL,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
9.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRABLE EN PISO, TERMINADO EN COLOR SATINADO, BASE DE FOCO MR16 LED, POTENCIA DE 6W, FLUJO LUMINOSO DE 550 LM, ANGULO DE 36º, VOLTS 100-240V, TEMPERATURA DE LA LUZ 3000K. O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FOCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00
9.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ESTACA EMPOTRABLE EN PISO ,TERMINADO EN COLOR ATENTAMENTE:	PZA	8.00

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
9.1.6	NEGRO,BASE PARA FOCO MR16 LED, POTENCIA DE 3W, FLUJO LUMINOSO DE 250 LM, ANGULO DE 36°, VOLTS 100-127V, TEMPERATURA DE LA LUZ 3000K. O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FOCO, MATERALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
10	COMPLEMENTARIOS TERRAZA		
10.1	HERRERÍA Y CANCELERÍA		
10.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE PTR DE 6" X 6" DE 3/16" DE ESPESOR, INCLUYE: FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
10.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 25X25 CM Y 3/8" DE ESPESOR , INCLUYE: 4 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 5/8", FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
10.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE (C-1) PLACA DE 18X18 CM Y 1/2" DE ESPESOR EN PARTE SUPUERIOR DE COLUMNA, INCLUYE: FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
10.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE (C-2) PLACA DE 38X18.5 CM Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: TAQUETES HILTI 3/8 X 4", FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
10.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE (C-3) PLACA DE 28X18.2 CM Y 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE: TAQUETES HILTI 3/8 X 4", FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	52.00
10.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE (C-4) PLACA DE 15X8.8 CM Y 1/4" DE ESPESOR , INCLUYE: TAQUETES HILTI 3/8" X 4", FABRICACIÓN, PINTURA PRIMARIO, ACABADO EN ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	104.00
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIN DOBLE EN CAJON TAPADO EN LOS EXTREMOS A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" X 6 M. CAL- 14, AL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	188.38
10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CON MONTEN EN	ML	16.51

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA CON APERGOLADO Y AMPLIACIÓN DE SALA DE EXPOSICIÓN EN EL MUSEO REGIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, UBICADO EN BLVD. ANTONIO ROSALES ESQUINA CON AVE. ALVARO OBREGÓN, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CAJON TAPADO EN LOS EXTREMOS A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" X 6 M. CAL- 12, AL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.		
10.1.9	BARANDAL DE HERRERIA DE CUADRADO DE 1/2" A CADA 15 CM. DE SEPARACIÓN CON SOLERA DE 1/4" X 1 1/2" ARRIBA Y ABAJO, INCLUYE: PASAMANO DE MADERA DE PINO DE 1" X 2" REDONDEADO, PINTURA PRIMARIO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	11.66
10.1.10	CAJILLO DE TABLACIMIENTO (DUROCK) DE 13 MM DE ESPESOR A 1 CARAS SOPORTE ARMADO CON PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	ML	13.40
10.2	VITROPISO		
10.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE 30x30 CM. MARCA INTERSERAMIC, MODELO KRONOS A, COLOR TERRACOTA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	67.38
10.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 7x30 CM. MARCA INTERSERAMIC, MODELO KRONOS A, COLOR TERRACOTA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	42.49
10.3	PINTURA		
10.3.1	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES Y LOSA A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	94.84
10.4	LIMPIEZA DE OBRA		
10.4.1	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITANDOLA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.	M2	522.80
10.4.2	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS, ESPEJOS, VIDRIOS, MUEBLES SANITARIOS, ACCESORIOS, PISOS, PUERTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA. INCLUYE: MATERIALES DE LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	522.80

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL