



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CENTRO CULTURAL			
OBRA NEGRA			
PRELIMINARES			
010301	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HASTA 400.00 M2 POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y NIVEL DE MANGUERA INCLUYE : EJES DE REFERENCIA ASI COMO CONSERVACION DE NIVELETAS DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	M2	120.0000
CIMENTACION			
AP3	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ;INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LAZANJA HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA, MEDIDO EN ZANJA EN SECO.	m3	10.1100
020103	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), INCLUYE AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	132.0000
CONS-0226	ZAPATA DE CIMENTACION AISLADO DE 1.00 X 1.00 M PERALTE=20 CM PLANTILLA DE CONCRETO 5 CM F'C=100 KG/CM2 CON VS #4 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA.	pza	11.0000
030101	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA.	ML	43.7000
020902	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DEL LUGAR (O PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS., INCLUYE: AGUA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M3	19.5000
050114	FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2	M2	120.0000


ING. JOSE GUADALUPE LARIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR VITROPISO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.		
	MUROS, DALAS Y CASTILLOS		
8.2.4	MURO DE TABICON SOLIDO 10X14X28 CMS. JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO -ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA.	M2	150.0000
030106	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	41.0000
TEMP*15	TRABE DE CONCRETO DE 50X25 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 4 VARILLAS DE 5/8" ADICIONALES; ESTRIBOS 1/4" @ 10 CM. CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM; AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE DE 3.00 A 6.00 MTS. ALT. INCL. SUM DE CONCR HAB, ARM, TRASLAPES, CIMBRA DESC. COLADO VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO	mL	16.0000
CONS-0301	COLUMNA DE CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 0.40 X 0.40 M CON 8 VS 3/4" ESTRIBOS 1/4" @ 20 CM.	mL	51.6000
24	COLUMNA CON DIMENSIONES DE 20 X 20 CM, REFORZADA CON 4 VS 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM, CON CIMBRA COMUN Y COLADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	mL	12.6000
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
040426	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y	M2	85.7000

ING. JOSE GUADALUPE LARIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DESCIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.		
	INSTALACIONES		
	INSTALACION ELECTRICA		
090340	SALIDA ELECTRICA EN CONTACTOS Y/O APAGADORES INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA..	SAL	10.0000
090339	SALIDA ELECTRICA EN CONTACTOS PARA AIRE ACONDICIONADO 3 HILOS INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA..	SAL	3.0000
ELECTRICO 3	CENTRO DE CARGA DE 6 CIRCUITOS, INCLUYE: RAMALEO DE POLIDUCTOS ADECUADOS, CABLE No. 10 ALIMENTADORES Y MdeO	PZA	1.0000
058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED A PRUEBA DE VAPOR AHORRADORA DE ENERGIA 2x18W CON TUBOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	6.0000
059	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED REDONDO AHORRADORA DE ENERGIA 18W MODELO MUNICH, EXTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	18.0000
	ACABADOS		
060105	APLANADO FLOTEADO EN MURO Y PLAFON CON MORTERO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	385.7000
DUROCK	Muro de tablamiento DUROCK roca a dos caras con panel de 13 mm. de espesor y bastidor de 63.5mm. Hasta 5.00 m de altura	m2	52.3200

ING. JOSE GUADALUPE LARIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	incluye acarreo horizontales a 1ra. estación a 20.00Mts		
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA DE 40X40 CM. INCLUYE; RENIVELADO, SOCLO, ENBOQUILLADO, JUNTEADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	m2	120.0000
120102	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS Y PLAFON, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	385.0000
109	Impermeabilización en losa de azotea a base de elastomérico 10 años de garantía. Incluye: Limpieza de la superficie, calafateo y refuerzo de zonas críticas con cemento plástico, sellado con sellador acrílico concentrado, 1ra. capa de impermeabilizante, colocación de membrana de refuerzo sencilla ahogandola con impermeabilizante, secado de 6 horas, 2da. capa de impermeabilizante en sentido contrario, material, acarreo, elevaciones, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	85.7000
TEMP*7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO MINISPLIT DE 2 TON 110 V, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.0000
	HERRERIA Y CANCELERIA		
100101	PUERTA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE BUENA CALIDAD CON DOS PIEZAS CORREDIZAS Y UNA FIJA O SEGUN PROYECTO, CRISTALERIA DE 6 MM. DE ESP. CON FILTRASOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS.	M2	7.3500
LEL001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS CORPÓREAS HUECAS DE ACERO CON LUZ LED, EN LAS OPCIONES DE PULIDO O SATINADO. DE ALTURA DE 35 CM. Y DE ANCHO DE 5 CM, CON UNA SEPARACION DE MURO DE 3 CM. INCLUYE, MATERIAL MANO DE OBRA PARA SU PERFECTA ELABORACION.	pza	29.0000


ING. JOSE GUADALUPE ARIAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: OCTUBRE DEL 2020

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
LIMPIEZA			
6.1	Limpieza general de la obra, incluye: retiro de material sobrante dentro y fuera de la obra, y barrido del área de trabajo, mano de obra y herramienta.	m2	120.0000

ING. JOSE GUADALUPE LARIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.