



UNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN  
GERENCIA DE PLANEACION FISICA  
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA,  
ENTRE CALLE HÉROES DE NACUZARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,  
MAZATLÁN, SINALOA.

121 2021  
29/Enero/2021  
Catalogo-2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA, ENTRE CALLE HÉROES DE NACUZARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, MAZATLÁN, SINALOA.</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
1	Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreo. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas.	ml	3,588.90
<b>SONDEO</b>			
2	Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye: traspaleos.	sondeo	30.00
<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>			
3	Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.	m3	439.85
4	Excavación con máquina para zanjas, hasta 5.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En seco.	m3	3,694.75
5	Excavación con máquina para zanjas, hasta 5.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En agua.	m3	2,463.16
6	Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" en roca fija con una profundidad de hasta 5.0 m. incluye:Retroexcavadora 416C con martillo para la demolición y afloje, extracción del material con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en obra. En Seco.	m3	2,199.26
7	Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: construcción del canal en la zona de campana para permitir el apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y acarreo. Medido colocado.	m3	446.12
8	Relleno acostillado con pisonos de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreo. Medido colocado.	m3	2,431.88
9	Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos y acarreo. Medido colocado.	m3	5,476.60
10	Relleno confinado con material de banco ( Grava-arena ) en capas de 20 cm. de espesor con pisón de mano y aplicando agua, incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos, acarreo y mano de obra.	m3	138.60
<b>TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO</b>			
11	Suministro e Instalación de Tubería de PVC para Alcantarillado de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tubería, Carga, Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,	ml	2,150.00

Vo. Bo:

Arq. Adrian Avalos Benítez.  
Gerente de Planeacion Fisica.

Realizo:

Ing. Abraham Alejandro Bernal Guizar.  
Jefe del Departamento de Precios Unitarios



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN  
GERENCIA DE PLANEACION FISICA  
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA,  
ENTRE CALLE HÉROES DE NACUZARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,  
MAZATLÁN, SINALOA.

121 2021  
29/Enero/2021  
Catalogo-2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.		
12	Suministro e Instalación de Tubería de PVC para Alcantarillado de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tubería, Carga, Descarga, Maniobras Locales, Bajado, Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de 400 mm Serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.	ml	470.00
13	Suministro e Instalación de Tubería de PVC para Alcantarillado de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tubería, Carga, Descarga, Maniobras Locales, Bajado, Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y herramientas para la prueba de campo. de 610 mm Serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.	ml	30.00
14	Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidraulico Incluye: Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostatica según Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreo, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en los extremos de (24") 610.00 mm de Ø Clase 10 Norma de Fabricación NMX-E-143/I-SCFI-2002 O VIGENTE.	ml	978.00
<b>PIEZAS ESPECIALES</b>			
15	Suministro e instalación de Junta de acero Dresser de 24" de Ø, Incluye: Limpieza, Prueba Hidrostatica según norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente Junto con tubería acarreo y maniobras locales.	pza	1.00
16	Suministro e Instalación de Codo de 45° x 24" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreo, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.	pza	2.00
17	Suministro e Instalación de Codo de 22° 30' x 24" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreo, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.	pza	15.00
18	Suministro e Instalación de Cople de reparación de 24" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreo, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.	pza	15.00
19	Suministro e Instalación de Extremidad Espiga de 24" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreo, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.	pza	1.00
20	Suministro e Instalación de Extremidad Campana de 24" de Ø. de PVC Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreo, maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.	pza	1.00
<b>EMPAQUES Y TORNILLOS</b>			
21	Suministro puesto en Obra de Tornillo de 1 1/4" x 6 1/2" de cabeza y tuerca hexagonal	pza	20.00
22	Suministro de Empaque de Neopreno de 24." de Diametro	pza	1.00
<b>REPARACIONES</b>			
23	Reparación de tubo de Agua Potable de PVC Hidráulico de 2.5 m de longitud, incluye: Suministro de tubería y piezas especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3" de Ø.	rep	8.00

Vo. Bo:

Arq. Adrian Avalos Benitez.  
Gerente de Planeacion Fisica.

Realizo:

Ing. Abraham Alejandro Bernal Guizar.  
Jefe del Departamento de Precios Unitarios





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN**  
**GERENCIA DE PLANEACION FISICA**  
**DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.**

**REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA, ENTRE CALLE HÉROES DE NACUZARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, MAZATLÁN, SINALOA.**

121 2021  
 29/Enero/2021  
 Catalogo-2021

<b>Presupuesto</b>			
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
24	Reparación definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 de 1/2" de Ø. y 3.00 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce, excavación a mano, suministro de materiales, acarreo totales, maniobras locales y mano de obra.	rep	20.00
<b>REGISTRO</b>			
25	Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de tabique rojo recocido, acabado interior púldido, incluye: tapa de concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreo, maniobras locales y mano de obra.	reg	140.00
<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>			
26	Descarga domiciliaria de 4.00 m. de long. con Tubería y piezas especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8" X 6", 3 codo PVC ALC 45° x 160 mm, tubería ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).	desc	101.00
27	Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tubería y piezas especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"X6", 3 codo PVC ALC 45° x 160 mm, tubería ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).	desc	21.00
28	Descarga domiciliaria de 11.00 m. de long. con Tubería y piezas especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8" X 6", codo, tubería ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).	desc	9.00
29	Incremento de descarga domiciliaria con tubería de 15 cm (6") de Ø, completa de 1.00 m. de longitud, Incluye: suministro de todos los materiales y mano de obra.	inc	131.00
<b>POZO DE VISITA</b>			
30	Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.00 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior fleteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreo totales.	pzo	1.00
31	Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.25 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior fleteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreo totales.	pzo	3.00
32	Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.50 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior fleteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreo totales.	pzo	13.00
33	Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.75 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior fleteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreo totales.	pzo	9.00

Vo. Bo:

Arq. Adrian Avalos Benítez.  
 Gerente de Planeación Física.

Realizo:

Ing. Abraham Alejandro Bernal Guizar.  
 Jefe del Departamento de Precios Unitarios





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN**  
**GERENCIA DE PLANEACION FISICA**  
**DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.**

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA,  
 ENTRE CALLE HÉROES DE NACOSARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,  
 MAZATLÁN, SINALOA.

121 2021  
 29/Enero/2021  
 Catalogo-2021

<b>Presupuesto</b>			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
34	Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	16.00
35	Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.25 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	10.00
36	Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.50 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	7.00
37	Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.75 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	2.00
38	Construcción de pozo de visita tipo común, de 3.00 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	5.00
39	Construcción de pozo de visita tipo común, de 3.25 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	2.00
40	Construcción de pozo de visita tipo común, de 3.50 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	5.00
41	Construcción de pozo de visita tipo común, de 4.00 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	1.00
42	Construcción de pozo de visita tipo común, de 4.50 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	2.00
43	Construcción de pozo de visita tipo común, de 4.75 m. de profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarrees totales.	pzo	1.00
44	Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e instalación.	pza	77.00
45	Incremento para pozo de visita a cada 0.25 m. de profundidad, incluye: materiales, mano de obra y acarrees.	inc	100.00
<b>CAJA ADOSADA</b>			
46	Construcción de Caja de caída adosada de 0.60 m, con tubería de PVC para alcantarillado sanitario y piezas especiales de PVC hidraulico, hermética prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente	caja	3.00

Vo. Bo:

Arq. Adrian Avalos Benitez.  
 Gerente de Planeación Física.

Realizo:

Ing. Abraham Alejandro Bernal Guizar.  
 Jefe del Departamento de Precios Unitarios



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN**  
**GERENCIA DE PLANEACION FISICA**  
**DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.**

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA,  
 ENTRE CALLE HÉROES DE NACUZARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,  
 MAZATLÁN, SINALOA.

121 2021  
 29/Enero/2021  
 Catalogo-2021

<b>Presupuesto</b>			
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
47	Construcción de Caja de caída adosada de 1.60 m, con tubería de PVC para alcantarillado sanitario y piezas especiales de PVC hidráulico, hermética prueba hidrostática según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente	caja	2.00
48	Construcción de Caja de caída adosada de 2.00 m, con tubería de PVC para alcantarillado sanitario y piezas especiales de PVC hidráulico, hermética prueba hidrostática según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente	caja	2.00
<b>INTERCONEXIONES</b>			
49	Interconexión para conectar a registro con tubería de PVC Alcantarillado sanitario de 6" de Ø, en línea con servicio, incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada.	int	90.00
50	Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.	int	20.00
51	Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 40 cm. (16") de Ø.	int	5.00
52	Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de llegada de: De 60 cm. (24") de Ø.	int	2.00
53	Interconexión a tubería de 24" de Ø., incluye: mano de obra.	inter	2.00
<b>BOMBEO</b>			
54	Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad de la contratista, Incluye: operación. De 150 mm. (6") de Ø 16 H.P.	hora	500.00
<b>ACARREOS</b>			
55	Acarreo de material excedente producto de la excavación. Incluye: carga, descarga, acarreos totales al 1er. km medido en zanja.	m3	8,797.01
56	Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente producto de la excavación.	m3-km	131,955.15
57	Extendido y bandeado de material producto sobrante de excavación.	m3	8,797.01
<b>SEÑALAMIENTO</b>			
58	Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye entrega a almacén)	jgo	20.00
<b>ADEME</b>			
59	Construcción de Ademe Metálico cerrado a base de Tablaestacado machiembrado de acero estructural, madrina, troqueles a base de perfil con las dimensiones necesarias para resistir los empujes de las paredes de la zanja, para garantizar la estabilidad de la misma, hasta una profundidad de cepa máxima de 7.00 mts. incluye todos los materiales necesarios, mano de obra y equipo, así como maniobras locales.	m2	1,929.20

**CONCRETO**

Vo. Bo:

Arq. Adrian Avalos Benitez.  
 Gerente de Planeación Física.

Realizo:

Ing. Abraham Alejandro Bernal Guizar.  
 Jefe del Departamento de Precios Unitarios





**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN**  
**GERENCIA DE PLANEACION FISICA**  
**DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.**

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA,  
 ENTRE CALLE HÉROES DE NACOSARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,  
 MAZATLÁN, SINALOA.

121 2021  
 29/Enero/2021  
 Catalogo-2021

<b>Presupuesto</b>			
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
60	Fabricación y colocación de concreto ciclopeo F'c= 200 kg/cm2 para cimentación incluye; materiales, mano de obra y herramienta.	m3	550.00
<b>PAVIMENTO</b>			
61	Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y equipo	ml	6,603.00
62	Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.	m2	4,950.00
63	Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con material seleccionado de BANCO en proporción de un 85% de (Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% próctor. Incluye: suministro de los materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.	m2	100.00
64	Riego de impregnación con emulsión asfáltica RL-3K en una proporción de 1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.	m2	100.00
65.	Reposición de pavimento de concreto PREMEZCLADO ESPECIAL A 24 HORAS hidráulico de 20 cm. de espesor con F'c= 250 kg/cm2, T.M.A. 1 1/2", armado con mallalack 6-6/6-6, incluye cimbrado, colado, vibrado, acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto, todos los suministros, acarreos, y mano de obra. medido colocado.	m2	100.00
<b>ASFALTO</b>			
66.	Corte y trazo de Pavimento asfáltico, incluye: materiales y equipo.	ml	6,603.00
67.	Ruptura de pavimento asfáltico de 10 cm., incluye: retiro de material a 1 km. equipo y mano de obra.	m2	4,950.00
68.	Riego de impregnación con emulsión asfáltica RL-3K en una proporción de 1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.	m2	100.00
69.	Reposición de pavimento asfáltico de 10 cm. de espesor, incluye todos los suministros, acarreos, y mano de obra. medido colocado.	m2	100.00
<b>BANQUETAS Y GUARNICIONES</b>			
70.	Corte y trazo de banquetta de concreto, incluye: materiales y equipo	ml	1,000.00
71.	Ruptura de banquetta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.	m2	400.00
72.	Reposición de banquetta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.	m2	50.00
<b>GUARNICION</b>			
73	Ruptura de guarnición de concreto hidráulico de 20 cm tipo "L", sección 15 x 30 x 60 cm. Incluye: mano de obra y todos los acarreos a 1 km de distancia.	ml	150.00
74	Guarnición de Concreto Hidráulico Premezclado F'c= 200 Kg/cm2, tipo "L" sección 15 x 30 x 60 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cimbra, descimbra y todos los acarreos.	ml	10.00
<b>ATRAQUE</b>			
75	Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.	m3	5.42

Vo. Bo:

Arq. Adrian Avalos Benítez.  
 Gerente de Planeación Física.

Realizo:

Ing. Abraham Alejandro Bernal Guizar.  
 Jefe del Departamento de Precios Unitarios



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLAN  
GERENCIA DE PLANEACION FISICA  
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR AVENIDA GABRIEL LEYVA,  
ENTRE CALLE HÉROES DE NACÓZARI Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ,  
MAZATLÁN, SINALOA.


121 2021  
29/Enero/2021  
Catalogo-2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>			
76	Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por constancia de cumplimiento).	pba	380.00
<b>LIMPIEZA</b>			
77	Limpieza General de la Obra	m2	10,766.70

Vo. Bo:

  
Arq. Adrian Avalos Benitez.  
Gerente de Planeacion Fisica.

Realizo:

  
Ing. Abraham Alejandro Bernal Guizar.  
Jefe del Departamento de Precios Unitarios