



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA


DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN NOMBRE, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA:ENERO DEL 2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CALLE IGNACIO ALLENDE			
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.		
	PRELIMINARES		
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	4,680.0000
	DESPALME Y CORTE		
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	2,046.0000
	ACARREOS PARA TERRACERIAS		
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	2,046.0000
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 10 KM.	m3/kg	2,046.0000
	TERRAPLENES		
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	4,680.0000
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE,DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	744.0000
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	m3	744.0000
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	3,240.0000
	GUARNICIONES		
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	800.0000
	CONCRETO HIDRAULICO		
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA:	m2	3,240.0000


ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA


DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN NOMBRE, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA:ENERO DEL 2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	(LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)		
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	mL	800.0000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.	m2	960.0000
PU-12.1	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINIUNVALIDOS EN ESQUINAS Y CENTRO DE CALLES, INCLUYE; TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	20.0000
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE	m2	4,680.0000
2	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS ENTRE RIO LERMA Y RIO SANTIAGO		
	PRELIMINARES		
02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE, CON EXCAVACION A MANO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEOS.	lote	2.0000
	TRAZO		
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	m2	504.0000
	EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...		
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	326.7000
	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...		
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	27.9000
	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...		


 ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA


DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED
ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE
IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN
NOMBRE, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA:ENERO DEL 2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1140 02	3" DE DIAMETRO Y 8 HP.	hr	5.0000
1131 04	RELLENO ACOSTILLADO EN ZANJAS... CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	59.2300
3060 05	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA... 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	pozo	5.0000
3110 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA... DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	pza	5.0000
12	CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA COMUN. INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DIAMETRO; INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA Y TAPONAMIENTO DE FLUJOS.	pza	1.0000
8049 13	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA... DE 200 MM DE DIÁMETRO.	mL	252.0000
8051 16	SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA... TEEWYE (TEE + YEE) TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	20.0000
09	REPARACION DE... TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD DE 4" DIAM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES (COPLES DE REPARACION, ANILLOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	pza	2.0000
16	PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" DE DIAM. Y 2.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO;	pza	2.0000


ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA.




H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIO SONORA Y CALLE SIN NOMBRE, COL. EL ROBLITO, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA:ENERO DEL 2021

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS TOTALES, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.		
	RELLENO EN ZANJAS...		
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	168.3800
	ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...		
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3	153.4500
	ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...		
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3/km	153.4500
	REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.		
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD	pza	20.0000
	LIMPIEZA		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	504.0000


 ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA.