

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN CASA EJIDAL, EJIDO RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TECHUMBRE METALICA DE IPR DE 10" X 5 3/4 Y LAMINA GALVANIZADA		1.00
1.1	TECHUMBRE		1.00
1.1.1	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO RIGIDO DE 18.25 M. DE ANCHO TOTAL, CONSTRUIDA CON VIGA IPR DE 10" X 5 3/4" (32.80 KG/ML), COLUMNA DE 0.50 M. CON 3 CM. DE GROUT PARA RENIVELAR, PLACA DE 3/4" DE 40X40 CM. BARRENADA Y SOLDADA EN SU BASE, REFUERZO VERTICAL DE 0 A 25 CM DE 3.43 M. DE IPR-10" X 5 3/4" , VIGA HORIZONTAL DE 9.10 M. CON REFUERZO DE 0 A 25 DE 4.48 M. Y 2 SOLERAS DE 1/2" X 5 3/4" AL CENTRO DE 45 CM. DE LONGITUD EN LOS 2 LADOS , (VER PLANO), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA	PZA	6.00
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA DE ARRIOSTRE LATERAL A BASE DE POLIN DOBLE EN CAJON POLIN MONTEN DE 6" X 6 M. CAL- 14 (25.25 KG/PZ), AL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	60.00
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIN DOBLE EN CAJON TAPADO EN LOS EXTREMOS A BASE DE POLIN MONTEN DE 6" X 6 M. CAL- 14 (25.25 KG/PZ), AL INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	60.30
1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSOR DE 10.86 M. LONGITUD TOTAL A BASE DE REDONDO DE 5/8", INCLUYE: ROSCADO, TUERCA Y SOLERA DE AJUSTE DE ACUERDO AL PROYECTO, MATERIAL, CORTE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO.	PZA	20.00
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLINES A BASE DE MONTEN DE 6" POLIN DE 6" X 6 M. CAL- 14 (25.25 KG/PZA) SEPARACIONES INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	422.10
1.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIGIDIZANTE DE ANGULAR DE 1/8"X 1 1/2" EN POLINES SENCILLOS INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, (VER PLANO)	PZA	60.00
1.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 1 1/2" X 3.24 KG/M. PARA CONTRAFLAMBEO DE POLINES CENTRALES DE HASTA 0.40 M. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO	PZA	11.00
1.1.8	TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR ACANALADA CAL. 26 R72, INCLUYE: 4 PIJAS SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ENSAMBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	560.79
1.1.9	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DENTADO DE LÁMINA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	30.15
1.1	Total de TECHUMBRE		1.00

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PUESTO

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

2

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN CASA EJIDAL, EJIDO RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1.2	VARIOS		1.00
1.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	540.00
1.2	Total de VARIOS		1.00
1.3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00
1.3.1	APERTURA DE CEPA EN ÁREA DE 0.40X0.60 MTS DE SECCIÓN, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL, RELLENO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION), SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE PRECAUCIÓN, CONOS, CACHIMBAS, ETC.	ML	32.50
1.3.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO S/R DE 1" TIPO PESADO PARED GRUESA EN ALIMENTACION DE LA MUFA AL CENTRO DE CARGA INCLUYE : 1 CABLES CAL-10 Y 2 CABLE CAL-8 MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	32.50
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PREFABRICADO PARA CONTROL DE ILUMINACION SOLDADO SOBRE LA COLUMNA DEL MARCO INCLUYE: CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS, 2 INTERRUPTOR DE 2QO 2X20 AMPS.	PZA	1.00
1.3.4	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED TIPO ALCON RESISTENTE A LA CORROSION CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, DIMENCIONES DE 31 X 36.8 X 18.20 CM. IP65 100 W. 127/277V 8775LM 110° OU7100NBFA INCLUYE: REFLECTOR TIPO ALCON LED, ANGULAR DE 11/2X1/8, LAMINA CAL-18, TONILLOS DE FIJACION, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	PZA	15.00
1.3.5	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PD DE 1/2" PARED GRUESA INCLUYE : MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	77.50
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 CABLES CU. CAL-10, Y 1 CABLE CU. CAL-12 EN REFLECTORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	110.00
1.3.7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDULET PARED GRUESA INCLUYE : MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00
1.3.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE GALVANIZADO PD 3/4" INCLUYE : MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	32.00
1.3	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00
1	Total de TECHUMBRE METALICA DE IPR DE 10" X 5 3/4 Y LAMINA GALVANIZADA		1.00

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
PUESTO