

# (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

1

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>MEJORAMIENTO DE AULAS</b>		
<b>1.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CONDENSADOR Y ANTENAS EXISTENTES EN LOSA A UNA ALTURA DE 3.00 Y 6.00 M, INCLUYE : TAQUETE Y PIJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	16.00
1.1.2	RETIRO DE POLÍN DE 4" EN MAL ESTADO EN PERÍMETRO DE LOSA A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	99.50
1.1.3	LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, QUITANDO EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO Y MEMBRANA DE REFUEZO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	583.18
1.1.4	DEMOLICIÓN DE LOSA EN VOLADO CONSTRUIDA A BASE DE PLACAS DE POLIURETANO(FRIGOLIT DE 2") Y CONCRETO EN AZOTEA, INCLUYE : APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	140.10
1.1.5	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PLACAS DE PLÁSTICO QUE ESTÁN COLOCADAS ENTRE VIGAS DE MONTEN , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	54.72
1.1.6	CORTE ESCALONADO DE POLÍN MONTEN DE 4" EN MAL ESTADO DESARROLLO DE CORTE 25 CM PAR INGERTO DE SECCIÓN NUEVA PAR RECIBIR CUBIERTA EN VOLADO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00
1.1.7	RETIRO DE VIGAS EN MAL ESTADO DE MONTEN DOBLE DE 4" EN VOLADO DE LOSA, INCLUYE : ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA ESCUELA DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	217.50
1.1.8	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN A 20 M LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	21.28
1.1.9	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	21.28
<b>1.2</b>	<b>HERRERÍA</b>		
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN DOBLE DE 4" CAL-14 EN VOLADO PARA REPOSICIÓN, INCLUYE : CORTE ESCALONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	150.30
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE REFUERZO PARA VOLADO A BASE DE SOLERA DE 1/4"X4"X10" (3'X3') ELECTROSOLDADA A POLÍN EXISTENTE Y ANCLAJE NUEVO, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	120.00
1.2.3	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" DOBLE EN VOLADO DE LOSA DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	160.80
1.2.4	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" SENCILLO EXISTENTES EN PERÍMETRO DE LOSA DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	46.84
1.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 3/16" X 3" DE REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR DE VIGA DE MONTEN EN CAJÓN EN PLAFÓN DE	ML	43.20

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

2

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	AULAS, INCLUYE : ANDAMIOS, SOLDADURA 1/8" 60-11, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
<b>1.3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
1.3.1	CUBIERTA TIPO SANWICH DE 12 CM DE ESPESOR FORMADA POR LÁMINA ESTRIADA CAL-20 CON NÚCLEO DE PLACA DE POLIURETANO ( FRIGOLITH) DE 2" Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA-LAC 6-6/10-10, INCLUYE : APLICAR ADITIVO FESTERBOND, CIMBRA, DESCIMBRA, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	119.40
1.3.2	FORJADO DE PERÍMETRO DE LOSA DE 14.5 X 12 CM CON GOTERO EN LECHO INFERIOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL ANCLADA A BARBA CON VARILLA DE 3/8" A.C. 76 CM CON GANCHO SOLDADO A POLÍN, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	99.50
<b>1.4</b>	<b>ACABADOS DE AZOTEA</b>		
1.4.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO.COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLATE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3.5 MM Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3.5 MM ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	583.18
1.4.2	PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES COLORES CLAROS A DOS MANOS, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	26.26
1.4.3	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA ALQUIDALICA BASE SOLVENTE ESMALTEX ADLA COLOR BLANCO O COLORES CLAROS SECADO NORMAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD EN ESTRUCTURAS DE PERFILES LIGEROS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS, INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	129.57
<b>1.5</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACBADOS</b>		
1.5.1	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE PLACA DE FRIGOLITH EN PLAFÓN CON MORTERO MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	26.02
1.5.2	PISO DE VITRO PISO DE 40 x 40 CM. (AULA 4TO. GRADO) MARCA INTERCERAMIC LÍNEA CREMA MARFIL CLARO, TRAFICO PESADO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO ADHESIVO NORMAL GRIS O SIMILAR Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SELLADOR INT. OYSTER GRAY, INCLUYE : CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	4.00
1.5.3	PISO DE VITRO PISO DE 45 x 45 CM. (AULA 5TO. GRADO) MARCA	M2	4.05

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

# (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

3

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INTERCERAMIC LÍNEA CREMA MARFIL CLARO, TRAFICO PESADO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO ADHESIVO NORMAL GRIS O SIMILAR Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SELLADOR INT. OYSTER GRAY, INCLUYE : CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
<b>1.6</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>		
1.6.1	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA GALVANIZADA 4" Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE : CABLE # 14, ROSETA DE PORCELANA DE 4", LUMINARIA DE 15 A 20 WATTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	SAL	8.00
1.6.2	COLOCACIÓN DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y ANTENAS RECUPERADOS, INCLUYE : TAQUETE Y PIJA PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	17.00
<b>1.7</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>		
1.7.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	585.91
<b>2</b>	<b>MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA Y BODEGA</b>		
<b>2.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
2.1.1	RETIRO DE POLÍN DE 4" EN MAL ESTADO EN PERÍMETRO DE LOSA A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	28.32
2.1.2	LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, QUITANDO EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO Y MEMBRANA DE REFUEZO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	74.95
2.1.3	DEMOLICIÓN DE LOSA EN VOLADO CONSTRUIDA A BASE DE PLACAS DE POLIURETANO(FRIGOLIT DE 2") Y CONCRETO EN AZOTEA, INCLUYE : APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	18.99
2.1.4	CORTE ESCALONADO DE POLÍN MONTEN DE 4" EN MAL ESTADO DESARROLLO DE CORTE 25 CM PAR INGERTO DE SECCIÓN NUEVA PAR RECIBIR CUBIERTA EN VOLADO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	36.00
2.1.5	RETIRO DE VIGAS EN MAL ESTADO DE MONTEN DOBLE DE 4" EN VOLADO DE LOSA, INCLUYE : ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA ESCUELA DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	27.00
2.1.6	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN A 20 M LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.96
2.1.7	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.96
<b>2.2</b>	<b>HERRERÍA</b>		
2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN DOBLE DE 4" CAL-14 EN	ML	7.20

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

4

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	VOLADO PARA REPOSICIÓN, INCLUYE : CORTE ESCALONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		
2.2.3	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" DOBLE EXISTENTES EN PLAFÓN DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.20
2.2.4	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" EN SENCILLO EXISTENTES EN PERÍMETRO DE LOSA DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	47.80
2.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 3/16" X 3" DE REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR DE VIGA DE MONTEN EN CAJÓN EN PLAFÓN DE AULAS, INCLUYE : ANDAMIOS, SOLDADURA 1/8" 60-11, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	43.20
2.2.6	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA ALQUIDALICA BASE SOLVENTE ESMALTEX ADLA COLOR BLANCO O COLORES CLAROS SECADO NORMAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD EN ESTRUCTURAS DE PERFILES LIGEROS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS, INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	23.65
<b>2.3</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
2.3.1	CUBIERTA TIPO SANWICH DE 12 CM DE ESPESOR FORMADA POR LÁMINA ESTRIADA CAL-20 CON NÚCLEO DE PLACA DE POLIURETANO ( FRIGOLITH) DE 2" Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFPRZADA CON MALLA-LAC 6-6/10-10, INCLUYE : APLICAR ADITIVO FESTERBOND, CIMBRA, DESCIMBRA, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	11.39
2.3.2	FORJADO DE PERÍMETRO DE LOSA DE 14.5 X 12 CM CON GOTERO EN LECHO INFERIOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL ANCLADA A BARBA CON VARILLA DE 3/8" A.C. 76 CM CON GANCHO SOLDADO A POLÍN, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	25.32
<b>2.4</b>	<b>ACABADOS DE AZOTEA</b>		
2.4.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLETE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3.5 MM Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3.5 MM ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	71.15
2.4.5	PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES COLORES CLAROS A DOS MANOS, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	27.58
<b>2.5</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
2.5.1	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE PLACA DE	M2	27.58

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

5

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	FRIGOLITH EN PLAFÓN CON MORTERO MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
<b>2.6</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
2.6.1	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA GALVANIZADA 4" Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE : CABLE # 14, ROSETA DE PORCELANA DE 4", LUMINARIA DE 15 A 20 WATTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	SAL	2.00
<b>2.7</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>		
2.7.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	71.15
<b>3</b>	<b>MEJORAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR</b>		
<b>3.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
3.1.1	RETIRO DE POLÍN DE 4" EN MAL ESTADO EN PERÍMETRO DE LOSA A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	49.40
3.1.2	DEMOLICIÓN DE LOSA EN VOLADO CONSTRUIDA A BASE DE PLACAS DE POLIURETANO(FRIGOLIT DE 2") Y CONCRETO EN AZOTEA, INCLUYE : APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	34.80
3.1.3	LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, QUITANDO EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO Y MEMBRANA DE REFUEZO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	271.90
3.1.4	CORTE ESCALONADO DE POLÍN MONTEN DE 4" EN MAL ESTADO DESARROLLO DE CORTE 25 CM PAR INGERTO DE SECCIÓN NUEVA PAR RECIBIR CUBIERTA EN VOLADO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	56.00
3.1.5	RETIRO DE VIGAS EN MAL ESTADO DE MONTEN DOBLE DE 4" EN VOLADO DE LOSA, INCLUYE : ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA ESCUELA DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	42.00
3.1.6	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CONDENSADOR Y ANTENAS EXISTENTES EN LOSA A UNA ALTURA DE 3.00 Y 6.00 M, INCLUYE : TAQUETE Y PIJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
3.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN A 20 M LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.43
3.1.8	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.43
<b>3.2</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
3.2.1	CUBIERTA TIPO SANWICH DE 12 CM DE ESPESOR FORMADA POR LÁMINA ESTRIADA CAL-20 CON NÚCLEO DE PLACA DE POLIURETANO ( FRIGOLITH) DE 2" Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CM CONCRETO F'C=250	M2	20.88

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

6

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	KG/CM2 REFPRZADA CON MALLA-LAC 6-6/10-10, INCLUYE : APLICAR ADITIVO FESTERBOND, CIMBRA, DESCIMBRA, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.		
3.2.2	FORJADO DE PERÍMETRO DE LOSA DE 14.5 X 12 CM CON GOTERO EN LECHO INFERIOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL ANCLADA A BARBA CON VARILLA DE 3/8" A.C. 76 CM CON GANCHO SOLDADO A POLÍN, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	46.40
<b>3.3</b>	<b>HERRERÍA</b>		
3.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN DOBLE DE 4" CAL-14 EN VOLADO PARA REPOSICIÓN, INCLUYE : CORTE ESCALONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	25.20
3.3.2	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" DOBLE EXISTENTES EN PLAFÓN DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	67.20
3.3.3	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" EN SENCILLO EXISTENTES EN PERÍMETRO DE LOSA DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	68.64
3.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 3/16" X 3" DE REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR DE VIGA DE MONTEN EN CAJÓN EN PLAFÓN DE AULAS, INCLUYE : ANDAMIOS, SOLDADURA 1/8" 60-11, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	67.20
3.3.5	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA ALQUIDALICA BASE SOLVENTE ESMALTEX ADLA COLOR BLANCO O COLORES CLAROS SECADO NORMAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD EN ESTRUCTURAS DE PERFILES LIGEROS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS, INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.74
<b>3.4</b>	<b>ACABADOS DE AZOTEA</b>		
3.4.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLETE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3.5 MM Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3.5 MM ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	271.90
3.4.4	PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES COLORES CLAROS A DOS MANOS, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	8.88
<b>3.5</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
3.5.1	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE PLACA DE FRIGOLITH EN PLAFÓN CON MORTERO MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE	M2	8.88

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

7

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.		
<b>3.6</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		
3.6.1	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA GALVANIZADA 4" Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE : CABLE # 14, ROSETA DE PORCELANA DE 4", LUMINARIA DE 15 A 20 WATTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	SAL	4.00
3.6.2	COLOCACIÓN DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y ANTENAS RECUPERADOS, INCLUYE : TAQUETE Y PIJA PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
<b>3.7</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>		
3.7.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	257.98
<b>4</b>	<b>MEJORAMIENTO DE BAÑOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>ACABADOS DE AZOTEA</b>		
4.1.1	LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, QUITANDO EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO Y MEMBRANA DE REFUEZO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	76.54
4.1.2	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLETE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3.5 MM Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3.5 MM ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	76.54
4.1.3	PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES COLORES CLAROS A DOS MANOS, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	76.54
<b>4.2</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>		
4.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	76.54
<b>5</b>	<b>MEJORAMIENTO DE DIRECCIÓN Y PASILLO</b>		
<b>5.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
5.1.1	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CONDENSADOR Y ANTENAS EXISTENTES EN LOSA A UNA ALTURA DE 3.00 Y 6.00 M, INCLUYE : TAQUETE Y PIJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
5.1.2	RETIRO DE POLÍN DE 4" EN MAL ESTADO EN PERÍMETRO DE LOSA A UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	18.70

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

8

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.3	DEMOLICIÓN DE LOSA EN VOLADO CONSTRUIDA A BASE DE PLACAS DE POLIURETANO(FRIGOLIT DE 2") Y CONCRETO EN AZOTEA, INCLUYE : APUNTALAMIENTO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.05
5.1.4	LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, QUITANDO EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO Y MEMBRANA DE REFUEZO, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	109.58
5.1.5	CORTE ESCALONADO DE POLÍN MONTEN DE 4" EN MAL ESTADO DESARROLLO DE CORTE 25 CM PAR INGERTO DE SECCIÓN NUEVA PAR RECIBIR CUBIERTA EN VOLADO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	24.00
5.1.6	RETIRO DE VIGAS EN MAL ESTADO DE MONTEN DOBLE DE 4" EN VOLADO DE LOSA, INCLUYE : ALMACENAMIENTO DENTRO DE LA ESCUELA DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	18.00
5.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN A 20 M LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.38
5.1.8	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.38
<b>5.2</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
5.2.1	CUBIERTA TIPO SANWICH DE 12 CM DE ESPESOR FORMADA POR LÁMINA ESTRIADA CAL-20 CON NÚCLEO DE PLACA DE POLIURETANO ( FRIGOLITH) DE 2" Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 6 CM CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFPRZADA CON MALLA-LAC 6-6/10-10, INCLUYE : APLICAR ADITIVO FESTERBOND, CIMBRA, DESCIMBRA, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M2	22.44
5.2.2	FORJADO DE PERÍMETRO DE LOSA DE 14.5 X 12 CM CON GOTERO EN LECHO INFERIOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2 REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL ANCLADA A BARBA CON VARILLA DE 3/8" A.C. 76 CM CON GANCHO SOLDADO A POLÍN, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	18.70
<b>5.3</b>	<b>HERRERÍA</b>		
5.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN DOBLE DE 4" CAL-14 EN VOLADO PARA REPOSICIÓN, INCLUYE : CORTE ESCALONADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	28.80
5.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE REFUERZO PARA VOLADO A BASE DE SOLERA DE 1/4"X4"X10" (3'X3') ELECTROSOLDADA A POLÍN EXISTENTE Y ANCLAJE NUEVO, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	24.00
5.3.3	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" DOBLE EXISTENTES EN PLAFÓN DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	28.80
5.3.4	PINTURA EN VIGAS DE MONTEN DE 4" EN SENCILLO EXISTENTES EN PERÍMETRO DE LOSA DE AULAS, INCLUYE : LIJADO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	11.72

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO



## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

9

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
5.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERA DE 3/16" X 3" DE REFUERZO EN LA PARTE INFERIOR DE VIGA DE MONTEN EN CAJÓN EN PLAFÓN DE AULAS, INCLUYE : ANDAMIOS, SOLDADURA 1/8" 60-11, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	28.80
5.3.6	PINTURA DE ESMALTE DE LA MARCA ALQUIDALICA BASE SOLVENTE ESMALTEX ADLA COLOR BLANCO O COLORES CLAROS SECADO NORMAL O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD EN ESTRUCTURAS DE PERFILES LIGEROS, APLICADA MANUALMENTE, A DOS MANOS, INCLUYE : PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	22.44
<b>5.4</b>	<b>ACABADOS DE AZOTEA</b>		
5.4.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00 M, INCLUYE : ANDAMIOS, RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLETE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3.5 MM Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3.5 MM ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	109.58
5.4.2	PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES COLORES CLAROS A DOS MANOS, INCLUYE : APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	4.10
<b>5.5</b>	<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>		
5.5.1	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE PLACA DE FRIGOLITH EN PLAFÓN CON MORTERO MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	4.10
<b>5.6</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>		
5.6.1	SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA GALVANIZADA 4" Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO, INCLUYE : CABLE # 14, ROSETA DE PORCELANA DE 4", LUMINARIA DE 15 A 20 WATTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN	SAL	2.00
5.6.2	COLOCACIÓN DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y ANTENAS RECUPERADOS, INCLUYE : TAQUETE Y PIJA PARA COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
<b>5.7</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>		
5.7.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	109.58
<b>6</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA</b>		
<b>6.1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
6.1.1	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA	M2	465.48

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO

## (MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA Ó MORAL)

10

REPARACIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA, BODEGA COMEDOR-COCINA BAÑOS DIRECCIÓN PASILLO Y DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" UBICADO EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
6.1.2	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EN MAL ESTADO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	465.48
6.1.3	EXCAVACION A CON EQUIPO EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 0.50 MTS DE ALTURA PARA SUSTITUCION DE TERRENO	M3	93.10
6.1.4	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: REGALIAS POR EXTRACCION, CRIBA, CARGA, ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	121.08
6.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 20 MTS DE DISTANCIA	M3	181.54
6.1.6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION, INCLUYE: CARGA A MANO Y LOCALIZACION DE BANCO DE CONFINAMIENTO A 5 KMS DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO	M3	181.54
6.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCION, CRIBA, CARGA, ACARREOS Y SOBREACARREO, HUMECTACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	93.10
<b>6.2 PISOS Y DENTELLONES</b>			
6.2.1	DENTELLON PERIMETRAL DE 15X30 CMS. REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIA PARA EL CONCEPTO TERMINADO, SE CONSIDERARA 15X20 CMS. DE CONCRETO.	ML	87.72
6.2.2	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR TERMINADO FINO CON ALLANADORA , MALLA LAC 66/10-10, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, REGALIAS POR EXTRACCION, CRIBA, CARGA, ACARREO, SOBREACARREO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, ADQUISICION, CARGA, ACARREO Y SOBREACARREO DE CEMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	465.48
6.2.3	RELLENO CON SIKAFLEX DE RANURA PARA FALLA DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZA CON BROCHA FINA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	242.30
<b>6.3 VARIOS</b>			
6.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	465.48

A T E N T A M E N T E

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PUESTO