



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	EDIFICIO TEATRO		
02	JARDINERIA		
03	ILUMINACION EN JARDIN Y AREA PEATONAL		
04	EQUIPAMIENTO		
05	OBRA EXTERIOR		



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	EDIFICIO TEATRO		
041	OBRA INTERIOR		
*TEMP	APLANADO DE YESO EN MUROS Y/O PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	362.84
EX0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PTLLED-1015/65 O SIMILAR, TIPO LED, INCLUYE: GABINETES,BASES,ACRILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	73.00
LLAVE-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DE PRESION EMPOTRADO EN LA PARED	PZA	4.00
PUER1:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.80 X 2.00 MTS. DIVIDIDA EN DOS HOJAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM. DE 0.90X 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: JALADERA TIPO H, BISAGRAS HIDRAULICAS. CHAPA V-V, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.(VER DETALLE) .	PZA	1.00
PUE14:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 1.42 X 2.00 MTS. DIVIDIDA EN DOS HOJAS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM. DE 0.71 X 2.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: JALADERA TIPO H, BISAGRAS HIDRAULICAS. CHAPA V-V, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.(VER DETALLE) .	PZA	1.00
PUE87)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 0.87 X 2.30 MTS. DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM., INCLUYE: JALADERA TIPO H, BISAGRAS HIDRAULICAS. CHAPA A MURO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU INSTALACION.(VER DETALLE) .	PZA	1.00
042	OBRA EXTERIOR		
EX0401	DEMOLICION DE MURO Y PERFILACION DE VENTANAS 50X70CM INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	3.00
EX0401	FABRICACION DE NARIZ DE 10x10 cm EN ESCALON CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y SELLO FINO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	15.00
EX0401	REVESTIMIENTO CON CONCRETO Y SELLO FINO EN ESCALON DE 20 CM DE ANCHO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	15.00
EX0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA GÁRGOLA CALIFORNIANA 15 X 15 X 25 CM GRIS PARA SALIDA PLUVIAL EN TECHOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00
EX0401	FABRICACION DE NARIZ DE 10x10 CM EN ESCALONES CON CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	478.00
EX0401	REHABILITACION DE PORTON DE DOS HOJAS DE 3.15 M DE ANCHO POR 3.00M DE ALTURA CON VARILLAS CUADRADAS DE 1/2" Y CONTAMARCOS EN PTR DE 1 1/2" CAL 14. INCLUYE EL SUMINISTRO LA FABRICACION DE PUERTA INDIVIDUAL DE 1.50 m DE ANCHO Y 3.00 m DE ALTURA Y COLOCACION, PINTADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
EX0401	MARCOS DE REGISROS DE HERRERIA DE 0.60 X 0.40 CMS. ALTURA A	PZA	17.00

TEAT20GRIEGOTERMINACION

PAGINA:1



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	BASE DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO, INCLUYE:, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
EX0401	FABRICACION DE TAPA DE CONCRETO PARA REGISTROS CON MARCO DE HERRERIA DE 0.60 X 0.40 CMS. ALTURA A BASE DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" Y REFUERZO CON ALAMBRO DE 1/4, INCLUYE:, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00
EX0401	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE TAPADERAS DE 0.60CM X 3.60 M X 0.10 M CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
EX0401	PERFORACION EN BANCAS CON ROTOMARTILLO DEWALT DE 1/2" PARA DESAGUAR HUMEDAD PLUVIAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	378.00
EX0401	REHABILITACION DE CABECERAS EN FORMA DE REPISON AREA DE GRADAS CON DALA ACABADO APARENTE DE 10x12 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, PINTURA VINILICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	80.00
EX0401	PREPARACION DE MURO PARA VENTANA DE 1.50x1.20x CON MORTERO CEM-ARE 1:3. INCLUYE: DEMOLICION DE MURO, FILOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00
EX0401	SUMINISTRO Y FABRICACION DE GOTERO DE 5 CM EN CORNIZAS , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	30.00
EX0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 17.5 X 91 CMS. MODELO RUIDOSO MESA, O SIMILAR. ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	196.00
EX0401	MOLDURA CURVA EN FORMA DE NARIZ DE 25x25 cm A BASE DE DUROK, INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	26.68
EX0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 18 X 50 CMS. MODELO KABUL 18 X 50, O SIMILAR.(ENTRECALLE), ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	605.80
PINT	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS INTERIORES, MARCA BEREL O SIMILAR, TRABAJO TERMINADO (DOS MANOS), INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.	M2	535.50
REJI01	REJILLA DE 30 CM DE ANCHO A BASE DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE 1" X 3/16" Y CUADRADO DE 1/2" @ 5 CMS A EJES EN SENTIDO CORTO, INCLUYE: PINTURA ROJO OXIDO, PINTURA ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1.00
JUNTA	JUNTA CONSTRUCTIVA DE 3 CMS. DE ANCHO PROM POR 5 CMS. DE PROF. A BASE DE PLACA DE CELOTEX DE 1/2" A 3/4" Y CEMENTO PLASTICO EN ESCALONES, INCL. LIMPIEZA DE LA JUNTA Y TODO LO NESESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	118.40
010801	BANCA DE 0.55 MTS. DE ALTURA A BASE DE DOS HILADAS DE BLOCK 20X20X40 RELLENO DE CONCRETO, ASENTADA CON MORTERO	ML	10.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

**PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CEMENTO ARENA CON REPIZON DE 10 CMS DE ESPESOR Y 0.35 MTS. DE ANCHO, COLADO DE CELDAS Y REMATE EN CONCRETO ,APLANADO CON MORERO CEMENTO ARENA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
PISODU	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO TIPO DUELA DE 18 X 50 CMS. INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO KABUL ASENTADO CON PEGAVITRO CON PISO SOBRE PISO, INCLUYE: EMBOQUILLADO, RECORTES, FILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	88.20
ZOCLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VITROPISO INTERCERAMIC O SIMILAR TIPO DUELA MODELO KABUL DE 7 X 50 CMS. ASENTADO CON PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	35.00
EX0401	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA , INCLUYE: CON EQUIPO MECANICO, MANO DE OBRA, ACARREO CON CARRETILLA A 20 M DE ESCOMBRO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	M2	5,316.06
043	TABLAROCA MURO CURVO		
EX0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO LAMBRIN, HOJA DE GLAS REY CON POSTE Y CANAL BASTIDOR 635x305 CAL 26, INCLUYE: LIMPIEZA DE OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SELLADO PERIMETRALMENTE CON MALLA Y BASE COAT ENFRENTE	M2	40.95
EX0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NARIZ DE 25x25cm, CON HOJA GLAS REY DE PRIMERA CALIDAD CON BASTIDOR 635x305 CAL 26 POSTE Y CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LIMPIEZA DE OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SELLADO PERIMETRALMENTE CON MALLA Y BASE COAT.	ML	23.40
EX0601	SUMINSITRO Y COLOCACION DE NARIZ DE 10x10x10cm CON HOJA GLAS REY DE PRIMERA CALIDAD CON BASTIDOR 410x305 CAL 26, POSTE Y CANAL DE AMARRE, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SELLADO PERIMETRALMENTE CON MALLA Y BASE COAT.	ML	23.40
EX0601	SUMINSITRO Y COLOCACION DE TAPA DE 50 CM DE HOJA DE GLAS REY DE PRIMERA CALIDAD CON BASTIDOR 410x305 CAL 26, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SELLADO PERIMETRALMENTE CON MALLA Y BASE COAT.	ML	23.40
EX0601	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO LAMBRIN HOJA GLAS REY CON POSTE Y CANAL BASTIDOR 635x305 CAL 26 INCLUYE: LIMPIEZA DE LA OBRA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SELLADO PERIMETRALMENTE CON MALLA Y BASE COAT. ATRÁS DE LA FACHADA.	M2	25.50
044	HERRERIA		
EX0701	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE TABLEROS EN HERRERIA CON PROLONGACION DE 20 METROS LINEALES Y ALTURA DE 3.50 MTS, PARA DAR SOPORTE A MOLDURA DE DUROCK, A BASE DE PTR DE 1" 1/2" EN CALIBRE 12 SOLDADAS A 10 PLACAS DE 1/4" DE 20CMX20CM, ANCLADAS EN MURO CURVO EN PARTE POSTERIOR. Y EN PARTE SUPERIOR DE MURO CURVO FIJADA A BASE DE TAQUETES EXPANSIVOS CON PEGAMENTO ESPECIAL. 3	PZA	1.00




AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TIRANTES DE PTR DE 2" CALIBRE 14 SOLDADOS A ESTRUCTURA METALICA CON UNA PROLONGACION DE 5.00MTS CADA UNO PARA DAR RIGIDEZ Y EQUILIBRIO A TABLEROS. INCLUYE HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, EQUIPO, FONDO Y PINTURA.		
EXTNU	CORTE, HABILITADO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION A BASE DE PTR DE 1" 1/2" EN CALIBRE 12 A CADA 20 CMS., INCLUYE; CORTE DE PTR DE 1 1/2", SOLDADO DE PTR DE 1 1/2" A 90°, HERRAMIENTA, EQUIPO, FONDO Y PINTURA.	ML	25.00
02	JARDINERIA		
EX0901	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA BUTIA DE 1.20 M, INCLUYE: EXCAVACIONES, PREPARACION DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00
EX0901	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA CYCA 0.80 M, INCLUYE: EXCAVACIONES, PREPARACION DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00
EX0901	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ORNAMENTAL NATURAL, INCLUYE: EXCAVACIONES, PREPARACION DE TERRENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	250.00
DESM7	DESMONTE DE MALEZA SEMIDENZA A UNA ALTURA DE 1.00 MT. PROMEDIO A MANO, INCLUYE : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,839.16
010212	DESPALME DE TERRENO A MANO CORTANDO UN ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..	M2	2,839.16
EX0101	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, (MEDIDO SUELTO).	M3	369.10
EX0101	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3/KM	3,321.90
*TEMPC	DETALLADO Y MAMPOSTEO DE 12 CM DE ESPESOR PARA PROTECCION DE DESLAVE EN CERCA, A BASE DE PIEDRA BOLA, MORTERO CEM-ARE 1:3, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	30.00
03	ILUMINACION EN JARDIN Y AREA PEATONAL		
101	PRELIMINARES		
100517	CORTE CON DISCO EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO , INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	16.00
100506	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	24.00
011018	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.80
100503	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA , INCLUYE: RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.40
010406I	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION	M3	1.92




AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Y/O DEMOLICION A 20 MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y HERRAMIENTA.		
100510	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	412.00
100514	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 30 X 40 CMS. EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	ML	412.00
102	INSTALACIONES ELECTRICAS		
100465	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PREFABRICADA DE 0.30 X0.70 X0.50 MTS. CON 4 ANCLAS DE REDONDO LISO DE 1/2" ROSCADO EN SU EXTREMO EN FORMA STANDART PARA TUERCAS DE 5/8", PREFABRICADO. INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00
EX0401	REUBICACIÓN DE SUBESTACIÓN TIPO POSTE EN PARRILA EXISTENTE : EL CUAL CONSISTE EN EL DESMANTELAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN ACTUAL Y EL RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 MTS. Y POSTE DE 9 MTS., PARRILA Y HERRAJES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS. (NUEVO) Y COLOCACIÓN DE POSTE EXISTENTE DE CONCRETO DE 9 MTS., BASTIDOR PARA 3 LINEAS, PARA SOPORTAR ALIMENTADOR SECUNDARIO, REARMADO DE SUBESTACIÓN CON PARRILLA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYOS PARA 10 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 PARA LA INTERCONECCIÓN DE LA LINEA PRIMARIA Y BAJADA A TIERRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 VARILLAS DE COBRE Y CARGAS CADWELD PARA SISTEMA DE TIERRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC Y UL , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR LARGO A COMPRESIÓN PARA EMPALME	PZA	1.00
EX0401	MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR, QUE CONSISTE EN CAMBIO DE ACEITE, EMPAQUES NUEVOS, SECADO EN EL HORNO, PRUEBAS DE TRASFORMACION Y AISLAMIENTO, INCLUYE :MANIOBRAS Y GRUA, PRUEBAS, SERVICIO TEMPORAL DE ENERGIA,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
EX0401	REGISTRO DE CONCRETO 40X 40 CON MARCO PREFABRICADO DE ANGULAR DE FIERRO, INCLUYE. EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	19.00
EX0401	SUMINISTRO Y COLOCACION POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD 1 1/2" INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	400.00
EX0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP- DRS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	415.00
EX0401	CONEXIONES DE CABLE DE ALUMINIO A CABLE DE COBRE, PARA SUBIR A CADA LUMINARIA INC: 3 CONECTORES VCSE-44, 3 MANGAS TERMOCONTRACTIL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	21.00
EX0401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO LUMA 80 W. LED, SERIE MODELO LED LUMA MARCA FORLIGTHING PREMIUM O SIMILAR, CARCASA DE ALUMINIO/POLICARBONATO, RECUBIERTA CON PINTURA TIPO POLIESTER APLICADA ELESTROSTATICAMENTE Y/O SIMILAR CON	PZA	4.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

**PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	10 AÑOS DE GARANTIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EXTERIOR MARCA TECNOLITE MODELO H-3423/BA O SIMILAR, COMPLETA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FORLIGTHING MOD. ZAFIRO O SIMILAR CON LED 55 W. COMPLETA, CARCASA DE ALUMINIO/POLICARBONATO, RECUBIERTA CON PINTURA TIPO POLIESTER APLICADA ELECTROSTATICAMENTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	20.00
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO DE 4.50 MTS. DE 3" DE DE DIAMETRO CED. 30 CON PREPARACION PARA RECIBIR LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(VER DETALLE)	PZA	20.00
1011501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO OCTAGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS. INCLUYE: BRAZO DE 1.80X 2" METÁLICO GALVANIZADO , CONEXIONES, CABLE THW N° 10, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
04	EQUIPAMIENTO		
CEST00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTO PARA BASURA NAPOLI DOBLE - BTNPD002 MARCA MUPA O SIMILAR CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC, CON CESTOS EN TONO GRIS Y OTRO EN VERDE, INCLUYE: FLETE, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (VER DETALLE)	PZA	10.00
05	OBRA EXTERIOR		
EX0101	DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE BASE MENOR PROMEDIO DE 0.75m Y BASE MAYOR PROMEDIO DE 1.60m. INCLUYE ACUMULAMIEÑO DE MATERIAL A 20M CON CARRETILLA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	170.00
EX0101	CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL 1er. KILOMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO, (MEDIDO SUELTO).	M3	212.33
EX0101	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. MEDIDO SUELTO	M3/KM	1,698.64
EX0101	DETALLADO Y MAMPOSTEO DE 12 CM DE ESPESOR EN CANAL PLUVIAL, PARA DARLE UNIFORMIDAD EN EL DUCTO, A BASE DE PIEDRA BOLA, MORTERO CEM-ARE 1:3, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	18.00
EX0101	LAVADERO HIDRAULICO A BASE DE MAMPOSTERIA CON UN ESPESOR DE 25 CM, PROM. INCLUYE: NIVELACION, ACOMODO DE PIEDRA Y COLADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	15.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

**PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.**

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EX0101	DEMOLICION DE BEBEDEROS DE CONCRETO DE 70 CM DE ALTO Y 40 CM DE ANCHO, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO EN CARRETILLA A 20 M, CANCELACION DE TUBERIAS HIDRAULICA Y SANITARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
EX0101	DEMOLICION DE LOSA DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	16.00
EX0101	CONSTRUCCION DE LOSAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	16.00
EX0101	CONSTRUCCION DE PUENTE (PASO PEATONAL) 1.50x1.05 MTS. DE 10 CMS DE ESP ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, CURADO, VIBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
EX0101	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO 1.50 M DE ANCHO POR 10 CMS DE ESP., INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, ARMADO, CURADO, VIBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	14.50
EX0101	ABRAZADERAS DE ACERO CON UN DESARROLLO DE 70 CM A BASE DE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" PARA DAR SOPORTE Y RIGIDEZ EN LADOS LARGOS Y EVITAR ONDULAMIENTOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	74.00
EX0101	FABRICACION Y COLOCACION DE PORTONES METALICOS DE 3.20M DE ALTURA Y 3.00 MTS DE ANCHO A DOS HOJAS DE HERRERIA CON MARCOS DE PTR DE 2" CAL 14 Y CONTRAMARCOS DE 1 1/2" EN TRAVESAÑOS DIVIDISOS A CADA 12 CM , SOLERAS DE 1 1/2", DETALLE DE FIGURAS DE ROMBOS DE 3/8" EN PUERTAS, PASADORES DE 1" Y BISAGRAS DE TEJUELO DE 2", FONDO ANTICORROSIVO,(VER DETALLE)	PZA	2.00
EX0101	FABRICACION Y COLOCACION DE PORTONES METALICOS DE 3.20M DE ALTURA Y 6.00 MTS DE ANCHO A DOS HOJAS DE HERRERIA CON MARCOS DE PTR DE 2" CAL 14 Y CONTRAMARCOS DE 1 1/2" EN TRAVESAÑOS DIVIDISOS A CADA 12 CM , SOLERAS DE 1 1/2", DETALLE DE FIGURAS DE ROMBOS DE 3/8" EN PUERTAS, PASADORES DE 1" Y BISAGRAS DE TEJUELO DE 2", FONDO ANTICORROSIVO, (VER DETALLE)	PZA	1.00
EX0101	GUARNICION EN CANAL PLUVIAL EN TALUD DE 15 X 30CM. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO APARENTE CON VOLTEADOR, CIMBRADO, FABRICACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	177.00
020526	MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.50 X 0.50 X 0.80 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2 " H. EN OBRA. ACABADO COMUN, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00
EX0201	SUMINISTRO DE POSTES EN PTR DE 2 1/4" CALIBRE 16 DE 2.50 MTS. AHOGADAS EN ELEMENTO DE CONCRETO, ANCLAS HECHAS CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8", INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIAL.	PZA	109.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:19/Ago/2020

PRESUPUESTO REFERENTE A TERMINACION DE TEATRO GRIEGO, PARQUE 87,
UBICADO EN CULIACAN, SINALOA.

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EX0201	SUMINISTRO DE REJA METALICA (REJA ACERO) A UNA ALTURA DE 2.00 M, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ABRAZADERAS Y ACCESORIOS	ML	272.00
EX0201	COLOCACION DE REJA METALICA (REJA ACERO) DE 2.00 MTS DE ALTURA Y POSTES EN PTR DE 2 1/4 CALIBRE 16" A UNA ALTURA DE 2.50M CON 0.50 M AHOGADA EN ELEMENTO DE CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	272.00
EX0201	GUARNICION DE 15X(30 A 35) CM. PROMEDIO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, FABRICACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	272.00